

R 8 吉林 地すべり 吉野川市倉羅 2 号地 調査解析業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接調査費(直接経費除く)				
1. 調査				
(1)調査				
機械ボーリング		式	1.000	
機械ボーリング(土質ボーリング)	オールコアボーリング, φ66mm, 礫混じり土砂	m	20.000	
機械ボーリング(岩盤ボーリング)	φ66mm, 軟岩	m	30.000	
移動変形調査		式	1.000	
パイプ式歪計設置		孔	2.000	
パイプ式歪計観測		回	2.000	
パイプ式歪計資料整理		回	2.000	
地下水調査		式	1.000	
水圧式自記水位計設置		箇所	2.000	
水圧式自記水位計観測		回	2.000	
水圧式自記水位計資料整理		回	2.000	
地下水調査(自然水位検層)		孔	2.000	
地下水調査(汲み上げ検層)		孔	2.000	
直接調査費(直接経費)				
1. 電子成果品作成費				
(1)電子成果品作成費				
電子成果品作成費		式	1.000	
電子成果品作成費(地質調査業務)	地すべり調査	式	1.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	

R 8 吉林 地すべり 吉野川市倉羅 2 号地 調査解析業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
運搬費(地質調査業務 間接調査費)		回	1.000	
準備費				
1. 準備費				
(1) 準備費				
準備費		式	1.000	
その他間接調査費	準備及び後片付け	業務	1.000	
その他間接調査費	給水費(ポンプ運転)	箇所	2.000	
仮設費				
1. 仮設費				
(1) 仮設費				
仮設費		式	1.000	
足場仮設	傾斜地足場	箇所	2.000	
旅費交通費				
1. 旅費交通費				
(1) 旅費交通費				
旅費交通費		式	1.000	
業務用自動車		日	2.000	
一括計上価格				
1. 一括計上価格				
(1) 一括計上価格				
一括計上価格		式	1.000	
地盤情報検定費		本	2.000	

R 8 吉林 地すべり 吉野川市倉羅 2 号地 調査解析業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接人件費（労務費を除く）				
1. 解析業務				
（1）解析業務				
解析業務		式	1.000	
地すべり調査（計画準備）		業務	1.000	
地すべり調査（地盤特性検討）		業務	1.000	
地すべり調査（機構解析）		業務	1.000	
地すべり調査（安定解析）		業務	1.000	
地すべり調査（地下水検層資料解析）		孔	2.000	
地すべり調査（報告書作成）		業務	1.000	
電子成果品作成費				
1. 電子成果品作成費				
（1）電子成果品作成費				
電子成果品作成費		式	1.000	
電子成果品作成費（地質調査業務）	解析等調査	式	1.000	
その他				
1. 労務費				
（1）労務費				
労務費		式	1.000	
労務費集計		式	1.000	

R 8 吉林 地すべり 吉野川市倉羅 2 号地 調査解析業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接人件費（労務費を除く）				
1. 設計業務				
（1）設計業務				
設計業務		式	1.000	
地すべり防止工設計（基本事項検討）		件	1.000	
地すべり防止工設計（施設設計等）		件	1.000	
地すべり防止工設計（設計説明書作成）		件	1.000	
地すべり防止工設計（設計計画）		件	1.000	
2. 打合せ等				
（1）打合せ等				
打合せ等		式	1.000	
打合せ等（設計業務）	業務着手時打合せ	回	1.000	
打合せ等（設計業務）	中間打合せ	回	1.000	
打合せ等（設計業務）	成果物納入時打合せ	回	1.000	