

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 板野川島線（栄壽小橋） 板・下庄 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
現場塗装工		式		1			
橋梁塗装工 Rc-I 塗装系		式		1			
清掃・水洗い	形状: 鈑桁構造	m2		48			
塗膜除去(塗膜剥離剤) 1回目 1.0kg/m2	剥離剤種別: 水系, 形状: 鈑桁構造	m2		48			
塗膜除去(塗膜剥離剤) 2回目 0.5kg/m2	剥離剤種別: 水系, 形状: 鈑桁構造	m2		48			
素地調整	素地調整種類: 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2		48			
下塗	塗装種別: 有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー, 塗装箇所: 鈑桁構造, 塗装回数: 1回	m2		48			
下塗	塗装種別: 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー, 塗装箇所: 鈑桁構造, 塗装回数: 1回	m2		48			
中塗	塗装種別: 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩, 塗装箇所: 鈑桁構造, 塗装回数: 1回	m2		48			
上塗	塗装種別: 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩, 塗装箇所: 鈑桁構造, 塗装回数: 1回	m2		48			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 板野川島線（栄壽小橋） 板・下庄 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
運搬処理工		式		1			
塗膜くず処分 塗膜くず		式		1			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
土のう	大型土のう規格:1t	袋		60			
土砂等運搬 搬入	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1.2			
土砂等運搬 搬出	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1.2			
残土処分		m3		1.2			
高密度ポリエチレン管		m		10			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程: 10m, 排水方法:常時排水	日		15			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 板野川島線（栄壽小橋） 板・下庄 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
足場工	供用月数:0.7月	式		1			
吊足場(type-A1)	桁高 h < 1.5	m2		10			
床面シート張防護		m2		10			
両側朝顔(type-B)		m2		10			
板張防護(type-B)		m2		10			
シート張防護(type-B)		m2		10			
剥離剤工用養生シート	剥離回数:2回, 供用月数:全損	m2		35			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B	足場工設置撤去	人日		8			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 板野川島線（栄壽小橋） 板・下庄 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			
安全衛生保護具費用	使用日数:6日	式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			