

質問回答書（1回目）

次の工事にに関する質問に回答します。

令和8年9月3日

工事名：港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事

路線名等：浅川港海岸（浅川地区）

工事箇所：海部郡海陽町浅川

番号	質問事項（原文のまま）	回 答
1	既製コンクリート杭-既製コンクリート杭カットオフ工では、標準歩掛の対象外の歩掛であるため、見積参考資料の単65号に内訳を提示されています。標準歩掛の適用範囲では諸雑費の率計上（％）がありますが、本単価表では「諸雑費」として明記されているのみです。通常施工に係る溶断器の損料及びアセチレン、酸素等の費用が必要であり諸雑費率の有無をご教示願います。	諸雑費率は18%を計上しています。 【訂正】港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事（見積参考資料）に追記し、徳島県入札情報サービスに掲載します。
2	矢板工-異形鋼矢板（タイプA・B）の単価表に歩掛が提示されていますが、パイプロハンマでの施工時には鋼矢板の共下がり防止及び導材質料（損料）、施工機械足場の敷鉄板賃料等の費用が必要となります。その費用を計上するための諸雑費の率をご教示願います。	諸雑費率はタイプA、Bとも1%を計上しています。 【訂正】港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事（見積参考資料）に追記し、徳島県入札情報サービスに掲載します。
3	上屋工-アンカーボルト（M20）が標準歩掛としてないため設置歩掛を単88号で提示されていますが、諸雑費（率+まるめ）と記載しているがその率の提示がありません。ご教示願います。	諸雑費（率+まるめ）は労務費の2%を計上しています。 【訂正】港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事（見積参考資料）に追記し、徳島県入札情報サービスに掲載します。
4	仮設工-仮橋・仮栈橋工における各種材料の賃料ですが、前工事からの引継ぎ材料でもあり、また仮設詳細図面等の提示もなく賃料の算定が不可能と思われます。各単価項目における賃料のご提示をお願いします。	別添資料参照 【訂正】港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事（見積参考資料）に追記し、徳島県入札情報サービスに掲載します。
5	仮設工-土留・仮締切工の鋼管矢板打設費-中堀圧入では、標準歩掛がないため単120号で歩掛を提示されていますが、その中で「ヘッド・ビット損耗費 1式」とありますが、その内訳が不明です。ご提示ください。また、公表された見積単価表に記載されている「ボトムシャッター 1式ビット損耗費¥375,000-/個」との関係をご教示願います。	「ヘッド・ビット損耗費」は「ボトムシャッター式ビット損耗費」に一般土砂（N<20）のm当たりの損耗率（0.0007）と1本当たりの圧入長をかけた値です。 【訂正】港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事（見積参考資料）に追記し、徳島県入札情報サービスに掲載します。
6	仮設工-仮橋・仮栈橋工の上部工仮設賃料～支持杭賃料について、1次単価表、2次単価表では見積単価一覧表に記載されている、各種賃料や損耗費等が不明です。詳細な数量の開示をお願いします。	各種賃料は、別添資料参照。 また、損耗費等は計上していません。 【訂正】港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事（見積参考資料）に追記し、徳島県入札情報サービスに掲載します。

【別添】仮設工-仮橋・仮栈橋工の各種賃料一覧

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事			
名称	規格	単位	単価(円)	備考
仮橋・仮栈橋工				
主部材 賃料(4スパン)	鋼製パネル部材 200T仕様	日・t	190	
主部材 賃料(2スパン)	鋼製パネル部材 200T仕様	日・t	213	
主部材 賃料(4スパン)	鋼製パネル部材 従来仕様	日・t	159	
主部材 賃料(2スパン)	鋼製パネル部材 従来仕様	日・t	178	
副部材Ⅰ 賃料(4スパン)	車止・覆工板桁	日・t	164	
副部材Ⅰ 賃料(2スパン)	車止・覆工板桁	日・t	164	
覆工板 賃料(4スパン)		月・m ²	900	
覆工板 賃料(2スパン)		月・m ²	1,040	
単価手摺 賃料(4スパン)		日・m	1.41	
単価手摺 賃料(2スパン)		日・m	2	
主部材質料 賃料(4スパン)	支持杭(鋼管杭)	日・t	153	
主部材質料 賃料(2スパン)	支持杭(鋼管杭)	日・t	153	