

工事数量総括表(水門)

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
水門		式		1			
水門本体工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		630			
床掘り	土質:土砂	m3		760			
土砂積込・運搬 (L≦0.3km)	土質:土砂, 床掘り, 港内仮置	m3		1,400			
埋戻し (1m≦w<4m)	土質:土砂	m3		400			
土砂積込・運搬 (L≦0.3km)	土質:土砂, 埋戻し, 港内仮置場	m3		400			
基面整正		m2		390			
既製杭工		式		1			
仮設盛土設置・撤去	港内仮置場, 流用土(RC-40)	m3		2,200			

工事数量総括表(水門)

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土砂積込・運搬 (L≤11.5km)	土質:土砂,仮設盛土,他現場流用	m3		2,200			
既製コンクリート杭 (左岸堰柱)	杭種別:PHC杭,杭径:1,000mm,杭長:25m,杭打込長(掘進長):23m	本		24			
既製コンクリート杭 (左岸中間床版)	杭種別:PHC杭,杭径:1,000mm,杭長:25m,杭打込長(掘進長):23m	本		6			
土砂積込・運搬 (L≤0.3km)	土質:土砂,港内仮置	m3		770			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		150			
処分	建設汚泥処理	m3		150			
矢板工(遮水矢板)		式		1			
広幅鋼矢板 (SP-II w型)	L=2.5m	枚		121			
異形鋼矢板 (タイプ A)		枚		2			
異形鋼矢板 (タイプ B)		枚		2			
床版工 (左岸側中間床版)		式		1			

工事数量総括表(水門)

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		487			
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2		200			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		70			
鉄筋工	一般構造物, SD345, D13	t		1.8			
鉄筋工	一般構造物, SD345, D16～25	t		7.2			
足場	安全ネット:有り	掛m2		60			
堰柱工 (左岸側堰柱)		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		824			
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2		190			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		550			
型枠 (合板円形型枠)	型枠の種類:一般型枠	m2		22			

工事数量総括表(水門)

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
鉄筋工	一般構造物, SD345, D13	t		2.5			
鉄筋工	一般構造物, SD345, D16～25	t		17			
鉄筋工	一般構造物, SD345, D29～32	t		21.1			
支保 (パイプサポート)		空m3		60			
支保 (くさび結合)		空m3		200			
目地板 (t=20mm)	目地板の種類:瀝青質目地板t=20	m2		42			
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m		18			
ダブルバー D19, L=1.3m		本		68			
足場	安全ネット:有り	掛m2		920			
堰柱工 (左岸側カーテンウォール)		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		55			

工事数量総括表(水門)

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		200			
鉄筋工	一般構造物, SD345, D13	t		0.6			
鉄筋工	一般構造物, SD345, D16～25	t		0.4			
鉄筋工	一般構造物, SD345, D29～32, ガス圧接継手11箇所	t		2.7			
支保 (パイポット)		空m3		90			
目地板 (t=20mm)	目地板の種類:瀝青質目地板t=20	m2		12			
ダウエルバー D29, L=1.4m		本		20			
足場	安全ネット:有り	掛m2		150			
橋梁工		式		1			
支承（補強鉄筋）		式		1			
補強鉄筋	鉄筋材料規格, SD345, D13	t		0.18			

工事数量総括表(水門)

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
補強鉄筋	鉄筋材料規格, SD345, D16～25	t		0.08			
伸縮継手（アンカー筋）	鉄筋材料規格, SD345, D16～25	t		0.01			
上屋工		式		1			
上屋工		式		1			
アンカーボルト		本		16			
鉄筋工	鉄筋材料規格, SD295, D10	t		0.05			
仮設工		式		1			
仮橋・仮栈橋工		式		1			
上部工仮設賃料	4スパン:R9. 3. 26～R9. 10. 12（200日）	t		119.4			
上部工仮設賃料	2スパン:R9. 3. 26～R9. 10. 12（200日）	t		55			
覆工板賃料	4スパン:R9. 3. 26～R9. 10. 12（200日）	m2		400			

工事数量総括表(水門)

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
覆工板賃料	2スパン:R9. 3. 26～R9. 10. 12（200日）	m2		200			
高欄賃料	4スパン:R9. 3. 26～R9. 10. 12（200日）	m		108			
高欄賃料	2スパン:R9. 3. 26～R9. 10. 12（200日）	m		50			
支持杭賃料	4スパン:R9. 3. 26～R9. 10. 12（200日）	本		15			
支持杭賃料	2スパン:R9. 3. 26～R9. 10. 12（200日）	本		6			
土留・仮締切工		式		1			
鋼管矢板 (2期打設)	φ 609. 6mm, t=12mm, L=17. 5m, 圧入長: 13. 6m	本		100			
鋼管矢板 (ダミー管)	φ 609. 6mm, t=12mm, L=17. 5m, 圧入長: 13. 6m	本		1			
導材・導枠 (2期打設)		式		1			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程: 10m, 排水方法:常時排水	日		180			

工事数量総括表(水門)

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		60			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械器具等運搬 (鋼管矢板打設用)	L=280km	式		1			
建設機械器具等運搬 (導材・導枠用)	L=280km	式		1			
建設機械器具等運搬 (遮水矢板打設用)		台		1			
仮設材等運搬 (鋼管矢板)	L=280km	式		1			
仮設材等運搬 (導材・導枠)	L=280km	式		1			

工事数量総括表(水門)

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
事業損失防止施設費		式		1			
騒音・振動調査	鋼管矢板打設時, 基礎杭打設時	式		1			
水質汚濁防止膜	単独7メートルφ300, 高さ1m, 延長140m, 400日	式		1			
安全費		式		1			
安全対策 (安全監視船)	安全監視船:FRP製70PS型, 2名乗船	日		140			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(水門)

[illegible]