

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 大林津乃峰線 阿南・羽ノ浦 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良			式		1		
橋梁上部工			式		1		
RC床版工			式		1		
床版			式		1		
ゴム支承			式		1		
伸縮目地			m2		7		
舗装			m2		7		
橋面防水			m2		7		
橋梁下部工			式		1		
躯体工			式		1		
本体工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 大林津乃峰線 阿南・羽ノ浦 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		40			
埋戻し W≧4	土質区分:土砂, 土質:良質土	m3		10			
埋戻し 1≦W<4	土質区分:土砂, 土質:良質土	m3		10			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
残土等処分		m3		20			
場所打擁壁工		式		1			
1号擁壁工		式		1			
2号擁壁工		式		1			
3号擁壁工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 大林津乃峰線 阿南・羽ノ浦 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
1号境界壁		式		1			
排水構造物工		式		1			
場所打水路工		式		1			
1号U型側溝		m		3			
管渠工		式		1			
鉄筋コンクリート台付管	管規格:D300	m		4			
集水桝・マンホール工		式		1			
プレキャスト集水桝	桝規格:500×500×1400 4点固定細目	箇所		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤 1号車道舗装	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:400mm	m2		14			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 大林津乃峰線 阿南・羽ノ浦 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
下層路盤 2号車道舗装	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		9			
上層路盤 1号車道舗装	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:80mm	m2		14			
基層 1号車道舗装		m2		14			
表層 1号車道舗装		m2		14			
表層 2号車道舗装		m2		9			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		5			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-B-4E, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 大林津乃峰線 阿南・羽ノ浦 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防止柵工			式		1		
転落防止柵			式		1		
護岸工			式		1		
法覆護岸工			式		1		
平張コンクリート			式		1		
間詰コンクリート			式		1		
擁壁コンクリート			式		1		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート構造物取壊し 既設ブロック積		構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3		1		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 大林津乃峰線 阿南・羽ノ浦 路側整備工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		25			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		9			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		14			
ガードレール撤去		m		9			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		2			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2			
スクラップ 処分		式		1			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 大林津乃峰線 阿南・羽ノ浦 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A	人日		16		
交通誘導警備員		B	人日		16		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
技術管理費			式		1		
土質等試験費			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 大林津乃峰線 阿南・羽ノ浦 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			