

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 阿南那賀川線（富岡新橋） 阿南・宝田他 橋梁修繕工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		1,334,044		
工場製作工		式	1		1,334,044		
桁補強材製作工		式	1		1,334,044		
製作加工		t	0.718	1,858,000	1,334,044		単 1号
工場純工事費		式	1		1,334,044		
工場管理費		式	1		428,189		
（工場製作原価）		式	1		1,762,233		
橋梁保全工事		式	1		27,530,344		
橋梁補修工		式	1		18,590,762		
支承取替工		式	1		2,945,040		
支承取替	支承形式:I, 下部工ブラケット取付:無し, 支承直下部以外のはつり:無し	基	4	695,700	2,782,800		単 2号 暫定単価
補剛材		基	4	40,560	162,240		単 3号
支承補修工		式	1		578,066		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 阿南那賀川線（富岡新橋） 阿南・宝田他 橋梁修繕工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
沓座モルタル打換 本橋部		基	15	22,260	333,900		単 4号
沓座モルタル打換 側道部		基	26	9,391	244,166		単 5号
断面修復工		式	1		340,400		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3以下,材料種類:ホ リマーセメントモルタル,鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1	340,400	340,400		単 6号
ひび割れ補修工		式	1		514,300		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:60m,材料種類:エポキシ樹 脂系	構造物	1	514,300	514,300		単 7号
地覆補修工		式	1		3,875,800		
地覆カバープレート撤去		m	265	10,540	2,793,100		単 8号 暫定単価
下地処理		橋	1	114,300	114,300		単 9号
プライマー塗布	材料種類:エポキシ樹脂系プライマー	橋	1	139,700	139,700		単 10号
下塗り(パテ塗布)	材料種類:エポキシ樹脂系パテ材	橋	1	203,300	203,300		単 11号
中塗り材塗布	材料種類:柔軟形エポキシ樹脂塗料	橋	1	262,700	262,700		単 12号
上塗り材塗布	材料種類:柔軟形ふっ素樹脂塗料	橋	1	362,700	362,700		単 13号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 阿南那賀川線（富岡新橋） 阿南・宝田他 橋梁修繕工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
止水対策工		式	1		9,632,080		
床版目地補修工		箇所	16	15,000	240,000		単 14号 暫定単価
地覆目地補修工		箇所	16	10,000	160,000		単 15号 暫定単価
縦目地補修工		箇所	8	26,460	211,680		単 16号 暫定単価
伸縮装置補修		箇所	12	751,700	9,020,400		単 17号 暫定単価
高力ボルト当て板鋼桁補強工		式	1		13,016		
高力ボルト当て板鋼桁補強	補強部材規格:80×9, 高力ボルト規格:S10T M22 65m	箇所	4	3,254	13,016		単 18号
横構取替工		式	1		239,000		
下横構取替		箇所	1	239,000	239,000		単 19号
ボルト落下防止対策工		式	1		201,960		
ボルト落下防止キャップ 取付		個	792	255	201,960		単 20号 暫定単価
排水管取替工		式	1		251,100		
排水管取替		箇所	9	27,900	251,100		単 21号 暫定単価

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 阿南那賀川線（富岡新橋） 阿南・宝田他 橋梁修繕工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場塗装工		式	1		654,560		
橋梁塗装工		式	1		654,560		
素地調整	素地調整種類:1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)	m2	20	11,190	223,800		単 22号
塗膜除去	桁構造, 時間的制約なし	m2	20	9,033	180,660		単 23号
塗膜除去	桁構造, 時間的制約なし	m2	20	8,088	161,760		単 24号
下塗	塗装種別:有機ｼﾝｸﾞﾙｺｯﾁｪｲﾝﾄ(1層) はけ・ﾛｰﾗｰI, 塗装箇所:桁, 支承, 塗装回数:1回	m2	20	1,076	21,520		単 25号
下塗	塗装種別:有機ｼﾝｸﾞﾙｺｯﾁｪｲﾝﾄ(1層) はけ・ﾛｰﾗｰI, 塗装箇所:桁, 支承, 塗装回数:1回	m2	20	1,076	21,520		単 26号
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩, 塗装箇所:桁, 支承, 塗装回数:1回	m2	20	905	18,100		単 27号
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩, 塗装箇所:桁, 支承, 塗装回数:1回	m2	20	1,360	27,200		単 28号
構造物撤去工		式	1		2,902		
運搬処理工		式	1		2,902		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	1,022	1,022		単 29号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	1,880	1,880		単 30号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 阿南那賀川線（富岡新橋） 阿南・宝田他 橋梁修繕工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		8,282,120		
足場工		式	1		7,783,120		
吊足場		m2	800	8,827	7,061,600		単 31号
環境対策資機材		式	1		721,520		内 1号
交通管理工		式	1		499,000		
交通誘導警備員	A	人日	10	17,900	179,000		単 32号
交通誘導警備員	B	人日	20	16,000	320,000		単 33号
直接工事費		式	1		27,530,344		
共通仮設		式	1		6,473,084		
共通仮設費		式	1		348,084		
安全費		式	1		348,084		
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		348,084		内 2号
共通仮設費（率計上）		式	1		6,125,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 阿南那賀川線（富岡新橋） 阿南・宝田他 橋梁修繕工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		34,003,428		
現場管理費		式	1		19,694,000		
（現場原価）		式	1		53,697,428		
工事原価		式	1		55,459,661		
一般管理費等		式	1		10,931,339		
工事価格		式	1		66,391,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		6,639,100		
工事費計		式	1		73,030,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	環境対策資機材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
負圧集塵装置 56m3/min 基本料		台	1	76, 000	76, 000		
負圧集塵装置 56m3/min 賃料		台・月	1	285, 000	285, 000		
負圧集塵装置用 1次フィルター		枚	1	4, 560	4, 560		
負圧集塵装置用 2次フィルター		枚	1	33, 200	33, 200		
負圧集塵装置用 HEPAフィルター		枚	1	123, 000	123, 000		
吸気用ダクト		m	5	2, 370	11, 850		
排気用ダクト		m	5	228	1, 140		
真空掃除機 基本料		台	1	38, 000	38, 000		
真空掃除機 賃料		台・月	1	62, 700	62, 700		
真空掃除機用 1次フィルター		枚	1	3, 420	3, 420		
真空掃除機用 2次フィルター		枚	1	2, 850	2, 850		
真空掃除機用 HEPA次フィルター		枚	1	79, 800	79, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	環境対策資機材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
合計					721, 520		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	鉛等呼吸用保護具等費用							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		348,084		
	合計					348,084		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	製作加工		単位	t	単位数量	0. 718	単価	1, 858, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費(形鋼2 規格品)		平鋼(SS400) 9×90～100	t	0. 003	137, 100	411. 3		
鋼材費(形鋼2 規格品)		CT形鋼 95×152×8×8, SS400 t≤38	t	0. 055	194, 200	10, 681		
鋼材費(形鋼2 規格品)		等辺山形鋼(SS400) 10×100×100	t	0. 072	136, 000	9, 792		
鋼材費(鋼板2 ｶﾞｰﾀﾞｰ形式)		SM400A 6<t≤38, 無し	t	0. 173	202, 200	34, 980. 6		
鋼材費 SUS304 t12			t	0. 347	859, 100	298, 107. 7		
鋼材費 SUS304 t6			t	0. 068	654, 300	44, 492. 4		
製作直接労務費(橋桁)		各種, 20. 31	式	1		664, 200		
間接労務費			式	1		270, 993. 6		
合計						1, 333, 658. 6		
単価						1, 858, 000	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	支承取替	支承形式:I, 下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付:無し , 支承直下部以外のはつり:無し	単位	基	単位数量	4	単価	695, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			孔	8	751. 4	6, 011. 2		
支承取替(鋼橋)		I, 無し	基	4	688, 800	2, 755, 200		
アンカー		25mm以下, 下方向	本	8	1, 347	10, 776		
アンカーボルトセット 480mm, ナット・ワッシャM22			組	8	1, 310	10, 480	暫定単価	
合計						2, 782, 467. 2		
単価						695, 700	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	補剛材		単位	基	単位数量	4	単価	40, 560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼桁孔明工		400N鋼	本	24	2, 197	52, 728		
補強部材取付工		W<=20	部材	4	14, 400	57, 600		
高力ボルト本締め工		トルシア形高力ボルト	本	24	2, 162	51, 888		
合計						162, 216		
単価						40, 560	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	沓座モルタル打換 本橋部		単位	基	単位数量	15	単価	22, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
沓座コンクリートはつり (支承直下部以外)			m3	0. 08	542, 800	43, 424		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	4. 9	9, 752	47, 784. 8		
無収縮モルタル(極小)			m3	0. 55	150, 036. 36	82, 519. 99		
無収縮モルタル 1, 875kg/m3			kg	1, 033	155	160, 115		
合計						333, 843. 79		
単価						22, 260	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	沓座モルタル打換 側道部		単位	基	単位数量	26	単価	9, 391
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
沓座コンクリートはつり (支承直下部以外)			m3	0. 04	542, 800	21, 712		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1. 1	9, 752	10, 727. 2		
無収縮モルタル(極小)			m3	0. 09	2, 063, 000	185, 670		
無収縮モルタル 1, 875kg/m3			kg	168	155	26, 040		
合計						244, 149. 2		
単価						9, 391	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3以下, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	340, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3以下, 0. 07m3	構造物	1	340, 400	340, 400		
合計						340, 400		
単価						340, 400	円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:60m, 材料種類:エポキシ樹脂系	単位	構造物	単位数量	1	単価	514, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25mを超える, 60m, 0. 99kg, 6. 13kg, 275個	構造物	1	514, 300	514, 300		
合計						514, 300		
単価						514, 300	円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	地覆カバープレート撤去		単位	m	単位数量	1	単価	10, 540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地覆カバープレート撤去			m	1	10, 540	10, 540	暫定単価	
合計						10, 540		
単価						10, 540	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	下地処理		単位	橋	単位数量	1	単価	114, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆工(塗装工法) 下地処理		110m2	橋	1	114, 300	114, 300		
合計						114, 300		
単価						114, 300	円／橋	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	プライマー塗布	材料種類:エポキシ樹脂系プライマー	単位	橋	単位数量	1	単価	139, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆工(塗装工法) プライマー塗布		110m2, 32. 88kg	橋	1	139, 700	139, 700		
合計						139, 700		
単価						139, 700	円／橋	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	下塗り(ハテ塗布)	材料種類:エポキシ樹脂系ハテ材	単位	橋	単位数量	1	単価	203, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆工(塗装工法) 下塗り(ハテ塗布)		110m2, 32. 88kg	橋	1	203, 300	203, 300		
合計						203, 300		
単価						203, 300	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	中塗り材塗布	材料種類:柔軟形エポキシ樹脂塗料	単位	橋	単位数量	1	単価	262, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆工(塗装工法) 中塗り材塗布		110m2, 28. 5kg	橋	1	262, 700	262, 700		
合計						262, 700		
単価						262, 700	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	上塗り材塗布	材料種類:柔軟形ふっ素樹脂塗料	単位	橋	単位数量	1	単価	362, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆工(塗装工法) 上塗り材塗布		110m2, 28. 5kg	橋	1	362, 700	362, 700		
合計						362, 700		
単価						362, 700	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	床版目地補修工		単位	箇所	単位数量	1	単価	15, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版目地補修 (シーリング材, バックアップ材)			箇所	1	15, 000	15, 000	暫定単価	
合計						15, 000		
単価						15, 000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	地覆目地補修工		単位	箇所	単位数量	1	単価	10, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地覆目地補修			箇所	1	10, 000	10, 000	暫定単価	
合計						10, 000		
単価						10, 000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	縦目地補修工		単位	箇所	単位数量	8	単価	26, 460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦目地補修 (シーリング材, バックアップ材)			箇所	8	10, 000	80, 000	暫定単価	
コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下, 全ての費用	m2	1. 5	8, 452	12, 678		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1. 5	8, 808	13, 212		
無収縮モルタル(極小)			m3	0. 08	1, 031, 500	82, 520		
無収縮モルタル 1, 875kg/m3			kg	150	155	23, 250		
合計						211, 660		
単価						26, 460	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	伸縮装置補修		単位	箇所	単位数量	12	単価	751, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			式	1		4, 591, 924	暫定単価	
伸縮装置設置工			式	1		4, 427, 712	暫定単価	
合計						9, 019, 636		
単価						751, 700	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	高力ボルト当て板鋼桁補強	補強部材規格:80×9, 高力ボルト規格: S10T M22 65mm	単位	箇所	単位数量	4	単価	3, 254
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼桁孔明工		400N鋼	本	2	2, 197	4, 394		
高力ボルト本締め工		トリア形高力ボルト	本	4	2, 155	8, 620		
合計						13, 014		
単価						3, 254	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	下横構取替		単位	箇所	単位数量	1	単価	239, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
リベット撤去工(極小)			本	8	15, 812. 5	126, 500		
補強部材取付工		W<=20	部材	1	14, 400	14, 400		
高力ボルト本締め工(極小)			本	8	12, 255	98, 040		
合計						238, 940		
単価						239, 000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	ホ`ル落下防止キャップ 取付		単位	個	単位数量	1	単価	255
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ホ`ル落下防止キャップ			個	1	255	255		
合計						255		
単価						255	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	排水管取替		単位	箇所	単位数量	9	単価	27, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管撤去工			m	14	4, 250	59, 500		
排水管設置		有り	m	14	4, 971	69, 594		
排水菅 (VP菅) 100A×1500 (直菅)			本	6	2, 320	13, 920		
排水菅 (VP菅) 100A×1700 (曲げ加工あり)			本	3	17, 500	52, 500	暫定単価	
排水菅 (支持金具)			組	5	11, 100	55, 500	暫定単価	
合計						251, 014		
単価						27, 900	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	素地調整	素地調整種類:1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)	単位	m2	単位数量	1	単価	11, 190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整, 無し, 無し, 無し, 1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理), 有り	m2	1	11, 190	11, 190		
合計						11, 190		
単価						11, 190	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	塗膜除去	桁構造, 時間的制約なし	単位	m2	単位数量	1	単価	9, 033
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離材塗布・除去			m2	1	4, 840	4, 840		
廃材の回収、積み			m2	1	2, 320	2, 320		
塗膜剥離材			kg	1. 07	1, 750	1, 872. 5		
合計						9, 032. 5		
単価						9, 033	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	塗膜除去	桁構造, 時間的制約なし	単位	m2	単位数量	1	単価	8, 088
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離材塗布・除去			m2	1	4, 840	4, 840		
廃材の回収、積み			m2	1	2, 320	2, 320		
塗膜剥離材			kg	0. 53	1, 750	927. 5		
合計						8, 087. 5		
単価						8, 088	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	下塗	塗装種別:有機ソノクリッチペイント(1層) はけ・ローラーI, 塗装箇所:桁, 支承, 塗装 回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 076
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機ソノクリ ッチ(1層)はけ・ローラーI	m2	1	1, 076	1, 076		
合計						1, 076		
単価						1, 076	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	下塗	塗装種別:有機ソノクリッチペイント(1層) はけ・ローラーI, 塗装箇所:桁, 支承, 塗装 回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 076
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機ソノクリ ッチ(1層)はけ・ローラーI	m2	1	1, 076	1, 076		
合計						1, 076		
単価						1, 076	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 用 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:桁, 支 承, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	905
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふ っ素樹脂用 はけ・ローラー, 淡彩	m2	1	905	905		
合計						905		
単価						905	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:桁, 支承, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふ っ素樹脂 はけ・ローラー, 淡彩	m2	1	1, 360	1, 360		
合計						1, 360		
単価						1, 360	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 022
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1. 6km以下, 全ての費用	m3	1	1, 022	1, 022		
合計						1, 022		
単価						1, 022	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1, 880	1, 880		
合計						1, 880		
単価						1, 880	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	吊足場		単位	m2	単位数量	1	単価	8, 827
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主体足場(ハ イ° 吊足場)		少数I桁, 設置・撤去・賃料, 3月	m2	1	2, 378	2, 378		
朝顔		少数I桁, 設置・撤去・賃料, 3月, 両側朝顔	m2	1	1, 160	1, 160		
板張防護工		設置・撤去・賃料, 3月, 両側朝顔	m2	1	2, 122	2, 122		
シート張防護工		設置・撤去・賃料, 3月, 両側朝顔	m2	1	655	655		
剥離剤用養生シート工			m2	1	1, 256	1, 256		
プラスチック用養生シート工			m2	1	1, 256	1, 256		
合計						8, 827		
単価						8, 827	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 900	17, 900		
合計						17, 900		
単価						17, 900	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	