

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 阿土 阿南那賀川線（富岡新橋） 阿南・宝田他 橋梁修繕工          |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|---------------|-------------------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                        | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減              | 摘要 |
| 橋梁保全工事        |                                           | 式  |        | 1            |                   |    |
| 工場製作工         |                                           | 式  |        | 1            |                   |    |
| 桁補強材製作工       |                                           | 式  |        | 1            |                   |    |
| 製作加工          |                                           | t  |        | 0.718        |                   |    |
| 工場純工事費        |                                           | 式  |        | 1            |                   |    |
| 工場管理費         |                                           | 式  |        | 1            |                   |    |
| （工場製作原価）      |                                           | 式  |        | 1            |                   |    |
| 橋梁保全工事        |                                           | 式  |        | 1            |                   |    |
| 橋梁補修工         |                                           | 式  |        | 1            |                   |    |
| 支承取替工         |                                           | 式  |        | 1            |                   |    |
| 支承取替          | 支承形式:I, 下部工ブラケット取付:無し<br>, 支承直下部以外のはつり:無し | 基  |        | 4            |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名             | R 8 阿土 阿南那賀川線（富岡新橋） 阿南・宝田他 橋梁修繕工                        |     |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格                                                      | 単位  | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減              | 摘要 |
| 補剛材             |                                                         | 基   |        | 4            |                   |    |
| 支承補修工           |                                                         | 式   |        | 1            |                   |    |
| 沓座モルタル打換<br>本橋部 |                                                         | 基   |        | 15           |                   |    |
| 沓座モルタル打換<br>側道部 |                                                         | 基   |        | 26           |                   |    |
| 断面修復工           |                                                         | 式   |        | 1            |                   |    |
| 左官工法            | 1構造物当り修復延べ体積:0.1m3以下, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋レン・鉄筋防錆処理:有り | 構造物 |        | 1            |                   |    |
| ひび割れ補修工         |                                                         | 式   |        | 1            |                   |    |
| 低圧注入工法          | 1構造物当り補修延べ延長:60m, 材料種類:エポキシ樹脂系                          | 構造物 |        | 1            |                   |    |
| 地覆補修工           |                                                         | 式   |        | 1            |                   |    |
| 地覆カバープレート撤去     |                                                         | m   |        | 265          |                   |    |
| 下地処理            |                                                         | 橋   |        | 1            |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 阿土 阿南那賀川線（富岡新橋） 阿南・宝田他 橋梁修繕工       |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|---------------|----------------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                     | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減              | 摘要 |
| プライマー塗布       | 材料種類:エポキシ樹脂系プライマー                      | 橋  |        | 1            |                   |    |
| 下塗り(ハテ塗布)     | 材料種類:エポキシ樹脂系ハテ材                        | 橋  |        | 1            |                   |    |
| 中塗り材塗布        | 材料種類:柔軟形エポキシ樹脂塗料                       | 橋  |        | 1            |                   |    |
| 上塗り材塗布        | 材料種類:柔軟形ふっ素樹脂塗料                        | 橋  |        | 1            |                   |    |
| 止水対策工         |                                        | 式  |        | 1            |                   |    |
| 床版目地補修工       |                                        | 箇所 |        | 16           |                   |    |
| 地覆目地補修工       |                                        | 箇所 |        | 16           |                   |    |
| 縦目地補修工        |                                        | 箇所 |        | 8            |                   |    |
| 伸縮装置補修        |                                        | 箇所 |        | 12           |                   |    |
| 高力ボルト当て板鋼桁補強工 |                                        | 式  |        | 1            |                   |    |
| 高力ボルト当て板鋼桁補強  | 補強部材規格:80×9, 高力ボルト規格:<br>S10T M22 65mm | 箇所 |        | 4            |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名            | R 8 阿土 阿南那賀川線（富岡新橋） 阿南・宝田他 橋梁修繕工 |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|----------------|----------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                               | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減              | 摘要 |
| 横構取替工          |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 下横構取替          |                                  | 箇所 |        | 1            |                   |    |
| ボルト落下防止対策工     |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| ボルト落下防止キャップ 取付 |                                  | 個  |        | 792          |                   |    |
| 排水管取替工         |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 排水管取替          |                                  | 箇所 |        | 9            |                   |    |
| 現場塗装工          |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 橋梁塗装工          |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 素地調整           | 素地調整種類:1種ケレン(フラスト処理)             | m2 |        | 20           |                   |    |
| 塗膜除去           | 桁構造, 時間的制約なし                     | m2 |        | 20           |                   |    |
| 塗膜除去           | 桁構造, 時間的制約なし                     | m2 |        | 20           |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 阿土 阿南那賀川線（富岡新橋） 阿南・宝田他 橋梁修繕工                           |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|---------------|------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                         | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減              | 摘要 |
| 下塗            | 塗装種別：有機ジンクリッチペイント(1層)<br>はけ・ローラーI, 塗装箇所：桁, 支承, 塗装<br>回数：1回 | m2 |        | 20           |                   |    |
| 下塗            | 塗装種別：有機ジンクリッチペイント(1層)<br>はけ・ローラーI, 塗装箇所：桁, 支承, 塗装<br>回数：1回 | m2 |        | 20           |                   |    |
| 中塗            | 塗装種別：弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>用 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所：桁, 支<br>承, 塗装回数：1回  | m2 |        | 20           |                   |    |
| 上塗            | 塗装種別：弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所：桁, 支承,<br>塗装回数：1回     | m2 |        | 20           |                   |    |
| 構造物撤去工        |                                                            | 式  |        | 1            |                   |    |
| 運搬処理工         |                                                            | 式  |        | 1            |                   |    |
| 殻運搬           | 殻種別：コンクリート殻(無筋)                                            | m3 |        | 1            |                   |    |
| 殻処分           | 殻種別：コンクリート殻(無筋)                                            | m3 |        | 1            |                   |    |
| 仮設工           |                                                            | 式  |        | 1            |                   |    |
| 足場工           |                                                            | 式  |        | 1            |                   |    |
| 吊足場           |                                                            | m2 |        | 800          |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 阿土 阿南那賀川線（富岡新橋） 阿南・宝田他 橋梁修繕工 |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|---------------|----------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                               | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減              | 摘要 |
| 環境対策資機材       |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 交通管理工         |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 交通誘導警備員       | A                                | 人日 |        | 10           |                   |    |
| 交通誘導警備員       | B                                | 人日 |        | 20           |                   |    |
| 直接工事費         |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 共通仮設          |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 共通仮設費         |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 安全費           |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 鉛等呼吸用保護具等費用   |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 共通仮設費（率計上）    |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 純工事費          |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 阿土 阿南那賀川線（富岡新橋） 阿南・宝田他 橋梁修繕工 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |  |
|---------------|----------------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                               | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| 現場管理費         |                                  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| (現場原価)        |                                  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 工事原価          |                                  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 一般管理費等        |                                  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 工事価格          |                                  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 工事費計          |                                  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
|               |                                  |    |        |        |              |                   |  |
|               |                                  |    |        |        |              |                   |  |
|               |                                  |    |        |        |              |                   |  |
|               |                                  |    |        |        |              |                   |  |