

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（5）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島 6
単価使用年月	令和 8 年 8 月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（5）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70				単 1号	
土砂等運搬	土質:軟岩	m3	20				単 2号	
積込(ルーズ)		m3	20				単 3号	
残土等処分		m3	90				単 4号	
法面工		式	1					
法枠工		式	1					
吹付枠	法枠規格:2500×2000, 中詰材種類:なし	m2	180				単 5号	
擁壁工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	6				単 6号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（5）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1				
もたれ式擁壁 2号張コンクリート		本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	45				単 7号
裏込砕石		砕石規格:再生クワッシュラン40～0	m3	41				単 8号
ペーラインコンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1				単 9号
コンクリート シールコンクリート		18-8-40(高炉)	m3	2				単 10号
排水構造物工			式	1				
作業土工			式	1				
床掘り(掘削)		土質:軟岩	m3	9				単 11号
埋戻し		土質:軟岩	m3	7				単 12号
側溝工			式	1				
プレキャストU型側溝 1号, 1-1号U型側溝		U型側溝規格:道路用鉄筋C0側溝300A	m	46				単 13号
側溝蓋		蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚	94				単 14号
コンクリート 埋戻しコンクリート		18-8-25(高炉)	m3	0.9				単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8徳土 国道4 3 8号 佐・下 道路改良工事（5）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート 底打ちコンクリート		18-8-25(高炉)	m3	1				単 16号
防草コンクリート		18-8-25(高炉) t=10cm	m2	19				単 17号
集水桝・マンホール工			式	1				
現場打ち集水桝 26号		集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単 18号
現場打ち集水桝 28号		集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単 19号
現場打ち集水桝 31号		集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単 20号
鋼製桝蓋 26号, 28号		蓋種類:T-25 400×600 鉄板固定	枚	2				単 21号
鋼製桝蓋 31号		蓋種類:T-25 500×500 鉄板固定	枚	1				単 22号
排水工			式	1				
縦排水 6号		U型側溝の種類:各種,内幅:300mm,内高:200mm	m	7				単 23号 暫定単価
道路付属施設工			式	1				
道路付属物工			式	1				
プレキャストハット・ホール		600×600×900 車道用T-25 鉄蓋付	基	3				単 24号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（5）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋設管路 C-6	FEP50×1条, FEP50(難燃)×4条	m	9				単 25号
埋設管路 C-7	FEP30(難燃)×1条FEP50×1条, FEP50(難燃)×4条	m	17				単 26号
埋設管路 C-8	FEP30×1条, FEP30(難燃)×1条	m	0.7				単 27号
埋設管路 C-9	FEP50×1条, FEP50(難燃)×3条	m	18				単 28号
ヘルマウス	FEP30用	個	1				単 29号
ヘルマウス	FEP30(難燃)用	個	2				単 30号
ヘルマウス	FEP50用	個	4				単 31号
ヘルマウス	FEP50(難燃)用	個	14				単 32号
埋設標示シート	W=150mm 2倍	m	45				単 33号
作業土工 車道-5		式	1				内 1号
作業土工 車道-6		式	1				内 2号
作業土工 車道-8		式	1				内 3号
作業土工 土工-1		式	1				内 4号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（5）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
照明灯基礎設置	φ 500×1700	個所	1				単 34号
非常用設備基礎設置	500×500×600	個所	1				単 35号
仮設工		式	1				
土留・仮締切工		式	1				
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性	袋	86				単 36号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 A		人日	50				単 37号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 5号
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（5）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	作業土工 車道-5						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	軟岩, オープンカット, 無し, 1, 000m3未満, 有り (50, 000m3未満), 無し	m3	5				
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	3				
埋戻し砂		m3	3				単 58号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	作業土工 車道-6						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	軟岩, オープンカット, 無し, 1, 000m3未満, 有り (50, 000m3未満), 無し	m3	7				
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	4				
埋戻し砂		m3	3				単 58号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	作業土工 車道-8						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	軟岩, オープンカット, 無し, 1, 000m3未満, 有り (50, 000m3未満), 無し	m3	4				
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	2				
埋戻し砂		m3	2				単 58号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	作業土工 土工-1						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	軟岩, オープンカット, 無し, 1, 000m3未満, 有り (50, 000m3未満), 無し	m3	0. 2				
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	0. 1				
埋戻し砂		m3	0. 03				単 58号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 65号
合計							

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	土砂等運搬	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 軟岩, 無し, 49. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	積込(ル-ス)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	吹付枠	法枠規格:2500×2000, 中詰材種類: なし	単位	m2	単位数量	180	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工[市場単価]		梁断面 400×400, 100m以上250m未満	m	159			単 38号	
水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]			m 3	0. 5			単 39号	
間詰モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]			m3	3			単 40号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, オープンカット, 無し, 1, 000m3未満, 有り (50, 000m3未満), 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	もたれ式擁壁 2号張コンクリート	本体コンクリート規格: 18-8-40 (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40 (高炉), 無し, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40～0	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	ペーラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ペーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	コンクリート シールコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, クレーン車打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, オープンカット, 無し, 1, 000m3未満, 有り(50, 000m3未満), 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	埋戻し	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	プレキャストU型側溝 1号, 1-1号U型側溝	U型側溝規格:道路用鉄筋C0側溝300A	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,道路用鉄筋C0側溝3種 JIS A 5372, 300A 300×300×2000, 無し, 無し, 無し	m	1			単 41号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41. 2×9. 5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300 41. 2×9. 5×50, 無し, 無し	枚	1			単 42号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	コンクリート 埋戻しコンクリート	18-8-25 (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	コンクリート 底打ちコンクリート	18-8-25 (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	防草コンクリート	18-8-25 (高炉) t=10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート, 人力打設, 18-8-25 (20) (高炉), 無し, 10m3/100m2, 有り	m2	1			単 43号	
養生工		防草コンクリート	m2	1			単 44号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	現場打ち集水桝 26号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉), 0. 24m3を超え0. 26m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	現場打ち集水桝 28号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉), 0. 24m3を超え0. 26m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	現場打ち集水桝 31号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉), 0. 26m3を超え0. 28m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	鋼製桝蓋 26号, 28号	蓋種類:T-25 400×600 ボルト固定	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 45号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	銅製柵蓋 31号	蓋種類:T-25 500×500 ボルト固定	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 46号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	縦排水 6号	U型側溝の種類:各種, 内幅:300mm, 内 高:200mm	単位	m	単位数量	7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=20 00mm, 1000kg/個以下, 無し, 縦排水部 , 無し	m	7			単 47号	
材料費(枚)			枚	1			単 48号 暫定単価	
材料費(枚)			枚	1			単 49号 暫定単価	
材料費(本)			本	12			単 50号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	12				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	プレキャストハットホール	600×600×900 車道用T-25 鉄蓋付	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		据付, 2000kg/基以下, 無しまたは円形断面以外, 全ての費用	基	1				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシャ ン 40～0, 全ての費用	m2	0. 8				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	埋設管路 C-6	FEP50×1条, FEP50 (難燃) ×4条	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		道路沿い (地中), 新設, FEP 50mm, 1条, 0%	m	1			単 51号	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 FEP50 (難燃) ×4条			m	1			単 52号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	埋設管路 C-7	FEP30(難燃)×1条FEP50×1条,FEP50 (難燃)×4条	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 FEP30(難燃)×1条			m	1			単 53号	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 1条 , 0%	m	1			単 51号	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 FEP50(難燃)×4条			m	1			単 52号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	埋設管路 C-8	FEP30×1条, FEP30(難燃)×1条	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 30mm, 1条, 0%	m	1			単 54号	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 FEP30(難燃)×1条			m	1			単 53号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	埋設管路 C-9	FEP50×1条, FEP50(難燃)×3条	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 1条, 0%	m	1			単 51号	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 FEP50(難燃)×3条			m	1			単 55号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	ヘルマウス	FEP30用	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品(FEP用) ヘルマウス 30mm			個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	ヘルマウス	FEP30(難燃)用	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品 難燃FEP用 ヘルマウス 30mm			個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	ヘルマウス	FEP50用	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品(FEP用) ヘルマウス 50mm			個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	ヘルマウス	FEP50(難燃)用	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品 難燃FEP用 ヘルマウス 50mm			個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	埋設標示シート	W=150mm 2倍	単位	m	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50			単 56号	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	1			単 57号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	照明灯基礎設置	φ 500×1700	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40～0, 全ての費用	m2	0. 2				
基礎掘削及びスポンジラック外立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	1			単 59号	
材料費(m)			m	1. 7			単 60号	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 3				
材料費(組)			組	1			単 61号	
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	非常用設備基礎設置	500×500×600	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用	m2	0. 4				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉) , 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 2				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
材料費(組)			組	1			単 62号	
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1. 0)	袋	1			単 63号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 64号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	吹付枠工[市場単価]	梁断面 400×400, 100m以上250m未満	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工(モルタル・コンクリート) 梁断面 400×400			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		単位	m 3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 加算額 水切モルタル・コンクリート			m3	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m 3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	間詰モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額 間詰モルタル・コンクリート			m3	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300A 300×300×2000,無し,無し,無し	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000			個	5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	蓋版	据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300 41. 2×9. 5×50, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
道路用側溝蓋 3種 300 41. 2×9. 5×50			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	コンクリート打設工	防草コンクリート, 人力打設, 18-8-25(20) (高炉), 無し, 10m3/100m2, 有り	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	3. 2				
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉			m3	12. 1				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	養生工	防草コンクリート	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09				
普通作業員			人	0. 31				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 鋼製柵蓋 T-25 400×600 ホール固定			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 鋼製柵蓋 T-25 500×500 水平固定			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 縦排水部, 無し	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 鉄筋コンクリートベンチリュウム 300×200			個	5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 鋼板 914×1829×t1.6 ムッキ品			枚	1			暫定単価	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 鋼板 914×700×t1.6 ムッキ品			枚	1			暫定単価	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 コンクリートアンカー M12×50 SUS			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 1条 , 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 50mm			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 FEP50 (難燃) ×4条		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2				
波付硬質ポリエチレン電線管 (難燃) FEP 50mm			m	400				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 FEP30 (難燃) ×1条		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5				
波付硬質ホ リエチレン電線管 (難燃) FEP 30mm			m	100				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中), 新設, FEP 30mm, 1条 , 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 FEP50 (難燃) × 3条		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 5				
波付硬質ポリエチレン電線管 (難燃) FEP 50mm			m	300				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート 150mm×50m 2倍			巻	1				
合計								
単価							円／巻	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	埋戻し砂		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目			m3	1				
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 無し	m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	基礎掘削及びパイプ架台外立込	照明灯基礎 500 φ 2m以下	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 9				
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	7			単 66号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 スパイラルダクト φ500×t6 亜鉛引き			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 アンカーボルト 照明灯基礎用			組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 アンカーボルト 非常用設備基礎			組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	大型土のう工	撤去, 6m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 094				
特殊作業員			人	0. 094				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 094				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 17				
軽油			L	4. 3				
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（5）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	日	1. 32	13, 447	
L001110001	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日	0. 186	110	
L001130004	ラフテレンクレーン [油圧伸縮シブ型]	最大吊上能力16t吊	日	0. 112	5, 366	
L001130006	ラフテレンクレーン [油圧伸縮シブ型]	最大吊上能力25t吊	日	0. 808	43, 006	
L001180001	タンバ° 及びランマ	質量 通称60～80kg級	日	0. 66	428	
M000202107	バ ッ ク ホウ (クローラ型) 標準・超低騒音型・クレーン機能付	排ガス対策2014年 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 5m3 吊 能力 2. 9t	供用日	1. 144	22, 884	
M000202123	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回・超低騒音型]	排出ガス対策型 (2014年規制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3	供用日	0. 247	4, 820	
M000202135	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (2014年規制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	供用日	0. 743	18, 847	
M000202142	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	供用日	0. 243	5, 390	
M000301005	タンブ° トラック [オンロード・ディーゼ ル]	通称10t積級	供用日	7. 437	181, 060	
M000604006	大型ブレイカ (ベースマシン含まず) [油圧式]	通称1300kg級	供用日	0. 718	9, 032	
M000903010	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	0. 569	33, 120	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ 38～40mm	供用日	0. 224	59	
M002088001	トラック式アースオーガ° [建柱車]	オーガ° 径 φ 450mm 吊能力2. 0t	時間	0. 7	2, 107	
	合計額				339, 676	

見積単価一覧表

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（5）			
名称	規格	単位	単価	備考
鋼製柵蓋	T-25 400×600 ボルト固定	組	53,900	
鋼板	914×1829×t1.6 メッキ品	枚	25,100	暫定単価
鋼板	914×700×t1.6 メッキ品	枚	20,000	暫定単価
プレキャストハンドホール	600×600×900 車道用T-25 鉄蓋付	基	154,000	
アンカーボルト	照明灯基礎用	組	17,800	17.7kg/組
アンカーボルト	非常用設備基礎	組	6,260	6.2kg/組
処分費	残土	m3	1,800	L=31.1km

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R 8 徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事（5）				
積上げ項目	土質等試験費（特定事業場用）				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料		検体	1	
2	カドミウム	溶出試験	検体	1	
3	全シアン	溶出試験	検体	1	
4	有機リン	溶出試験	検体	1	
5	鉛	溶出試験	検体	1	
6	六価クロム	溶出試験	検体	1	
7	総水銀	溶出試験	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出試験	検体	1	
9	PCB	溶出試験	検体	1	
10	ジクロロメタン	溶出試験	検体	1	
11	四塩化炭素	溶出試験	検体	1	
12	1, 2-ジクロロエタン	溶出試験	検体	1	
13	1, 1-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
14	シス-1, 2-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
15	1, 1, 1-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
16	1, 1, 2-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
17	トリクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
18	テトラクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
19	1, 3-ジクロロプロペン	溶出試験	検体	1	
20	ベンゼン	溶出試験	検体	1	
21	クロロエチレン	溶出試験	検体	1	
22	チウラム	溶出試験	検体	1	
23	シマジン	溶出試験	検体	1	
24	チオベンカルブ	溶出試験	検体	1	
25	セレン	溶出試験	検体	1	
26	ふっ素	溶出試験	検体	1	
27	ほう素	溶出試験	検体	1	
28	1, 4-ジオキサン	溶出試験	検体	1	

数 量 総 括 表								
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数量	計上数量	摘 要
道路改良					式	1	1	
	道路土工				式	1	1	
		残土処理工			式	1	1	
			土砂等運搬	土砂	m3	70	70	
			土砂等運搬	軟岩	m3	20	20	
			積込（ルーズ）		m3	20	20	
			残土等処分		m3	90	90	
	法面工				式	1	1	
		法枠工			式	1	1	
			吹付枠	□400*2500*2000	m2	180.2	180	
			吹付枠	400×400	m	159		
			水切モルタル		m3	0.5		
			間詰モルタル		m3	3		
	擁壁工				式	1	1	
		作業土工			式	1	1	
			床堀（掘削）	土質：軟岩	m3	6.0	6	
		場所打擁壁工 2号張コンクリート			式	1	1	
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	45.0	45	平均高さ3.96m
			裏込碎石	RC-40	m3	40.8	41	

数 量 総 括 表								
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数量	計上数量	摘 要
			ペーラインコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	1.46	1	
			シールコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 、 $t=15\text{cm}$	m ³	1.7	2	
	排水構造物工				式	1	1	
		作業土工			式	1	1	
			床掘 (掘削)	土質: 軟岩	m ³	8.6	9	
			埋戻し	土質: 土砂 (最大埋戻幅1m未満)	m ³	7.0	7	
		側溝工			式	1	1	
			プレキャストU型側溝 (1号, 1-1号)	PU-300A	m	46.4	46	27.6+18.8
			側溝蓋	道路用鉄筋C0側溝3種 300用	枚	94	94	
			埋戻コンクリート	18-8-25 (高炉)	m ³	0.85	0.9	0.45*1/10*18.8
			底打ちコンクリート	18-8-25 (高炉)	m ³	1.392	1	0.03*(27.6+18.8)
			防草コンクリート	18-8-25 (高炉)	m ²	18.77	19	0.68*27.6
		集水枡・マンホール工			式	1	1	
			現場打ち26号集水枡	18-8-25 (高炉)	箇所	1	1	0.247m ³ /箇所
			現場打ち28号集水枡	18-8-25 (高炉)	箇所	1	1	0.247m ³ /箇所
			現場打ち31号集水枡	18-8-25 (高炉)	箇所	1	1	0.275m ³ /箇所
			鋼製枡蓋 (26、28号)	T-25 400×600 ボルト固定	枚	2	2	
			鋼製枡蓋 (31号)	T-25 500×500 ボルト固定	枚	1	1	
		排水工			式	1	1	

数 量 総 括 表								
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数量	計上数量	摘 要
			縦排水6号	H240×W300	m	6.52	7	
			ベンチフリューム	300×200	m	7		
			鋼板	914×1829×t1.6 メッキ品	枚	1		
			鋼板	914×700×t1.6 メッキ品	枚	1		
			コンクリートアンカー	M12×50 SUS	本	12		
			コンクリート削孔		孔	12		
	道路付属施設工				式	1	1	
		道路付属物工			式	1	1	
			プレキャストハントホル	600×600×900 車道用T-25 鉄蓋付	基	3	3	
			プレキャストハントホル		基/基	1		
			基礎材	RC-40 t=10cm	m2/基	0.8		
			埋設管路 C-6	FEP50×1条, FEP50(難燃)×4条	m	9.2	9	車道-8
			埋設管路 C-7	FEP30(難燃)×1条、FEP50×1条, FEP50(難燃)×4条	m	17.1	17	車道-6
			埋設管路 C-8	FEP30×1条, FEP30(難燃)×1条	m	0.7	0.7	土工-1
			埋設管路 C-9	FEP50×1条, FEP50(難燃)×3条	m	18.3	18	車道-5
			ベルマウス	FEP30	個	1	1	
			ベルマウス	FEP30(難燃)	個	2	2	
			ベルマウス	FEP50	個	4	4	

数 量 総 括 表								
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数量	計上数量	摘 要
			ベルマウス	FEP50(難燃)	個	14	14	
			埋設標示シート	W150(2倍)	m	45.3	45	
			作業土工：車道-5		式	1	1	
			床堀り		m3	5		
			埋戻し		m3	3		
			埋戻し砂		m3	3		
			作業土工：車道-6		式	1	1	
			床堀り		m3	7		
			埋戻し		m3	4		
			埋戻し砂		m3	3		
			作業土工：車道-8		式	1	1	
			床堀り		m3	4		
			埋戻し		m3	2		
			埋戻し砂		m3	2		
			作業土工：土工-1		式	1	1	
			床堀り		m3	0.2		
			埋戻し		m3	0.1		
			埋戻し砂		m3	0.03		
			照明灯基礎設置	φ 500×1700	個所	1	1	

数 量 総 括 表								
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数量	計上数量	摘 要
			基礎碎石	RC-40 t=10cm	m2	0.2		
			基礎掘削		基	1		
			スパイラルダクト		m	1.7		
			コンクリート		m3	0.3		
			アンカーボルト		組	1		17.7kg/組
			非常用設備基礎設置	500*500*600	個所	1	1	
			基礎碎石	RC-40 t=10cm	m2	0.4		
			コンクリート		m3	0.2		
			型枠		m2	1		
			アンカーボルト		組	1		6.2kg/組
	仮設工				式	1	1	
		土留・仮締切工			式	1	1	
			土のう撤去	撤去	袋	86	86	
		交通管理工			式	1	1	
			交通誘導警備員	A	人日	50	50	
共通仮設					式	1	1	
	共通仮設費				式	1	1	
		技術管理費			式	1	1	
			土質試験費		式	1	1	

[illegible]

床掘殘土集計表									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]


土量変化率	(L)	(C)
砂質土	1.2	0.9
レキ質土	1.2	0.9
軟岩Ⅰ	1.3	1.15
軟岩Ⅱ	1.5	1.2
中硬岩	1.6	1.25

吹付法枠工(□400×2.5m×2.0m) 数量集計表

[illegible]

吹付法枠工(□400×2.5m×2.0m) 数量算出表

法勾配1:1.2



※ 上記図面は、Non-Scaleです。

1式当たり

種 別	規 格	算 式	数 量	単位
法面積		吹付法枠工(□400×2.5m×2.0m) 面積調書より	180.23	m ²
法枠設置面積		〃	180.23	m ²
法面清掃		〃	180.23	m ²
ラス張	2.0φ-50×50	(既設コンクリート吹付面上に設置するため不要)	—	m ²
枠 長	ユニット式フレーム	85.80+80.30-0.40×(0+18)	158.90	m
吹付モルタル	σ28≥18N/mm ²	158.90×0.40×0.40	25.42	m ³
調整モルタル	σ28≥18N/mm ²	天端 面積調書より A=15.70m ² 1/2×0.384×15.70	3.01	m ³
水切りモルタル	σ28≥18N/mm ²	面積調書より A=9.21m ² 1/2×0.105×9.21	0.48	m ³
水抜きパイプ	VUφ50, L=0.4m/本	80.30/2.00	40	本
		40×0.40	16.00	m
鉄 筋	D16	(85.80+80.30)×1.560kg×4本	1036	kg
主アンカーバー	D19, L=800	80.30/2.00	41	本
		41×0.80	32.80	m
補助アンカーピン	D13, L=700	80.30/2.00×3	121	本
		121×0.70	84.70	m

吹付法枠工(□400×2.5m×2.0m) 枠長

吹付法砕工 1段目(法砕延伸部) 法勾配1:1.2

縦柵長(T)		交点数 個数	横柵長(Y)		交点数 個数
NO	L (m)		NO	L (m)	
25	0.8	0	4	34.9	18
26	2.1	0	5	45.4	0
27	3.4	0			
28	4.7	0			
29	4.7	0			
30	4.7	0			
31	4.6	0			
32	4.6	0			
33	4.6	0			
34	4.6	0			
35	4.6	0			
36	4.6	0			
37	4.6	0			
38	4.6	0			
39	4.6	0			
40	4.6	0			
41	4.5	0			
42	4.5	0			
43	4.5	0			
44	3.3	0			
45	2.0	0			
46	0.6	0			
小計	85.8	0		80.3	18

合計

段数	縦 枠 長 (T) L (m)	交点数 個数	横 枠 長 (Y) L (m)	交点数 個数
1	85.8	0	80.3	18

吹付法砕工(□400×2.5m×2.0m) 面積調書

[illegible]

擁壁工 作業土工 集計

種 別:擁壁工
ブロック:二工区
区 分:

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
床掘B 岩	右側 6.0	6.0 m3

擁壁工 作業土工〔二工区〕(右側)

[illegible]

一般計算書

種 別:擁壁工
ブロック:二工区
区 分:

細別／規格	算 式 ／ 図		数 量
2号張コンクリート			
平均高さ	右側	No. 36+10.000～No. 37+ 0.000 No. 38+ 8.000～No. 38+18.000	L= 10.15m L= 10.14m
		正面面積 =	80.42
		擁壁延長 =	20.29
		平均高さ =	3.96 m
コンクリート σ ck≧18N/mm2	土積計算書より	右側 44.963	44.963 m3
ペーラインコンクリート σ ck≧18N/mm2 t=10cm	土積計算書より	14.629	1.463 m3
型枠 一般型枠	土積計算書より	90.10	90.10 m2
裏型枠 一般型枠	土積計算書より	81.52	81.52 m2
裏込碎石 RC-40	土積計算書より	40.77	40.77 m3
水抜パイプ VP φ 65	裏込碎石部	81.52×0.5×1/3	13.6 m
足場工 単管傾斜	土積計算書より	83.66	83.7 掛m2
シールコンクリート σ ck≧18N/mm2 t=15cm	土積計算書より 擁壁延長×幅	20.29×0.559×0.15	1.7 m2

2号張コンクリート

測 点	上端距離 (m)	下端距離 (m)	平均距離 (m)	コンクリート			ペーライン			型枠			裏型枠			H
				$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$			t=10cm			一般型枠			一般型枠			
				断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
[右側]																
NO. 36 + 10.000	—	—	—	4.193	—	—	0.721	—	—	8.55	—	—	8.06	—	—	H=7.50h=0.45
NO. 36 + 11.000	1.010	1.010	1.010	3.779	3.9860	4.026	0.721	0.7210	0.728	7.56	8.055	8.14	7.23	7.645	7.72	H=6.76h=0.00
NO. 37	9.140	9.140	9.140	0.280	2.0295	18.550	0.721	0.7210	6.590	0.56	4.060	37.11	0.00	3.615	33.04	H=0.50h=0.00
小計	10.150	10.150	10.150			22.576			7.318			45.25			40.76	
[右側]																
NO. 38 + 8.000	—	—	—	0.280	—	—	0.721	—	—	0.56	—	—	0.00	—	—	H=0.50h=0.00
NO. 38 + 14.000	6.090	6.090	6.090	2.577	1.4285	8.700	0.721	0.7210	4.391	5.15	2.855	17.39	4.83	2.415	14.71	H=4.61h=0.00
NO. 38 + 17.000	3.040	3.040	3.040	3.779	3.1780	9.661	0.721	0.7210	2.192	7.56	6.355	19.32	7.23	6.030	18.33	H=6.76h=0.00
NO. 38 + 18.000	1.010	1.010	1.010	4.193	3.9860	4.026	0.721	0.7210	0.728	8.55	8.055	8.14	8.06	7.645	7.72	H=7.50h=0.59
小計	10.140	10.140	10.140			22.387			7.311			44.85			40.76	

2号張コンクリート

測 点	上端距離 (m)	下端距離 (m)	平均距離 (m)	裏込碎石						平均H算出用						H
				RC-40												
				断 面	平 均	数 量				断 面	平 均	数 量				
〔右側〕																
NO. 36 + 10.000	—	—	—	4.03	—	—				7.50	—	—				H=7.50h=0.45
NO. 36 + 11.000	1.010	1.010	1.010	3.62	3.825	3.86				6.76	7.130	7.20				H=6.76h=0.00
NO. 37	9.140	9.140	9.140	0.00	1.810	16.54				0.50	3.630	33.18				H=0.50h=0.00
小計	10.150	10.150	10.150			20.40						40.38				
〔右側〕																
NO. 38 + 8.000	—	—	—	0.00	—	—				0.50	—	—				H=0.50h=0.00
NO. 38 + 14.000	6.090	6.090	6.090	2.41	1.205	7.34				4.61	2.555	15.56				H=4.61h=0.00
NO. 38 + 17.000	3.040	3.040	3.040	3.62	3.015	9.17				6.76	5.685	17.28				H=6.76h=0.00
NO. 38 + 18.000	1.010	1.010	1.010	4.03	3.825	3.86				7.50	7.130	7.20				H=7.50h=0.59
小計	10.140	10.140	10.140			20.37						40.04				
					</											

2号張コンクリート

[illegible]

1.0m当たり

[illegible]

1.0m当たり

Technical drawing of a drainage channel cross-section. The channel is shown in red outline. Key dimensions and labels include:

- Top width:** 559
- Bottom width:** 559
- Channel height:** 145
- Channel material:** シールコンクリート ($\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$)
- Concrete cover:** コンクリート ($\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$)
- Water diverter pipe:** 水抜きパイプ (VPφ65)
- Reinforcement:** 裏込め材 RC-40
- Side channel:** 1-1号U型側溝
- Base layer:** ベーライン $t=10\text{cm}$
- Extension position:** 延長表示位置 (indicated at both ends)
- Dimensions for reinforcement:** 500, 500, 1:0.5 slope, 559

排水構造物工 作業土工集計表

名 称			本線道路					単位	合 計
			1号U型側溝	1-1号U型側溝	26号集水桝工	28号集水桝工	31号集水桝工		
作業土工	床堀B	軟岩	5.5	1.9	0.4	0.4	0.5	m3	8.6
		土 砂	—	—	—	—	—	m3	0.0
	床堀B'	軟岩	—	—	—	—	—	m3	0.0
		土 砂	—	—	—	—	—	m3	0.0
	埋戻し	土砂：W<1.0	5.5	0.9	0.1	0.1	0.2	m3	7.0
		土砂：1.0≦W<4.0	—	—	—	—	—	m3	0.0
	基面整正	軟岩	—	—	—	—	—	m2	0.0
		土 砂	—	—	—	—	—	m2	0.0


1号U型側溝

[illegible]

1-1号U型側溝

[illegible]

本線右側側溝 (NO. 36+10~NO. 38+18) S=1:100



26,28号集水樹

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
26, 28号集水樹					
平面図		A-A			
B-B					
26, 28号集水樹					
名 称		測 点			
26号集水樹		N0.36+10.00 右側			
28号集水樹		N0.38+18.00 右側			
1.0基当り					
名 称・規 格		計 算 式		単 位	数 量
集水樹工				式	1
コンクリート σ ck ≧ 18N/mm2				m3	0.247
		0.70*0.90*0.59-0.40*0.60*0.44 = 0.266			
控除		(0.30*0.30+0.20*0.186)*0.15 = -0.019			
型枠 一般型枠				m2	1.92
		(0.90+0.70)*2*0.590+(0.40*0.60)*2*0.590 = 2.171			
控除		(0.30*0.30+0.20*0.186)*2 = -0.254			
鋼製樹蓋 T-25.400*600		参考重量: 31.5kg(溝幅400用をL600にカット)		枚	1.0
作業土工					
床堀(軟岩)		0.7×0.5 = 0.350		m3	0.4
埋戻し(土砂) W<1.0		0.7×0.2 = 0.140		m3	0.1

6号縦排水工

号計算書	数 量 計 算 書	NO.	
		L=6.52m	
平 面 図			
6 号 縦 排 水 工			
S=1:20			
鉄筋コンクリートベンチフリューム			
敷モルタル (1:3)			
吹付法枠工			
10.0m当り			
名 称 ・ 規 格	計 算 式	単 位	数 量
プレキャストフリューム 300*200ソケット付		m	10.0
			1.0式当り
亜鉛メッキ鋼板 914*1829*1.6		枚	1
亜鉛メッキ鋼板 914*700*1.6		枚	1
コンクリートアンカー M12×50(SUS)	4本×3	個	12

[illegible]

工 種： 配管工

設備名： トンネル非常設備

施工場所：一ノ瀬トンネル

作 業 : 据付

[illegible]

作 業 : 据付

[illegible]

[illegible]

工 種： 配管工

設備名： トンネル非常設備

施工場所：一ノ瀬トンネル

作 業 : 据付

[illegible]

拾出表32

作業： 設置

A 3D diagram of a rectangular prism. The top face is a rectangle with edges labeled '上の辺 (a)' (top edge (a)) and '上の辺 (b)' (top edge (b)). The bottom face is a rectangle with edges labeled '底面の辺 (a)' (bottom edge (a)) and '底面の辺 (b)' (bottom edge (b)). A vertical double-headed arrow indicates the height, labeled '高さ (h)' (height (h)).

拾出表33

作業： 設置

掘削	斜堀	無
	W	0.37 m
	h	0.78 m
保護砂	h	0.33 m
敷砂	h	0.05 m

拾出表34

作業： 設置

[illegible]

拾出表35

作業： 設置

4	管路番号 車道-8	数 量	9.2 m	計 算 式	単位数量	計																																											
				床掘 $0.52 \times 0.78 \times 1.0$ 敷砂 $0.52 \times 0.05 \times 1.0$ 保護砂 $0.52 \times 0.33 \times 1.0$ 埋戻し $0.52 \times (0.78 - 0.05 - 0.33) \times 1.0$ 残土処理 $(0.406 - 0.208) / 0.9$	0.406 0.026 0.172 0.208 0.220	m 3.740 m 0.240 m 1.580 m 1.910 m 2.020																																											
1m単位当たり <table><tr><td rowspan="4">舗装</td><td>表層</td><td>t</td><td>:</td><td>m</td></tr><tr><td>中間層</td><td>t</td><td>:</td><td>m</td></tr><tr><td>基層</td><td>t</td><td>:</td><td>m</td></tr><tr><td>計</td><td>t</td><td>:</td><td>m</td></tr><tr><td rowspan="3">路盤</td><td>上層</td><td>t</td><td>:</td><td>m</td></tr><tr><td>下層</td><td>t</td><td>:</td><td>m</td></tr><tr><td>計</td><td>t</td><td>:</td><td>m</td></tr></table> <table><tr><td rowspan="3">掘削</td><td>斜掘</td><td>無</td></tr><tr><td>W</td><td>: 0.52 m</td></tr><tr><td>h</td><td>: 0.78 m</td></tr><tr><td colspan="2">保護砂</td><td>h : 0.33 m</td></tr><tr><td colspan="2">敷砂</td><td>h : 0.05 m</td></tr></table>				舗装	表層	t	:	m	中間層	t	:	m	基層	t	:	m	計	t	:	m	路盤	上層	t	:	m	下層	t	:	m	計	t	:	m	掘削	斜掘	無	W	: 0.52 m	h	: 0.78 m	保護砂		h : 0.33 m	敷砂		h : 0.05 m			
舗装	表層	t	:		m																																												
	中間層	t	:		m																																												
	基層	t	:		m																																												
	計	t	:	m																																													
路盤	上層	t	:	m																																													
	下層	t	:	m																																													
	計	t	:	m																																													
掘削	斜掘	無																																															
	W	: 0.52 m																																															
	h	: 0.78 m																																															
保護砂		h : 0.33 m																																															
敷砂		h : 0.05 m																																															


拾出表36

作業： 設置

1m単位当たり

【土木関係 数量拾い出し表】

拾出表37

工 種: 土工		設備名: トンネル非常設備	施工場所: 一ノ瀬トンネル	作業: 設置	
6	ハンドホール	数 量	3.0 個	計 算 式	単位数量 計
				床掘	m3
				$1.72 \times 1.72 \times 0.91$	2.692 8.080
				埋戻し	m3
				$2.692 - 0.72 \times 0.72 \times 0.81 - 0.92 \times 0.92 \times 0.1$	2.187 6.560
				残土処理	m3
				$(2.692 - 2.187) / 0.9$	0.561 1.680
				基礎碎石 RC-40 t=100	m2
				S1= 0.92×0.92	0.846 2.540
1m単位当たり		ハンドホール	W : 0.72 m		
舗装	表層	t :	m		
	中間層	t :	m		
	基層	t :	m		
	計	t :	m		
路盤	上層	t :	m		
	下層	t :	m		
	計	t :	m		
		砕石	H : 0.1 m		
		掘削範囲	上面の辺 (A) : 1.72 m		
			上面の辺 (B) : 1.72 m		
			底面の辺 (a) : 1.72 m		
			底面の辺 (b) : 1.72 m		
			高さ (h) : 0.91 m		

【土木関係 数量拾い出し表】



拾出表38

工 種: 土工

設備名: トンネル非常設備

施工場所: 一ノ瀬トンネル

作業: 設置


7	接続道路照明基礎	数 量	1.0 箇所	計 算 式	単位数量	計
上部断面  基礎図 				掘削 アースオーガ L=1800	1.000	1.000 本
				コンクリート 18-8-40 V2= $0.25 \times 0.25 \times \pi \times 1.700$	0.334	0.330 m3
				残土処理 V3= $(0.25 \times 0.25 \times \pi \times 1.8)/0.9$	0.393	0.390 m3
				スパイラルダクト φ500×t0.6	1.700	1.700 m
				基礎砕石 RC-40 t=100 S1= $0.250 \times 0.250 \times \pi$	0.196	0.200 m2
				アンカーボルト SS400 丸鋼 φ25 M2= 設計図より	14.900	kg
				アンカーボルト SS400平鋼50×t3.0 M3= 設計図より	2.800	kg

土工根拠図 S=1:100

NO. 38

GH=39.302
FH=32.097

H22-3(投影)
GH=38.82m
L=10.00m




NO. 37

GH=39.287
FH=32.249

機設工	名称	右側	凡例
床	掘削	0.3	

ビニールハウス




[アイソメ図]

工 種：配線工

設備名：トンネル防災施設

施工場所：一ノ瀬トンネル



凡 例
管内配線

記 号	適 用	備 考
	接続道路照明 (KCE050-2)	
	警報表示板	
	補助警報表示板	
	押ボタン式通報装置 (坑外)	
	分電盤	
	引込開閉器盤	
	保安器箱	
	自動調光装置受光部 (照度計式)	
	電力引込柱 (コンクリート柱 H=8m)	
	ハンドホール	
	プルボックス	
	D種接地	
	電力線	
	通信・信号・弱電線	

[アイソメ図]

工 種：配線工

設備名：トンネル防災施設

施工場所：一ノ瀬トンネル

		NO.	用 途	規 格	電 圧 (V)	外 径 (mm)	断 面 積 (mm ²)	管 路 割 付													
								終 点 側 坑 口 ～ HCL1	HCL1 ～ 接 続 道 路 照 明	接 続 道 路 照 明 ～ HCL2	HCL2 ～ 起 点 側 坑 口	終 点 側 坑 口 ～ HCR1	HCR1 ～ 接 続 道 路 照 明	接 続 道 路 照 明 ～ HCR2	HCR2 ～ 押 し ボ タ ン 装 置	HCR2 ～ HCR3	HCR3 ～ 起 点 側 坑 口				
電 源	照 明	照L1	複合ケーブル(L側)	CV複合(7C)	200	21.0	346	○	50	①	○	50	①	○	50	①	○	50	①	○	
		照R1	複合ケーブル(R側)	CV複合(7C)	200	21.0	346														
		第1-3	接続道路照明	CV 3.5mm2-3C	200	12.5	123	○			○			○			○			○	
		第2-3	接続道路照明	CV 3.5mm2-3C	200	12.5	123						○	30	③			○	30	③	
		TIB2	警報表示板(TSC)制御電源	CV 38mm2-2C	200	24.0	453	○	50	④	○	50	④	○	50	④	○	50	④	○	
	非 常 警 報	PR1	赤色表示灯電源線(第1-R側)	CV 3.5mm2-2C	100	11.5	104								○	50	⑤	○		50	⑤
		SIB1	補助警報表示板電源線(第1起点)	CV 3.5mm2-2C	100	11.5	104	○					○					○	30	⑥	
		E	接地線	1V 3.5mm2	—	4.0	13			○					○						
		MST	連絡線	FCPEV-S 0.9-10P	—	12.3	119							○	50	⑦	○	50	⑦	○	
		通 信	非 常 警 報	PTL1	押しタン信号線(第1-R側)	FCPEV-S 0.9-5P	—	10.2	82									○			
TTL	非常電話信号線(L側)			FCPEV-S 0.9-5P	—	10.2	82	○	50	⑨	○	50	⑨	○	50	⑨	○				
TTR	非常電話信号線(R側)			FCPEV-S 0.9-5P	—	10.2	82											○	50	⑦	
予備																					
予備																					
		実 施 条 数				強 電	50×2	50×2	50×2.30×1	50×2	50×2	50×2	50×2	50×2.30×1	30×1	50×1	50×1	50×1			
弱 電	50×1					50×1	50×1	50×1	50×1	50×1	50×1	50×1	50×1	50×1	50×1						
予 備	50×2					50×2	50×2	50×2	50×2	50×2	50×2	50×2	50×2	50×2	50×2						
合 計	50×5					50×5	50×5.30×1	50×5	50×5	50×5	50×5	50×5	50×5	50×5	50×5						
						実 施 条 数				難燃FEP50×4 FEP50×1	難燃FEP50×4 FEP50×1	難燃FEP50×4 難燃FEP30×1 FEP50×1	難燃FEP50×4 FEP50×1	難燃FEP50×4 FEP50×1	難燃FEP50×4 FEP50×1	難燃FEP50×4 難燃FEP30×1 FEP50×1	難燃FEP50×3 FEP30×1	難燃FEP50×3 FEP50×1	難燃FEP50×3 FEP50×1	難燃FEP50×3 FEP50×1	

凡 例

記 号	通 用	備 考
○	配線	
50	配管規格	
①	電源用管路(難燃FEP)	番号は非常設備 土工図を参照
①	通信用管路(FEP)	番号は非常設備 土工図を参照
○	予備管路(難燃FEP)	