

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		20			
積込(ルース)		m3		20			
残土等処分		m3		90			
法面工		式		1			
法枠工		式		1			
吹付枠	法枠規格:2500×2000, 中詰材種類: なし	m2		180			
擁壁工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
作業土工			式		1		
床掘り (掘削)		土質:軟岩	m3		6		
場所打擁壁工 (構造物単位)			式		1		
もたれ式擁壁 2号張コンクリート		本体コンクリート規格:18-8-40 (高炉)	m3		45		
裏込碎石		碎石規格:再生クラッシュラン40～0	m3		41		
ペーラインコンクリート		コンクリート規格:18-8-40 (高炉)	m3		1		
コンクリート シールコンクリート		18-8-40 (高炉)	m3		2		
排水構造物工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り (掘削)		土質:軟岩	m3		9		
埋戻し		土質:軟岩	m3		7		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (5)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝 1号, 1-1号U型側溝	U型側溝規格: 道路用鉄筋C0側溝300A	m		46			
側溝蓋	蓋版の規格: 300 41.2×9.5×50	枚		94			
コンクリート 埋戻しコンクリート	18-8-25(高炉)	m3		0.9			
コンクリート 底打ちコンクリート	18-8-25(高炉)	m3		1			
防草コンクリート	18-8-25(高炉) t=10cm	m2		19			
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝 26号	集水桝・街渠桝種類: 現場打材, コンクリート規格: 18-8-25(高炉), 法面作業補正: 無し	箇所		1			
現場打ち集水桝 28号	集水桝・街渠桝種類: 現場打材, コンクリート規格: 18-8-25(高炉), 法面作業補正: 無し	箇所		1			
現場打ち集水桝 31号	集水桝・街渠桝種類: 現場打材, コンクリート規格: 18-8-25(高炉), 法面作業補正: 無し	箇所		1			
鋼製桝蓋 26号, 28号	蓋種類: T-25 400×600 ボルト固定	枚		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (5)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鋼製柵蓋 31号		蓋種類:T-25 500×500 ボルト固定	枚		1		
排水工			式		1		
縦排水 6号		U型側溝の種類:各種, 内幅:300mm, 内高:200mm	m		7		
道路付属施設工			式		1		
道路付属物工			式		1		
プレキャストハットホル		600×600×900 車道用T-25 鉄蓋付	基		3		
埋設管路 C-6		FEP50×1条, FEP50(難燃)×4条	m		9		
埋設管路 C-7		FEP30(難燃)×1条FEP50×1条, FEP50(難燃)×4条	m		17		
埋設管路 C-8		FEP30×1条, FEP30(難燃)×1条	m		0.7		
埋設管路 C-9		FEP50×1条, FEP50(難燃)×3条	m		18		
ヘルマウス		FEP30用	個		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
ヘルマウス	FEP30(難燃)用	個		2			
ヘルマウス	FEP50用	個		4			
ヘルマウス	FEP50(難燃)用	個		14			
埋設標示シート	W=150mm 2倍	m		45			
作業土工 車道-5		式		1			
作業土工 車道-6		式		1			
作業土工 車道-8		式		1			
作業土工 土工-1		式		1			
照明灯基礎設置	φ 500×1700	個所		1			
非常用設備基礎設置	500×500×600	個所		1			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（5）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土留・仮締切工			式		1		
土のう 撤去		大型土のう規格:耐候性	袋		86		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員 A			人日		50		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
技術管理費			式		1		
土質等試験費			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			