

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (6)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		200			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		30			
積込(ルース)		m3		30			
残土等処分		m3		230			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		100			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		50			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8徳土 国道4 3 8号 佐・下 道路改良工事 (6)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		30			
鉄筋 ガードレール補強筋	SD345 D13	t		0.12			
平張コンクリート	18-8-25(高炉) t=10cm, RC-40 t=15cm	m2		31			
場所打擁壁工 舗装止擁壁		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュ40〜0, 敷厚 :0.1m	m2		3			
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		0.9			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		9			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		0.1			
石・ブロック積(張)工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (6)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		30			
床掘り	土質:土砂	m3		140			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
基面整正		m2		20			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
現場打基礎コンクリート 基礎材無	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	m		30			
現場打基礎コンクリート 基礎材有	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	m		44			
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3			
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:滑面 控え35cm	m2		137			
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	m3		48			
目地板 現場打天端コンクリート	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		0.6			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (6)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		6		
平張りコンクリート	18-8-40(高炉)	m3		6		
流入部コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		0.6		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		60		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		30		
側溝工		式		1		
プレキャストU型側溝 1号 基礎材有	U型側溝規格:落ちふた式U型側溝	m		49		
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		98		
管渠工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (6)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
1号管渠		φ 300(流用品)	m		6		
2号管渠		φ 400	m		5		
集水桝・マンホール工			式		1		
現場打ち集水桝 17号		集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40 (高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1		
鋼製桝蓋 17号		蓋種類:T-25 600×600 ボルト固定	枚		1		
排水工			式		1		
小段排水		U型側溝の種類:鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, U型側溝の規格:300B 300×300×600	m		10		
防護柵工			式		1		
防止柵工			式		1		
転落(横断)防止柵		H=1. 1m	m		10		
路側防護柵工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (6)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
カーブレール		Gr-C-2B	m		28		
構造物撤去工			式		1		
排水構造物撤去工			式		1		
鉄筋コンクリート台付管撤去		作業区分:撤去	m		12		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員 A			人日		50		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
技術管理費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (6)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			