

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
河床等掘削		m3		80			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		350			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		100			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		490			
土材料	山土	m3		490			
法面整形工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事（企育）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		200		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	m2		330		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬 現場→仮置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70		
法覆護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		190		
埋戻し	土質:土砂	m3		180		
多自然護岸工		式		1		
ブロックマット	法勾配:1:2.0以上 1:3.0未満	m2		497		
擁壁護岸工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		54			
平張コンクリート工		式		1			
平張コンクリート工		式		1			
コンクリート		m3		0.6			
目地板		m2		0.06			
水路工		式		1			
水路工		式		1			
現場打ち水路		m		47			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事用道路盛土			m3		1, 080		
法面整形		盛土部	m2		130		
盛土撤去			m3		1, 080		
購入土		RC-40	m3		1, 200		
土砂等運搬		現場→流用先	m3		1, 200		
大型土のう		製作	袋		215		
大型土のう		設置	袋		500		
大型土のう		撤去	袋		500		
大型土のう運搬		仮置場→現場	袋		192		
大型土のう運搬		現場→仮置場	袋		500		
水替工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ポンプ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日		5			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		m		46			
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		20			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		24			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			