

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島県吉野川農林事務所
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事
施工場所	
工事番号	ヒヨ0002
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月－A
歩掛期適用年番号	令和 8 年 0 9 号－A
電力会社名	四国電力

事業名	経営体育成基盤整備事業	日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体	日吉 ほ場整備 1－1 工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	ほ場整備工事
工事工種体系年番号	令和 8 年 9 9 号 [1 号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業	日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体	日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			17,922,000	
2 ・ 工事原価			14,602,000	
3 純工事費			10,622,000	
4 ・ ・ 直接工事費			9,551,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	9,551,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
7 ・ ・ 間接工事費			5,051,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			1,071,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$(4+9+25+26+31+34-36-37-38) \times ((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)$				
$9,551,000 \times ((11.210*1.000+0.000)*1.000*1.000*1.000)$	11.210	%	1,071,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33-37) × (標準値)				
9,453,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			3,980,000	
21 現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
10,622,000 × ((37.470*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)	37.470	%	3,980,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
14,602,000×(22.700*1.000+0.04)	22.740	%	3,320,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	
33 処分費等（直接工事費の内数）			98,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29)×標準値				
17,922,000×4.680	4.680	%	839,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			9,551,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	9,551,000	
・ 整地工	1.000	式	5,612,000	
・ ・ 整地工	1.000	式	4,106,000	
・ ・ 進入路工	1.000	式	314,000	
・ ・ 付帯工	1.000	式	253,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式	939,000	
・ 用水路工（管水路）	1.000	式	1,964,000	
・ ・ 管水路工 管体土工 1-1工区 日吉12-8号支線	1.000	式	30,000	
・ ・ 管水路工 管体工 1-1工区 日吉12-8号支線	1.000	式	62,000	
・ ・ 給水栓工 1-1工区 50A	1.000	式	494,000	
・ ・ 給水栓工 1-1工区 80A	1.000	式	411,000	
・ ・ 給水栓取出工 1-1工区 土工	1.000	式	120,000	
・ ・ 給水栓取出工 1-1工区 撤去・復旧工	1.000	式	179,000	
・ ・ 給水栓取出工 1-1工区 管体工	1.000	式	484,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区				
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)				9,551,000	
・整地工	1.000	式		5,612,000	
・ ・ 整地工	1.000	式		4,106,000	
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)	1.650	ha	342,705	565,463	歩A・単A B単 1号
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	1.650	ha	603,035	995,008	歩A・単A B単 2号
B10002 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	1.650	ha	1,342,378	2,214,924	歩A・単A B単 3号
B10004 雑物除去(ほ場整備工)	1.650	ha	96,400	159,060	歩A・単A B単 4号
000005 田面耕起	1.650	ha	103,780	171,237	歩A・単A B単 5号
合 計				4,105,692	
・ ・ 進入路工	1.000	式		314,000	
000006 進入路工 1 型 H=0.3	1.000	箇所	3,620	3,620	歩A・単A B単 6号
000007 進入路工 1 型 H=0.4	2.000	箇所	5,803	11,606	歩A・単A B単 7号
000008 進入路工 1 型 H=0.5	2.000	箇所	8,590	17,180	歩A・単A B単 8号
000009 進入路工 1 型 H=0.7	1.000	箇所	16,104	16,104	歩A・単A B単 9号
000010 進入路工 1 型 H=1.1	1.000	箇所	39,760	39,760	歩A・単A B単 10号
000011 進入路工 1 型 H=1.2	1.000	箇所	51,233	51,233	歩A・単A B単 11号
000012 進入路工 2 型 H=0.2	1.000	箇所	11,967	11,967	歩A・単A B単 12号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000013 コルゲートパイプ φ600	8.000	m	14,900	119,200	歩A・単A B単 13号
000014 床版(蓋)	1.000	式	43,200	43,200	歩A・単A B単 14号
合 計				313,870	
・ ・ 付帯工	1.000	式		253,000	
000015 排水口設置工 排水堰	10.000	箇所	13,948	139,480	歩A・単A B単 15号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,200mm	9.0	m	3,925	35,325	歩A・単A B単 16号
000017 重圧管機械布設工 φ200	6.000	m	12,983	77,898	歩A・単A B単 17号
合 計				252,703	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		939,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	71	m ³	8,371	594,341	歩A・単A B単 18号
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート	71	m ³	1,931	137,101	歩A・単A B単 19号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート	71	m ³	1,170	83,070	歩A・単A B単 20号
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート	5.4	m ³	16,890	91,206	歩A・単A B単 21号
BA0201 殻運搬 鉄筋コンクリート	5.4	m ³	1,761	9,509	歩A・単A B単 22号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート	5.4	m ³	2,000	10,800	歩A・単A B単 23号
B02503 石積み取壊し	8.3	m ²	1,535	12,741	歩A・単A B単 24号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				938,768	
・用水路工 (管水路)	1.000	式		1,964,000	
・ ・ 管水路工 管体土工 1-1工区 日吉12-8号支線	1.000	式		30,000	
BA0103 床掘り	3	m3	304	912	歩A・単A B単 25号
BA0108 基面整正	5	m ²	482	2,410	歩A・単A B単 26号
BA0109 法面整形	5	m ²	927	4,635	歩A・単A B単 27号
000028 人力荒仕上げ	9.000	m ²	289	2,601	歩A・単A B単 28号
B07301 砂基礎 1 山砂 (SP相当品以上)	0.5	m3	10,678	5,339	歩A・単A B単 29号
B07301 砂基礎 2 山砂 (SP相当品以上)	0.9	m3	11,700	10,530	歩A・単A B単 30号
B01209 埋戻	2	m3	990	1,980	歩A・単A B単 31号
000032 埋設物表示テープ	9.000	m	188	1,692	歩A・単A B単 32号
合 計				30,099	
・ ・ 管水路工 管体工 1-1工区 日吉12-8号支線	1.000	式		62,000	
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 75mm	9.0	m	1,746	15,714	歩A・単A B単 33号
000034 鋳鉄製メカ型曲管 φ75×90 °	2.000	個	23,200	46,400	歩A・単A B単 34号
合 計				62,114	

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 給水栓工 1-1工区 50A	1.000	式		494,000	
000035 自動給水栓設置工 50A	5.000	基	66,504	332,520	歩A・単A B単 35号
B07223 炭素鋼鋼管 白ネジ付 50A(2B)	3.800	m	3,441	13,076	歩A・単A B単 36号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 50mm	1.9	m	1,386	2,633	歩A・単A B単 37号
000038 TS径違いソケット φ75×50	5.000	個	618	3,090	歩A・単A B単 38号
000039 TSエルボ φ50	5.000	個	358	1,790	歩A・単A B単 39号
000040 給水栓BOX設置工	5.000	箇所	24,949	124,745	歩A・単A B単 40号
BQA302 コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	0.2	m ³	35,310	7,062	歩A・単A B単 41号
BA0303 型枠	0.7	m ²	9,752	6,826	歩A・単A B単 42号
BA0301 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	2.1	m ²	1,310	2,751	歩A・単A B単 43号
合 計				494,493	
・ ・ 給水栓工 1-1工区 80A	1.000	式		411,000	
000044 自動給水栓設置工 80A	4.000	基	69,904	279,616	歩A・単A B単 44号
B07223 炭素鋼鋼管 白ネジ付 80A(3B)	3.000	m	5,109	15,327	歩A・単A B単 45号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 75mm	1.5	m	2,004	3,006	歩A・単A B単 46号
000047 TSエルボ φ75	4.000	個	935	3,740	歩A・単A B単 47号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000048 給水栓BOX設置工	4.000	箇所	24,949	99,796	歩A・単A B単 48号
BQA302 コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	0.1	m3	35,310	3,531	歩A・単A B単 49号
BA0303 型枠	0.4	m ²	9,752	3,901	歩A・単A B単 50号
BA0301 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	1.7	m ²	1,310	2,227	歩A・単A B単 51号
合 計				411,144	
・ ・ 給水栓取出工 1-1工区 土工	1.000	式		120,000	
BA0103 床掘り	17	m3	304	5,168	歩A・単A B単 52号
BA0108 基面整正	17	m ²	482	8,194	歩A・単A B単 53号
BA0109 法面整形	20	m ²	927	18,540	歩A・単A B単 54号
000055 人力荒仕上げ	44.000	m ²	289	12,716	歩A・単A B単 55号
B07301 砂基礎 山砂 (SP相当品以上)	1.7	m3	10,678	18,153	歩A・単A B単 56号
B07301 砂基礎 山砂 (SP相当品以上)	3.3	m3	13,647	45,035	歩A・単A B単 57号
B01209 埋戻	12	m3	990	11,880	歩A・単A B単 58号
合 計				119,686	
・ ・ 給水栓取出工 1-1工区 撤去・復旧工	1.000	式		179,000	
BA0203 舗装版切断	66	m	707	46,662	歩A・単A B単 59号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0202 舗装版破碎	48	m ²	221	10,608	歩A・単A B単 60号
BA0201 殻運搬 AS舗装	1.9	m ³	2,590	4,921	歩A・単A B単 61号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) AS舗装	1.9	m ³	2,070	3,933	歩A・単A B単 62号
BA0809 表層 (車道・路肩部)	48	m ²	1,882	90,336	歩A・単A B単 63号
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部)	28	m ²	566	15,848	歩A・単A B単 64号
000065 埋設物表示テープ	33.200	m	188	6,242	歩A・単A B単 65号
合 計				178,550	
・ ・ 給水栓取出工 1-1工区 管体工	1.000	式		484,000	
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 75mm	33.2	m	2,004	66,533	歩A・単A B単 66号
000067 鋳鉄製メカ型T字管 φ200×75	3.000	個	78,800	236,400	歩A・単A B単 67号
000068 鋳鉄製メカ型T字管 φ150×75	1.000	個	49,700	49,700	歩A・単A B単 68号
000069 鋳鉄製メカ型T字管 φ100×75	2.000	個	37,300	74,600	歩A・単A B単 69号
000070 鋳鉄製メカ型T字管 φ75×75	2.000	個	28,200	56,400	歩A・単A B単 70号
合 計				483,633	
・ ・ 既設管撤去工 1-1工区 給水栓撤去・配管撤去	1.000	式		184,000	
000071 給水栓撤去工	15.000	箇所	7,077	106,155	歩A・単A B単 71号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000072 既設管撤去工 φ75	92.000	m	477	43,884	歩A・単A B単 72号
000073 既設管撤去工 φ50	80.000	m	426	34,080	歩A・単A B単 73号
合 計				184,119	
・ 排水路工	1.000	式		1,944,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		782,000	
BA0101 掘削	4	m ³	360	1,440	歩A・単A B単 74号
BA0103 床掘り	80	m ³	271	21,680	歩A・単A B単 75号
B01209 埋戻	55	m ³	2,883	158,565	歩A・単A B単 76号
B01209 盛土	59	m ³	2,883	170,097	歩A・単A B単 77号
BA0108 基面整正	55	m ²	482	26,510	歩A・単A B単 78号
BA0109 法面整形 切土法面	49	m ²	927	45,423	歩A・単A B単 79号
BA0109 法面整形 水平部	40	m ²	467	18,680	歩A・単A B単 80号
BA0109 法面整形 盛土法面	340	m ²	467	158,780	歩A・単A B単 81号
B02136 芝付 野芝・高麗芝(全面張),人工芝(幅 50cm程度)	220	m ²	824	181,280	歩A・単A B単 82号
合 計				782,455	
・ ・ 排水路工	1.000	式		1,162,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業	日吉地区
工事名	R8吉耕 経営体	日吉 ほ場整備1-1工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
B10001	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ) ,0.33ha,0.023,はぎ取り戻し工法(少ない) ,15cm,あり	1.000	ha	342,705	342,705	S単 43号
	合 計				342,705	
	単 価				342,705	
	*** B単- 2号 ***					
B10001	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地) ,0.33ha,0.023,はぎ取り戻し工法(少ない) ,15cm,あり	1.000	ha	603,035	603,035	S単 44号
	合 計				603,035	
	単 価				603,035	
	*** B単- 3号 ***					
B10002	基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.33ha,0.023,0.00,粘性土・埴質土,少ない,あり	1.000	ha	1,342,378	1,342,378	S単 45号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,342,378	
	単 価				1,342,378	
	*** B単－ 4号 ***					
B10004	雑物除去 (ほ場整備工)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10006	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0 (m3/ha) 程度	1.000	ha	96,400	96,400	S 単 46号
	合 計				96,400	
	単 価				96,400	
	*** B単－ 5号 ***					
000005	田面耕起		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S11013	耕起碎土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,50.3m,71.7m,2回掛,乾燥,粘性土,0~4° 未満	1.000	ha	103,780	103,780	S 単 47号
	合 計				103,780	
	単 価				103,780	
	*** B単－ 6号 ***					
000006	進入路工 1 型 H=0.3		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00001	進入路工 1 型 H=0.3	1.000	箇所	3,620	3,620	T 単 1号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,620	
	単 価				3,620	
	*** B単－ 7号 ***					
000007	進入路工 1 型 H=0.4		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00002	進入路工 1 型 H=0.4	1.000	箇所	5,803	5,803	T単 2号
	合 計				5,803	
	単 価				5,803	
	*** B単－ 8号 ***					
000008	進入路工 1 型 H=0.5		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00003	進入路工 1 型 H=0.5	1.000	箇所	8,590	8,590	T単 3号
	合 計				8,590	
	単 価				8,590	
	*** B単－ 9号 ***					
000009	進入路工 1 型 H=0.7		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00004	進入路工 1 型 H=0.7	1.000	箇所	16,104	16,104	T単 4号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				16,104	
	単 価				16,104	
	*** B単－ 10号 ***					
000010	進入路工 1 型 H=1.1		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00005	進入路工 1 型 H=1.1	1.000	箇所	39,760	39,760	T単 5号
	合 計				39,760	
	単 価				39,760	
	*** B単－ 11号 ***					
000011	進入路工 1 型 H=1.2		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00006	進入路工 1 型 H=1.2	1.000	箇所	51,233	51,233	T単 6号
	合 計				51,233	
	単 価				51,233	
	*** B単－ 12号 ***					
000012	進入路工 2 型 H=0.2		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00007	進入路工 2 型 H=0.2	1.000	箇所	11,967	11,967	T単 7号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				11,967	
	単 価				11,967	
	*** B単－ 13号 ***					
000013	コルゲートパイプ φ600		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm (めっき) ,,	1.000	m	14,900	14,900	S単 11号
	合 計				14,900	
	単 価				14,900	
	*** B単－ 14号 ***					
000014	床版(蓋)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋 1種 500 長500mm,,	12.000	枚	3,600	43,200	S単 12号
	合 計				43,200	
	単 価				43,200	
	*** B単－ 15号 ***					
000015	排水口設置工 排水堰		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00008	排水口設置工 排水堰	1.000	箇所	13,948	13,948	T単 8号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				13,948	
	単 価				13,948	
	*** B単－ 16号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,200mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	3,925	3,925	S単 35号
	合 計				3,925	
	単 価				3,925	
	*** B単－ 17号 ***					
000017	重圧管機械布設工 φ200		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00009	重圧管機械布設工 φ200	1.000	m	12,983	12,983	T単 9号
	合 計				12,983	
	単 価				12,983	
	*** B単－ 18号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,371	8,371	S単 29号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				8,371	
	単 価				8,371	
	*** B単－ 19号 ***					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,931	1,931	S単 60号
	合 計				1,931	
	単 価				1,931	
	*** B単－ 20号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,170	1,170	S単 26号
	合 計				1,170	
	単 価				1,170	
	*** B単－ 21号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	16,890	16,890	S単 30号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				16,890	
	単 価				16,890	
	*** B単－ 22号 ***					
BA0201	殻運搬 鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,761	1,761	S単 61号
	合 計				1,761	
	単 価				1,761	
	*** B単－ 23号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,000	2,000	S単 27号
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	
	*** B単－ 24号 ***					
B02503	石積み取壊し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし	1.000	m ²	1,535	1,535	S単 5号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,535	
	単 価				1,535	
	*** B単 - 25号 ***					
BA0103	床掘り		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m ³	304.3	304	S単 51号
	合 計				304	
	単 価				304	
	*** B単 - 26号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	482	482	S単 55号
	合 計				482	
	単 価				482	
	*** B単 - 27号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	927.3	927	S単 58号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				927	
	単 価				927	
	*** B単－ 28号 ***					
000028	人力荒仕上げ		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	289	289	S単 3号
	合 計				289	
	単 価				289	
	*** B単－ 29号 ***					
B07301	砂基礎 1 山砂 (SP相当品以上)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケツ容量0.45m ³ ,振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし, なし	1.000	m ³	10,678	10,678	S単 32号
	合 計				10,678	
	単 価				10,678	
	*** B単－ 30号 ***					
B07301	砂基礎 2 山砂 (SP相当品以上)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業	日吉地区
工事名	R8吉耕 経営体	日吉 ほ場整備 1-1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケット容量0.45m3,タハ°,区分Ⅰ,なし,なし	1.000	m3	11,700	11,700	S単 33号
	合 計				11,700	
	単 価				11,700	
	*** B単－ 31号 ***					
B01209	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	734	734	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	233	256	S単 50号
	合 計				990	
	単 価				990	
	*** B単－ 32号 ***					
000032	埋設物表示テープ		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φポリエチレンクロス,,	0.020	巻	9,400	188	S単 13号
	合 計				188	
	単 価				188	
	*** B単－ 33号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,75mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m	1,746	1,746	S単 36号
	合 計				1,746	
	単 価				1,746	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	鋳鉄製メカ型曲管 φ75×90°		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	F C D鋳鉄R R継手 90°ベンド 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付),,	1.000	個	23,200	23,200	S単 14号
	合 計				23,200	
	単 価				23,200	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	自動給水栓設置工 50A		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07094	小バブル類人力据付 2(50A)	1.000	個	10,804	10,804	S単 41号
S02116	自動給水栓 50A,,	1.000	個	55,700	55,700	S単 15号
	合 計				66,504	
	単 価				66,504	

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 36号 ***					
B07223	炭素鋼鋼管 白ネジ付 50A(2B)		m		1.000	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)	1.000	m	3,441	3,441	S単 39号
	合 計				3,441	
	単 価				3,441	
	*** B単 - 37号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,50mm		m		1.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,386	1,386	S単 37号
	合 計				1,386	
	単 価				1,386	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	TS径違いソケット φ75×50		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違いソケットA形 75×50,,	1.000	個	618	618	S単 16号
	合 計				618	
	単 価				618	

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 39号 ***					
000039	TSエルボ φ50		個		1.000	歩A 個 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,,	1.000	個	358	358	S単 17号
	合 計				358	
	単 価				358	
	*** B単- 40号 ***					
000040	給水栓BOX設置工		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	1.000	基	3,349	3,349	S単 70号
S02116	バルブボックス (給水栓用) 片口 450×450×800 (蓋付),,	1.000	個	21,600	21,600	S単 18号
	合 計				24,949	
	単 価				24,949	
	*** B単- 41号 ***					
BQA302	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000	歩A m3 当たり算出
SQ0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	35,310	35,310	S単 76号
	合 計				35,310	

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				35,310	
	*** B単- 42号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,752	9,752	S単 68号
	合 計				9,752	
	単 価				9,752	
	*** B単- 43号 ***					
BA0301	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,310	1,310	S単 66号
	合 計				1,310	
	単 価				1,310	
	*** B単- 44号 ***					
000044	自動給水栓設置工 80A		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07094	小ハルノ類人力据付 2(50A)	1.000	個	10,804	10,804	S単 41号
S02116	自動給水栓 80A,,	1.000	個	59,100	59,100	S単 19号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				69,904	
	単 価				69,904	
	*** B単一 45号 ***					
B07223	炭素鋼鋼管 白ネジ付 80A(3B)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)	1.000	m	5,109	5,109	S単 40号
	合 計				5,109	
	単 価				5,109	
	*** B単一 46号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,75mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	2,004	2,004	S単 38号
	合 計				2,004	
	単 価				2,004	
	*** B単一 47号 ***					
000047	TSエルボ φ75		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,...	1.000	個	935	935	S単 20号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				935	
	単 価				935	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	給水栓BOX設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	1.000	基	3,349	3,349	S単 70号
S02116	バルブボックス (給水栓用) 片口 450×450×800 (蓋付),,	1.000	個	21,600	21,600	S単 18号
	合 計				24,949	
	単 価				24,949	
	*** B単 - 49号 ***					
BQA302	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SQ0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	35,310	35,310	S単 76号
	合 計				35,310	
	単 価				35,310	
	*** B単 - 50号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0303	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,752	9,752	S 単 68号
	合 計				9,752	
	単 価				9,752	
	*** B単 - 51号 ***					
BA0301	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,310	1,310	S 単 66号
	合 計				1,310	
	単 価				1,310	
	*** B単 - 52号 ***					
BA0103	床掘り		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m ³	304.3	304	S 単 51号
	合 計				304	
	単 価				304	
	*** B単 - 53号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0108	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	482	482	S単 55号
	合 計				482	
	単 価				482	
	*** B単 - 54号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	927.3	927	S単 58号
	合 計				927	
	単 価				927	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	人力荒仕上げ		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	289	289	S単 3号
	合 計				289	
	単 価				289	
	*** B単 - 56号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区				
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B07301	砂基礎 山砂 (SP相当品以上)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケツ容量0.45m3,振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし,	1.000	m3	10,678	10,678	S単 32号
	なし					
	合 計				10,678	
	単 価				10,678	
	*** B単一 57号 ***					
B07301	砂基礎 山砂 (SP相当品以上)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケツ容量0.45m3,タハ,区分Ⅱ,なし,なし	1.000	m3	13,647	13,647	S単 34号
	合 計				13,647	
	単 価				13,647	
	*** B単一 58号 ***					
B01209	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	734	734	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	233	256	S単 50号
	合 計				990	
	単 価				990	

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 59号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	706.8	707	S単 64号
	合 計				707	
	単 価				707	
	*** B単－ 60号 ***					
BA0202	舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	221.3	221	S単 63号
	合 計				221	
	単 価				221	
	*** B単－ 61号 ***					
BA0201	殻運搬 AS舗装		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1.000	m ³	2,590	2,590	S単 62号
	合 計				2,590	
	単 価				2,590	

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 62号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） AS舗装		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,070	2,070	S単 28号
	合 計				2,070	
	単 価				2,070	
	*** B単- 63号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,7スファル混合物Ⅰ（2.35t/m3）,無し,なし	1.000	m ²	1,882	1,882	S単 74号
	合 計				1,882	
	単 価				1,882	
	*** B単- 64号 ***					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	566.2	566	S単 73号
	合 計				566	
	単 価				566	

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 65号 ***					
000065	埋設物表示テープ		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ 25φ 25mm, ,	0.020	巻	9,400	188	S単 13号
	合 計				188	
	単 価				188	
	*** B単 - 66号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 75mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.000	m	2,004	2,004	S単 38号
	合 計				2,004	
	単 価				2,004	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	鋳鉄製メカ型T字管 φ200×75		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	F C D鋳鉄R R継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm× 75mm, ,	1.000	個	78,800	78,800	S単 21号
	合 計				78,800	
	単 価				78,800	

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 68号 ***					
000068	鋳鉄製メカ型T字管 φ150×75		個		1.000	歩A 個 当たり算出
S02116	F C D鋳鉄R R継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm× 75mm,,	1.000	個	49,700	49,700	S単 22号
	合 計				49,700	
	単 価				49,700	
	*** B単- 69号 ***					
000069	鋳鉄製メカ型T字管 φ100×75		個		1.000	歩A 個 当たり算出
S02116	F C D鋳鉄R R継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm× 75mm,,	1.000	個	37,300	37,300	S単 23号
	合 計				37,300	
	単 価				37,300	
	*** B単- 70号 ***					
000070	鋳鉄製メカ型T字管 φ75×75		個		1.000	歩A 個 当たり算出
S02116	F C D鋳鉄R R継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm× 75mm,,	1.000	個	28,200	28,200	S単 24号
	合 計				28,200	
	単 価				28,200	

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 71号 ***					
000071	給水栓撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	給水栓BOX撤去 撤去,50kg以上80kg以下,-,なし	1.000	基	1,675	1,675	S単 71号
S07094	バルブ撤去 2(50A)	0.500	個	10,804	5,402	S単 42号
	合 計				7,077	
	単 価				7,077	
	*** B単－ 72号 ***					
000072	既設管撤去工 φ75		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00013	既設管撤去工 φ75	0.500	m	954	477	T単 13号
	合 計				477	
	単 価				477	
	*** B単－ 73号 ***					
000073	既設管撤去工 φ50		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00014	既設管撤去工 φ50	0.500	m	851	426	T単 14号
	合 計				426	

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				426	
	*** B単－ 74号 ***					
BA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	359.9	360	S単 49号
	合 計				360	
	単 価				360	
	*** B単－ 75号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	270.8	271	S単 52号
	合 計				271	
	単 価				271	
	*** B単－ 76号 ***					
B01209	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,627	2,627	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	233	256	S単 50号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,883	
	単 価				2,883	
	*** B単－ 77号 ***					
B01209	盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,627	2,627	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	233	256	S単 50号
	合 計				2,883	
	単 価				2,883	
	*** B単－ 78号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	482	482	S単 55号
	合 計				482	
	単 価				482	
	*** B単－ 79号 ***					
BA0109	法面整形 切土法面		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区				
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	927.3	927	S 単 58号
	合 計				927	
	単 価				927	
	*** B単 - 80号 ***					
BA0109	法面整形 水平部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	水平部 盛土部,無し,無し,ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	466.9	467	S 単 59号
	合 計				467	
	単 価				467	
	*** B単 - 81号 ***					
BA0109	法面整形 盛土法面		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	466.9	467	S 単 56号
	合 計				467	
	単 価				467	
	*** B単 - 82号 ***					
B02136	芝付 野芝・高麗芝(全面張),人工芝(幅 50cm程度)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m ²	824	824	S 単 6号
	合 計				824	
	単 価				824	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	角ﾌｳｰﾑ据付工 KF-300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00010	角ﾌｳｰﾑ据付工 KF-300	1.000	m	8,495	8,495	T 単 10号
	合 計				8,495	
	単 価				8,495	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	現場打柵 B800×L800×H700		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00011	現場打柵 800	1.000	箇所	87,378	87,378	T 単 11号
	合 計				87,378	
	単 価				87,378	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	現場打取合工 1型 B300×H300～B350×H500		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業	日吉地区
工事名	R8吉耕 経営体	日吉 ほ場整備1-1工事

[illegible]