

R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土はぎ)	ha	1.650	
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	ha	1.650	
基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	1.650	
雑物除去 (ほ場整備工)		ha	1.650	
田面耕起		ha	1.650	
(2) 進入路工				
進入路工 1 型	H=0.3	箇所	1.000	
進入路工 1 型	H=0.4	箇所	2.000	
進入路工 1 型	H=0.5	箇所	2.000	
進入路工 1 型	H=0.7	箇所	1.000	
進入路工 1 型	H=1.1	箇所	1.000	
進入路工 1 型	H=1.2	箇所	1.000	
進入路工 2 型	H=0.2	箇所	1.000	
コルゲートパイプ	φ 600	m	8.000	
床版(蓋)		式	1.000	
(3) 付帯工				
排水口設置工	排水堰	箇所	10.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 200mm	m	9.0	
重圧管機械布設工	φ 200	m	6.000	
(4) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	71	
殻運搬	無筋コンクリート	m3	71	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	無筋コンクリート	m3	71	

R 8 吉 耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m ³	5.4	
殻運搬	鉄筋コンクリート	m ³	5.4	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	鉄筋コンクリート	m ³	5.4	
石積み取壊し		m ²	8.3	
2. 用水路工 (管水路)				
(1) 管水路工	管体土工 1-1工区 日吉 12-8号支線			
床掘り		m ³	3	
基面整正		m ²	5	
法面整形		m ²	5	
人力荒仕上げ		m ²	9.000	
砂基礎 1	山砂 (SP相当品以上)	m ³	0.5	
砂基礎 2	山砂 (SP相当品以上)	m ³	0.9	
埋戻		m ³	2	
埋設物表示テープ		m	9.000	
(2) 管水路工	管体工 1-1工区 日吉 12-8号支線			
硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 75mm	m	9.0	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 75×90°	個	2.000	
(3) 給水栓工 1-1工区	50A			
自動給水栓設置工	50A	基	5.000	
炭素鋼鋼管	白ネジ付 50A (2B)	m	3.800	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 50mm	m	1.9	
TS径違いソケット	φ 75×50	個	5.000	
TSエルボ	φ 50	個	5.000	
給水栓BOX設置工		箇所	5.000	
コンクリート	18-8-40 (高炉B) W/C60%	m ³	0.2	

R 8 吉 耕 経 営 体 日 吉 ほ 場 整 備 1 - 1 工 事 (工 事 数 量 総 括 表)

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
型 枠		m ²	0. 7	
基礎砕石	7. 5cmを超え12. 5cm以下	m ²	2. 1	
(4) 給 水 栓 工 1-1 工 区	80A			
自動給水栓設置工	80A	基	4. 000	
炭素鋼鋼管	白ネジ付 80A (3B)	m	3. 000	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 75mm	m	1. 5	
TSエルボ	φ 75	個	4. 000	
給水栓BOX設置工		箇所	4. 000	
コンクリート	18-8-40 (高炉B) W/C60%	m ³	0. 1	
型 枠		m ²	0. 4	
基礎砕石	7. 5cmを超え12. 5cm以下	m ²	1. 7	
(5) 給 水 栓 取 出 工	1-1 工 区 土 工			
床掘り		m ³	17	
基面整正		m ²	17	
法面整形		m ²	20	
人力荒仕上げ		m ²	44. 000	
砂基礎	山砂 (SP相当品以上)	m ³	1. 7	
砂基礎	山砂 (SP相当品以上)	m ³	3. 3	
埋戻		m ³	12	
(6) 給 水 栓 取 出 工	1-1 工 区 撤 去 ・ 復 旧 工			
舗装版切断		m	66	
舗装版破碎		m ²	48	
殻運搬	AS舗装	m ³	1. 9	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	AS舗装	m ³	1. 9	
表層 (車道・路肩部)		m ²	48	

R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
上層路盤 (車道・路肩部)		m ²	28	
埋設物表示テープ		m	33.200	
(7)給水栓取出工	1-1工区 管体工			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 75mm	m	33.2	
鋳鉄製メカ型T字管	φ 200×75	個	3.000	
鋳鉄製メカ型T字管	φ 150×75	個	1.000	
鋳鉄製メカ型T字管	φ 100×75	個	2.000	
鋳鉄製メカ型T字管	φ 75×75	個	2.000	
(8)既設管撤去工	1-1工区 給水栓撤去・配管撤去			
給水栓撤去工		箇所	15.000	
既設管撤去工	φ 75	m	92.000	
既設管撤去工	φ 50	m	80.000	
3. 排水路工				
(1)作業土工				
掘削		m ³	4	
床掘り		m ³	80	
埋戻		m ³	55	
盛土		m ³	59	
基面整正		m ²	55	
法面整形	切土法面	m ²	49	
法面整形	水平部	m ²	40	
法面整形	盛土法面	m ²	340	
芝付	野芝・高麗芝 (全面張), 人工芝 (幅 50cm程度)	m ²	220	
(2)排水路工				
角フリューム据付工	KF-300	m	121.700	

R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
現場打枳	B800×L800×H700	箇所	1. 000	
現場打取合工	1型 B300×H300～B350×H500	箇所	1. 000	
4. 搬入土工				
（1）搬入土工				
搬入土工		m3	31. 000	
5. その他				