

見積参考資料

工事名 R8吉耕 経営体 日吉 ほ場整備1ー 1工事

◇経費情報

工種区分	ほ場整備工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和8年7月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島県吉野川農林事務所
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事
施工場所	
工事番号	ヒヨ0002
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業	日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体	日吉 ほ場整備 1－1 工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ 間接工事費				
7 ・ ・ ・ 共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
11 ・ 一般管理費等				

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・ 整地工	1.000	式		
・ ・ 整地工	1.000	式		
・ ・ 進入路工	1.000	式		
・ ・ 付帯工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ 用水路工（管水路）	1.000	式		
・ ・ 管水路工 管体土工 1-1工区 日吉12-8号支線	1.000	式		
・ ・ 管水路工 管体工 1-1工区 日吉12-8号支線	1.000	式		
・ ・ 給水栓工 1-1工区 50A	1.000	式		
・ ・ 給水栓工 1-1工区 80A	1.000	式		
・ ・ 給水栓取出工 1-1工区 土工	1.000	式		
・ ・ 給水栓取出工 1-1工区 撤去・復旧工	1.000	式		
・ ・ 給水栓取出工 1-1工区 管体工	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 整地工	1.000	式			
・ ・ 整地工	1.000	式			
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し (表土はぎ)	1.650	ha			単A B単 1号
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し (表土戻し+整地)	1.650	ha			単A B単 2号
基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	1.650	ha			単A B単 3号
雑物除去 (ほ場整備工)	1.650	ha			単A B単 4号
田面耕起	1.650	ha			単A B単 5号
合 計					
・ ・ 進入路工	1.000	式			
進入路工 1 型 H=0.3	1.000	箇所			単A B単 6号
進入路工 1 型 H=0.4	2.000	箇所			単A B単 7号
進入路工 1 型 H=0.5	2.000	箇所			単A B単 8号
進入路工 1 型 H=0.7	1.000	箇所			単A B単 9号
進入路工 1 型 H=1.1	1.000	箇所			単A B単 10号
進入路工 1 型 H=1.2	1.000	箇所			単A B単 11号
進入路工 2 型 H=0.2	1.000	箇所			単A B単 12号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コルゲートパイプ φ600	8.000	m			単A B単 13号
床版(蓋)	1.000	式			単A B単 14号
合 計					
・ ・ 付帯工	1.000	式			
排水口設置工 排水堰	10.000	箇所			単A B単 15号
硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 200mm	9.0	m			単A B単 16号
重圧管機械布設工 φ200	6.000	m			単A B単 17号
合 計					
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	71	m ³			単A B単 18号
殻運搬 無筋コンクリート	71	m ³			単A B単 19号
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート	71	m ³			単A B単 20号
コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート	5.4	m ³			単A B単 21号
殻運搬 鉄筋コンクリート	5.4	m ³			単A B単 22号
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート	5.4	m ³			単A B単 23号
石積み取壊し	8.3	m ²			単A B単 24号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R8吉耕 経営体 日吉 ほ場整備1-1工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・用水路工 (管水路)	1.000	式			
・・管水路工 管体土工 1-1工区 日吉12-8号支線	1.000	式			
床掘り	3	m3			単A B単 25号
基面整正	5	m ²			単A B単 26号
法面整形	5	m ²			単A B単 27号
人力荒仕上げ	9.000	m ²			単A B単 28号
砂基礎 1 山砂 (SP相当品以上)	0.5	m3			単A B単 29号
砂基礎 2 山砂 (SP相当品以上)	0.9	m3			単A B単 30号
埋戻	2	m3			単A B単 31号
埋設物表示テープ	9.000	m			単A B単 32号
合 計					
・・管水路工 管体工 1-1工区 日吉12-8号支線	1.000	式			
硬質ポリ塩化ビニル管 VU,75mm	9.0	m			単A B単 33号
鋳鉄製メカ型曲管 φ75×90°	2.000	個			単A B単 34号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 給水栓工 1-1工区 50A	1.000	式			
自動給水栓設置工 50A	5.000	基			単A B単 35号
炭素鋼鋼管 白ネジ付 50A(2B)	3.800	m			単A B単 36号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 50mm	1.9	m			単A B単 37号
TS径違いソケット φ75×50	5.000	個			単A B単 38号
TSエルボ φ50	5.000	個			単A B単 39号
給水栓BOX設置工	5.000	箇所			単A B単 40号
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	0.2	m ³			単A B単 41号
型枠	0.7	m ²			単A B単 42号
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	2.1	m ²			単A B単 43号
合 計					
・ ・ 給水栓工 1-1工区 80A	1.000	式			
自動給水栓設置工 80A	4.000	基			単A B単 44号
炭素鋼鋼管 白ネジ付 80A(3B)	3.000	m			単A B単 45号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 75mm	1.5	m			単A B単 46号
TSエルボ φ75	4.000	個			単A B単 47号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水栓BOX設置工	4.000	箇所			単A B単 48号
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	0.1	m3			単A B単 49号
型枠	0.4	m ²			単A B単 50号
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	1.7	m ²			単A B単 51号
合 計					
・ ・ 給水栓取出工 1-1工区 土工	1.000	式			
床掘り	17	m3			単A B単 52号
基面整正	17	m ²			単A B単 53号
法面整形	20	m ²			単A B単 54号
人力荒仕上げ	44.000	m ²			単A B単 55号
砂基礎 山砂 (SP相当品以上)	1.7	m3			単A B単 56号
砂基礎 山砂 (SP相当品以上)	3.3	m3			単A B単 57号
埋戻	12	m3			単A B単 58号
合 計					
・ ・ 給水栓取出工 1-1工区 撤去・復旧工	1.000	式			
舗装版切断	66	m			単A B単 59号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎	48	m ²			単A B単 60号
殻運搬 AS舗装	1.9	m ³			単A B単 61号
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) AS舗装	1.9	m ³			単A B単 62号
表層 (車道・路肩部)	48	m ²			単A B単 63号
上層路盤 (車道・路肩部)	28	m ²			単A B単 64号
埋設物表示テープ	33.200	m			単A B単 65号
合 計					
・ ・ 給水栓取出工 1-1工区 管体工	1.000	式			
硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 75mm	33.2	m			単A B単 66号
鋳鉄製メカ型T字管 φ200×75	3.000	個			単A B単 67号
鋳鉄製メカ型T字管 φ150×75	1.000	個			単A B単 68号
鋳鉄製メカ型T字管 φ100×75	2.000	個			単A B単 69号
鋳鉄製メカ型T字管 φ75×75	2.000	個			単A B単 70号
合 計					
・ ・ 既設管撤去工 1-1工区 給水栓撤去・配管撤去	1.000	式			
給水栓撤去工	15.000	箇所			単A B単 71号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区				
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設管撤去工 φ75	92.000	m			単A B単 72号
既設管撤去工 φ50	80.000	m			単A B単 73号
合 計					
・排水路工	1.000	式			
・ ・作業土工	1.000	式			
掘削	4	m ³			単A B単 74号
床掘り	80	m ³			単A B単 75号
埋戻	55	m ³			単A B単 76号
盛土	59	m ³			単A B単 77号
基面整正	55	m ²			単A B単 78号
法面整形 切土法面	49	m ²			単A B単 79号
法面整形 水平部	40	m ²			単A B単 80号
法面整形 盛土法面	340	m ²			単A B単 81号
芝付 野芝・高麗芝(全面張),人工芝(幅 50cm程度)	220	m ²			単A B単 82号
合 計					
・ ・排水路工	1.000	式			

事業名	経営体育成基盤整備事業	日吉地区
工事名	R8吉耕 経営体	日吉 ほ場整備 1-1 工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ) ,0.33ha,0.023,はぎ取り戻し工法(少ない) ,15cm,あり	1.000	ha			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地) ,0.33ha,0.023,はぎ取り戻し工法(少ない) ,15cm ,あり	1.000	ha			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.33ha,0.023,0.00,粘性土・埴質土,少ない,あり	1.000	ha			S単 45号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 4号 ***					
	雑物除去 (ほ場整備工)		ha		1.000 ha	当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0 (m3/ha) 程度	1.000	ha			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	田面耕起		ha		1.000 ha	当たり算出
	耕起碎土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,50.3m,71.7m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4° 未満	1.000	ha			S単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	進入路工 1 型 H=0.3		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	進入路工 1 型 H=0.3	1.000	箇所			T単 1号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
	進入路工 1 型 H=0.4		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	進入路工 1 型 H=0.4	1.000	箇所			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	進入路工 1 型 H=0.5		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	進入路工 1 型 H=0.5	1.000	箇所			T単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	進入路工 1 型 H=0.7		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	進入路工 1 型 H=0.7	1.000	箇所			T単 4号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
	進入路工 1 型 H=1.1		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	進入路工 1 型 H=1.1	1.000	箇所			T単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	進入路工 1 型 H=1.2		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	進入路工 1 型 H=1.2	1.000	箇所			T単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
	進入路工 2 型 H=0.2		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	進入路工 2 型 H=0.2	1.000	箇所			T単 7号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 13号 ***					
	コルゲートパイプ φ600		m		1.000 m	当たり算出
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm (めっき) ,,	1.000	m			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 14号 ***					
	床版(蓋)		式		1.000 式	当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋 1種 500 長500mm,,	12.000	枚			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 15号 ***					
	排水口設置工 排水堰		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水口設置工 排水堰	1.000	箇所			T単 8号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 16号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,200mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					
	重圧管機械布設工 φ200		m		1.000 m	当たり算出
	重圧管機械布設工 φ200	1.000	m			T単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S単 29号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 19号 ***					
	殻運搬 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下	1.000	m3			S単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 20号 ***					
	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 21号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S単 30号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 22号 ***					
	殻運搬 鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下	1.000	m3			S単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 23号 ***					
	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 24号 ***					
	石積み取壊し		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし	1.000	m ²			S単 5号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 25号 ***					
	床掘り		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m ³			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 26号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 27号 ***					
	法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			S単 58号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 28号 ***					
	人力荒仕上げ		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 29号 ***					
	砂基礎 1 山砂 (SP相当品以上)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケツ容量0.45m ³ ,振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし, なし	1.000	m ³			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 30号 ***					
	砂基礎 2 山砂 (SP相当品以上)		m ³		1.000 m ³	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3,ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,なし	1.000	m3			S 単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 31号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾀｰ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3			S 単 4号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S 単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 32号 ***					
	埋設物表示テープ		m		1.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾞﾘｴﾚﾝｸﾞｸﾛｽ,,	0.020	巻			S 単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 33号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,75mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m			S単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 34号 ***					
	鋳鉄製メカ型曲管 φ75×90°		個		1.000 個	当たり算出
	F C D鋳鉄R R継手 90°ベンド 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付),,	1.000	個			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 35号 ***					
	自動給水栓設置工 50A		基		1.000 基	当たり算出
	小バール類人力据付 2(50A)	1.000	個			S単 41号
	自動給水栓 50A,,	1.000	個			S単 15号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 36号 ***					
	炭素鋼鋼管 白ネジ付 50A(2B)		m		1.000 m	当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)	1.000	m			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 37号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 50mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.000	m			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 38号 ***					
	TS径違いソケット φ75×50		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違いソケットA形 75×50,,	1.000	個			S単 16号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 39号 ***					
	TSエルボ φ50		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,,	1.000	個			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 40号 ***					
	給水栓BOX設置工		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	1.000	基			S単 70号
	バルブボックス (給水栓用) 片口 450×450×800 (蓋付),,	1.000	個			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 41号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m3			S単 76号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 42号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 43号 ***					
	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 66号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 44号 ***					
	自動給水栓設置工 80A		基		1.000 基	当たり算出
	小ハルノ類人力据付 2(50A)	1.000	個			S単 41号
	自動給水栓 80A,,	1.000	個			S単 19号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 45号 ***					
	炭素鋼鋼管 白ネジ付 80A(3B)		m		1.000 m	当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)	1.000	m			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 46号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,75mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 47号 ***					
	TSエルボ φ75		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,.	1.000	個			S単 20号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 48号 ***					
	給水栓BOX設置工		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	1.000	基			S単 70号
	バルブボックス (給水栓用) 片口 450×450×800 (蓋付),,	1.000	個			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 49号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m3			S単 76号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 50号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 51号 ***					
	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 66号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 52号 ***					
	床掘り		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m ³			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 53号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 54号 ***					
	法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			S単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 55号 ***					
	人力荒仕上げ		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 56号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	砂基礎 山砂 (SP相当品以上)		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケツ容量0.45m3,振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし,	1.000	m3			S単 32号
	なし					
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 57号 ***					
	砂基礎 山砂 (SP相当品以上)		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケツ容量0.45m3,タハ,区分Ⅱ,なし,なし	1.000	m3			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 58号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3			S単 4号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 50号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 59号 ***					
	舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S単 64号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 60号 ***					
	舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²			S単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 61号 ***					
	殻運搬 AS舗装		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下	1.000	m ³			S単 62号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 62号 ***					
	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） AS舗装		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 63号 ***					
	表層（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,7スファル混合物 I（2.35t/m3）,無し,なし	1.000	m ²			S単 74号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 64号 ***					
	上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²			S単 73号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 68号 ***					
	铸铁製メカ型T字管 φ150×75		個		1.000 個	当たり算出
	F C D铸铁RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm× 75mm,,	1.000	個			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 69号 ***					
	铸铁製メカ型T字管 φ100×75		個		1.000 個	当たり算出
	F C D铸铁RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm× 75mm,,	1.000	個			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 70号 ***					
	铸铁製メカ型T字管 φ75×75		個		1.000 個	当たり算出
	F C D铸铁RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm× 75mm,,	1.000	個			S単 24号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 71号 ***					
	給水栓撤去工		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	給水栓BOX撤去 撤去,50kg以上80kg以下,-,なし	1.000	基			S単 71号
	バルブ撤去 2(50A)	0.500	個			S単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 72号 ***					
	既設管撤去工 φ75		m		1.000 m	当たり算出
	既設管撤去工 φ75	0.500	m			T単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 73号 ***					
	既設管撤去工 φ50		m		1.000 m	当たり算出
	既設管撤去工 φ50	0.500	m			T単 14号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 74号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 75号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3			S単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 76号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 50号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 77号 ***					
	盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 78号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 79号 ***					
	法面整形 切土法面		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区				
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			S 単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 80号 ***					
	法面整形 水平部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	水平部 盛土部,無し,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			S 単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 81号 ***					
	法面整形 盛土法面		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			S 単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 82号 ***					
	芝付 野芝・高麗芝(全面張),人工芝(幅 50cm程度)		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m ²			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 83号 ***					
	角ﾌｫｰﾑ据付工 KF-300		m		1.000 m	当たり算出
	角ﾌｫｰﾑ据付工 KF-300	1.000	m			T単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 84号 ***					
	現場打柵 B800×L800×H700		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	現場打柵 800	1.000	箇所			T単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 85号 ***					
	現場打取合工 1型 B300×H300～B350×H500		箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業	日吉地区
工事名	R8吉耕 経営体	日吉 ほ場整備1-1工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		0.200	人		
	普通作業員		0.850	人		
	諸雑費 10%		0.100			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		0.200	人		
	普通作業員		0.850	人		

事業名	経営体育成基盤整備事業	日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体	日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	土砂		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.120	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 4号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 0.8~1.1ton		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし				
	振動ロー[ハットガト式]	1.440	日			<賃料>

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油	5.700	L			
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 43.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 5号 ***					
	石積類とりこわし		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)種別区分	機械 空積		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)長期割引単価区分	控 20cm以上60cm未満 なし				
	特殊作業員	0.210	人			
	ハックホ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	0.220	日			<賃料>
	運転手 (特殊) 取壊～集積用	0.160	人			
	軽油 ハートル給油	14.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 6号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備1-1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	芝付工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)材料	全面張 人工芝(幅 50cm程度)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	人工張芝(ネット) 人工芝(幅 50cm程度)	10.800	m ²			
	土木一般世話役	0.060	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 7号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 9号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 10号 ***					
	運転手 (特殊)		人		1.000 人	当たり算出
	運転手 (特殊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 11号 ***					
	コルゲートパイプ		m		1.000 各単位	当たり算出
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm（めっき）,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm（めっき）	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 12号 ***					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋		枚		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋 1種 500 長500mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム用蓋 1種 500 長500mm	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 13号 ***					
	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ ｽﾚｯﾄﾞｸﾛｽ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ ｽﾚｯﾄﾞｸﾛｽ	1.000	巻			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 14号 ***					
	F C D 鋳鉄R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄R R 継手 90 ° ﾍﾞﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装径75mm(ｽﾄｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ 付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 90 ° ベント 黒樹脂塗装径75mm(ストップ リンケ 付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 15号 ***					
	自動給水栓		個		1.000 各単位	当たり算出
	自動給水栓 50A,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	自動給水栓 50A	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 16号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 75×50,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 75×50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 17号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 18号 ***					
	バルブボックス (給水栓用) 片口		個		1.000 各単位	当たり算出
	バルブボックス (給水栓用) 片口 450×450×800 (蓋付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	バルブボックス (給水栓用) 片口 450×450×800 (蓋付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 19号 ***					
	自動給水栓		個		1.000 各単位	当たり算出
	自動給水栓 80A,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	自動給水栓 80A	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 20号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 21号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 チーズ 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 200mm × 75mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 チーズ 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 200mm × 75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 22号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 チーズ 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 150mm × 75mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R8吉耕 経営体 日吉 ほ場整備1-1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm×75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 23号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm×75mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm×75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 24号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm×75mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R8吉耕 経営体 日吉 ほ場整備1-1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	FCD鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm× 75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 25号 ***					
	搬入土		m3		1.000 各単位	当たり算出
	搬入土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	搬入土	1.000	m3			計上無し
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 26号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材				

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 27号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 28号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 29号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 30号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 31号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工				
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 32号 ***					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケット容量0.45m3,振動コンパクタ,区分 I ,なし,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SP相当品以上)				
	3)バケット規格	バケット容量0.45m3				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分 I				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3			
	土木一般世話役	0.250	人			
	普通作業員	0.920	人			
	特殊作業員	0.200	人			
	諸雑費 12%	0.120				
	バケット[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]	0.140	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.700	L			

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)	0.090	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 33号 ***					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケット容量0.45m3,ﾀﾝﾊﾞ,区分 I ,なし,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SP相当品以上)				
	3)ﾊﾞｯｸﾙ規格	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3				
	4)締固め機械	ﾀﾝﾊﾞ				
	5)締固め区分	区分 I				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3			
	土木一般世話役	0.320	人			
	普通作業員	1.090	人			
	特殊作業員	0.340	人			
	諸雑費 12%	0.120				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]	0.140	日			<賃料>

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油					
	ハートフル給油	4.700	L			
	運転手 (特殊)	0.090	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 34号 ***					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケット容量0.45m3,タハ,区分II,なし,なし			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SP相当品以上)				
	3)バケット規格	バケット容量0.45m3				
	4)締固め機械	タハ				
	5)締固め区分	区分II				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	山砂					
	クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.900	m3			
	土木一般世話役	0.430	人			
	普通作業員	1.350	人			
	特殊作業員	0.560	人			
	諸雑費					
	12%	0.120				

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]	0.140	日			<賃料>
	軽油	4.700	L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	運転手 (特殊)	0.090	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 35号 ***					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)管種区分	VU		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	200mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.220	人			
	合 計					算出数量 10.000 m

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S単－ 36号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径 75 長5.0m	1.950	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 37号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	50mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.070	人			
	特殊作業員	0.110	人			
	普通作業員	0.150	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 38号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 39号 ***					
	炭素鋼鋼管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	白ネジ付 50A(2B)				
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	2.500	本			
	特殊作業員	0.270	人			
	普通作業員	0.290	人			
	雑品 3%	0.030				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 40号 ***					
	炭素鋼鋼管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	白ネジ付 80A(3B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	2.500	本			
	特殊作業員	0.310	人			
	普通作業員	0.350	人			
	雑品 3%	0.030				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 41号 ***					
	小バルブ類人力据付		個		10.000 個	当たり算出
	小バルブ類人力据付 2(50A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)バルブの単価(円/個) 2)口径区分	2(50A)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ねじ込形バルブ	10.000	個			計上無し
	土木一般世話役	1.240	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	1.440	人			
	普通作業員	1.440	人			
	合 計					算出数量 10.000 個
	単 価		個			
	*** S単 - 42号 ***					
	バルブ撤去		個		10.000 個	当たり算出
	小バルブ類人力据付 2(50A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)バルブの単価(円/個) 2)口径区分	2(50A)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ねじ込形バルブ	10.000	個			計上無し
	土木一般世話役	1.240	人			
	特殊作業員	1.440	人			
	普通作業員	1.440	人			
	合 計					算出数量 10.000 個
	単 価		個			
	*** S単 - 43号 ***					
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備1－1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ) ,0.33ha,0.023,はぎ取り戻し工法(少ない) ,15cm,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械) ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]	はぎ取り戻し(表土はぎ) 0.33ha 0.023 はぎ取り戻し工法(少ない) 15cm あり				<賃料>
	軽油 ハートル給油 運転手(特殊)	4.800 286.000 2.200	日 L 人			
	土木一般世話役 普通作業員	0.600 2.100	人 人			
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]	3.490	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油 運転手(特殊)	84.000 1.420	L 人			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単－ 44号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備1-1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.33ha,0.023,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)				
	2)計画平均区画面積(A)	0.33ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.023				
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]					<賃料>
		7.080	日			
	軽油					
	ハートロール給油	422.000	L			
	運転手(特殊)					
		3.250	人			
	土木一般世話役					
		1.200	人			
	普通作業員					
		3.500	人			
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]					<賃料>
		9.130	日			
	軽油					
	ハートロール給油	219.000	L			
	運転手(特殊)					
		3.710	人			
	諸雑費					
	0.1%	0.001				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備1-1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 45号 ***					
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.33ha,0.023,0.00,粘性土・埴質土, 少ない,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地				
	2)計画平均区画面積(A)	0.33ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.023				
	4)排水状況(W)	0.00				
	5)土質区分	粘性土・埴質土				
	6)障害物状況	少ない				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]	9.990	日			<賃料>
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	596.000	L			
	運転手(特殊)	4.580	人			
	土木一般世話役	1.600	人			
	普通作業員	5.400	人			
	ﾊﾞｯｸﾛｰ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～3次)]	37.290	日			<賃料>
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	894.000	L			
	運転手(特殊)	15.160	人			
	諸雑費					
	0.1%	0.001				
	合 計					算出数量 1.000 ha

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ha			
	*** S単- 46号 ***					
	水田ほ場整備雑物除去工		ha		1.000 ha	当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0 (m3/ha) 程度			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)雑物量 普通作業員	既耕地 5.0 (m3/ha) 程度				
		4.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単- 47号 ***					
	耕起碎土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	当たり算出
	耕起碎土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,50.3m,71.7m,2回掛,乾燥,粘性土,0~4° 未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)作業条件	耕起作業 良好				
	3)ほ場の短辺の長さ(a) 4)ほ場の長辺の長さ(b)	50.300m 71.700m				
	5)掛回数 6)土の状態	2回掛 乾燥				
	7)土質区分 8)傾斜区分	粘性土 0~4° 未満				
	ロータリ- [直装式]		12.200	時間		<損料>

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備1－1工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	農用トラクタ[乗用・オイル型・～排対2次]	12.200	時間			<損料>
	軽油	65.000	L			
	ハートル給油					
	運転手 (一般)	2.200	人			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単－ 48号 ***					
	バックホ[クレーン型・クレーン機能付き・排対型(2次)]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	バックホ[クレーン型・クレーン機能付き・排対型(2次)]			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	バックホ容量0.45m3 吊能力2.9t,,,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械ユート<<単位が時間のみ>>			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)機械ユート (同上)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)機械損料算出区分					
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)					
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
	バックホ[クレーン型・クレーン機能付き・排対型(2次)]	1.000	時間			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単位					
	*** S単- 49号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)平均施工幅員	5,000m3未満 -				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 50号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				

事業名	経営体育成基盤整備事業	日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体	日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単 - 51号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S単 - 52号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 53号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 1.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 54号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 55号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
			m ²			
	単 価					
	*** S単- 56号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,㍻質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
			m ²			
	単 価					
	*** S単- 57号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²			
	*** S単- 58号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²			
	*** S単- 59号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水平部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,㍁質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㍁質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 60号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 61号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 62号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 63号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(カバー)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S単- 64号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S単- 65号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	0 40~0mm			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 66号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	40～0mm					
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 67号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 68号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単- 69号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単- 70号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	50kg以上80kg以下				
	3)基礎碎石の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		基			
	*** S単- 71号 ***					
	給水栓BOX撤去		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	撤去,50kg以上80kg以下,-,なし			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	撤去				
	2)製品質量(kg/基)	50kg以上80kg以下				
	3)基礎碎石の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		基			
	*** S単- 72号 ***					
	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 不陸整正			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無し,-,-,なし			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)補足材料	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S単- 73号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)材料区分 I	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分 I	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分 II	再生粒度調整碎石 RM-30				
	単 価		m ²			
	*** S単- 74号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3.0m超,40mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 I (2.35t/m3),無し,なし			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 I (2.35t/m3)				
	4)瀝青材料種類	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	再生密粒度7スロ(13)				
	単 価		m ²			
	*** S単- 75号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	炉B) W/C60%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単- 76号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
	進入路工 1 型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	H=0.3					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	2.270	m3			S単 54号
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	1.050	m ²			S単 56号
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	6.750	m ²			S単 72号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単－ 2号 ***					
	進入路工 1 型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	H=0.4					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	3.830	m3			S単 54号
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	1.720	m ²			S単 56号
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	0.310	m ²			S単 6号
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	8.250	m ²			S単 72号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 3号 ***					
	進入路工 1 型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	H=0.5					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	5.850	m ³			S 単 54号
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	2.540	m ²			S 単 56号
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	0.780	m ²			S 単 6号
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	9.750	m ²			S 単 72号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単－ 4号 ***					
	進入路工 1 型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	H=0.7					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	11.420	m ³			S 単 54号
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	4.650	m ²			S 単 56号
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	2.190	m ²			S 単 6号
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	12.750	m ²			S 単 72号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 5号 ***					
	進入路工 1 型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	H=1.1					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	29.700	m ³			S 単 54号
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	10.740	m ²			S 単 56号
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	6.870	m ²			S 単 6号
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	18.750	m ²			S 単 72号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 6号 ***					
	進入路工 1 型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	H=1.2					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	35.960	m ³			S 単 54号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	12.650	m ²			S 単 57号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	8.440	m ²			S 単 6号
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	20.250	m ²			S 単 72号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単－ 7号 ***					
	進入路工 2 型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	H=0.2					
	SP 掘削 土砂,オフソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	0.040	m ³			S 単 49号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	9.090	m ³			S 単 54号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	1.760	m ²			S 単 57号
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	15.900	m ²			S 単 72号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単－ 8号 ***					
	排水口設置工		箇所		10.000 箇所	当たり算出
	排水堰					

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1－1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削 土砂,オプソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.070	m3			S単 49号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.890	m3			S単 1号
	SP 基面整正 基面整正	0.650	m²			S単 55号
	排水堰(田面排水用) 蓋含む	10.000	個			
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.200	m²			S単 67号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	0.070	m3			S単 75号
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単－ 9号 ***					
	重圧管機械布設工		m		10.000 m	当たり算出
	φ200					
	土木一般世話役	0.200	人			S単 7号
	特殊作業員	0.100	人			S単 8号
	普通作業員	0.400	人			S単 9号
	運転手(特殊)	0.335	人			S単 10号
	雑品	0.070				
	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	19.280	L			

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R8吉耕 経営体 日吉 ほ場整備1-1工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ハック材[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t,,,	2.100	時間			S単 48号
	重圧管 T-25 径 200mm 長2.0m	5.000	本			
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.400	m ²			S単 65号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 10号 ***					
	角ﾌﾘｭｰﾑ据付工		m		1.000 m	当たり算出
	KF-300					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m			S単 31号
	角形ﾌﾘｭｰﾑ 幅300mm 深300mm 長2.0m	0.500	個			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 11号 ***					
	現場打樹		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	800					

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	0.170	m3			S 単 76号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.520	m ²			S 単 69号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	0.580	m3			S 単 76号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	5.980	m ²			S 単 68号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T 単 - 12号 ***					
	現場打取合工		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	1型 B300×H300～B350×H500					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	0.290	m3			S 単 76号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.890	m ²			S 単 68号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	0.050	m3			S 単 76号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.160	m ²			S 単 69号

事業名	経営体育成基盤整備事業 日吉地区
工事名	R 8 吉耕 経営体 日吉 ほ場整備 1 - 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 13号 ***					
	既設管撤去工		m		10.000 m	当たり算出
	φ75					
	土木一般世話役	0.080	人			S単 7号
	特殊作業員	0.120	人			S単 8号
	普通作業員	0.170	人			S単 9号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 14号 ***					
	既設管撤去工		m		10.000 m	当たり算出
	φ50					
	土木一般世話役	0.070	人			S単 7号
	特殊作業員	0.110	人			S単 8号
	普通作業員	0.150	人			S単 9号

見積単価一覧表

[illegible]

第6章 数量計算

総括表
(1-1工区)

1.取り除き数量総括表				
日吉地区		(1-1工区_実施設計)		
工 種	名 称	数 量	単位	摘 要
ブロック積取除	ブロック練積擁壁	2.4	m ³	
無筋コンクリート取除	コンクリート擁壁	38.2	m ³	
	現場打ち水路	32.3	m ³	
	現場打ち水路 (L型)	—	m ³	
	進入路	—	m ³	
	合 計	70.6	m ³	
石積取除	空石積	1.7	m ³	
舗装版取除き	アスファルト (T=4cm)	—	m ²	
	コンクリート (T=10cm)	—	m ²	
2次製品取除	フリューム類	—	m ³	
	ヒューム管	—	m ³	
	横断暗渠	—	m ³	
	会所ます	3.0	m ³	
	合 計	3.0	m ³	
床版工取除き	コンクリート	—	m ³	

1-1工区 2.整地工 数量一覧表					
1-1工区					
工 種	種 目	規 格	数 量	単位	摘 要
整地工	水田面積		1.65	ha	
	表土整地		1.65	//	
	ブルドーザの運転時間		37.6	hr	
	バックホウの運転時間		37.3	//	
	基盤造成、畦畔築立		1.65	ha	
	ブルドーザの運転時間		32.5	hr	
	バックホウの運転時間		111.4	//	
畦畔工	畦畔	KH1	0.0	m	盛土法面仕上
		KH2-0.1	0.0	m	985.7m2
		KH2-0.2	0.0	m	切土法面仕上
		KH2-0.3	0.0	m	24.8m2
		KH2-0.4	0.0	m	水平面仕上
		KH2-0.5	0.0	//	235.6m2
		KH2-0.6	0.0	//	芝吹付
		KH2-0.7	0.0	//	460.5m2
		KH2-0.8	0.0	//	
		KH2-0.9	0.0	//	
		KH2-1.0	0.0	//	
		KH2-1.1	20.6	//	

1-1工区 2.整地工 数量一览表					
			1-1工区		
工 種	種 目	規 格	数 量	単位	摘 要
		KH2-1.2	0.0	//	
		KH2-1.3	0.0	//	
		KH2-1.4	0.0	//	
		KH2-1.9	0.0	//	
		KHA1-0	23.0	//	
畦畔工	畦畔	KHA1-0.1	41.7	//	
		KHA1-0.2	62.3	//	
		KHA1-0.3	0.0	//	
		KHA1-0.4	99.9	//	
		KHA1-0.5	117.2	//	
		KHA1-0.6	0.0	//	
		KHA1-0.7	0.0	//	
		KHA1-0.8	0.0	//	
		KHA1-0.9	0.0	//	
		KHA1-1.0	0.0	//	
		KHA1-1.1	0.0	//	
		KHA1-1.2	0.0	//	
		KHA1-1.3	0.0	//	
		KHA1-1.4	0.0	//	
		KHB1-0	0.0	//	

1-1工区 2.整地工 数量一覧表					
			1-1工区		
工 種	種 目	規 格	数 量	単位	摘 要
		KHB1-0.1	21.1	〃	
		KHB1-0.2	17.9	〃	
		KHB1-0.3	151.2	〃	
		KHB2-0.4	67.4	〃	
		KHB2-0.5	73.1	〃	
		KHB2-0.6	47.6	〃	
		KHB2-0.7	0.0	〃	
		KHB2-0.8	20.4	〃	
		KHB2-0.9	8.1	〃	
		KHB2-1.0	13.8	〃	
畦畔工	畦畔	KHB2-1.1	0.0	〃	
		KHB2-1.2	0.0	〃	
		KHB2-1.3	0.0	〃	
		KHB2-1.4	0.0	〃	
		KHB2-1.5	0.0	〃	
		KHB2-1.6	0.0	〃	
		KHB2-1.7	0.0	〃	
馬越工	馬越工 1型 (B=3.0m)	H=0.3	1	力所	
		H=0.4	2	〃	

1-1工区 2.整地工 数量一覧表 1-1工区					
工 種	種 目	規 格	数 量	単位	摘 要
		H=0.5	2	//	
		H=0.6	0	//	
		H=0.7	1	//	
		H=0.8	0	//	
		H=0.9	0	//	
		H=1.0	0	//	
		H=1.1	1	//	
		H=1.2	1	//	
		H=1.3	0	//	
		H=1.4	0	//	
		H=1.5	0	//	
		H=1.6	0	//	
		H=1.7	0	//	
		H=2.3	0	//	
馬越工	馬越工 2型 (B=3.0m)	H=0.2	1	//	
	コルゲートパイプ	φ600	8.0	m	
		φ700	0.0	m	
		φ800	0.0	m	
	床版(蓋)	KF400	0.0	m	
		KF500	6.0	m	

1-1工区 2.整地工 数量一覧表 1-1工区					
工種	種目	規格	数量	単位	摘要
排水口工	排水堰	排水堰	10	力所	
	排水管	VUφ200	9.0	m	
		重特圧管 φ200	6.0	//	

日吉地区 1-1工区

4.排水路工

数量一覧表

工 種	種 目	規 格	数 量	単位	摘 要
角フリューム	KF-300		121.65	m	
	KF-350		0.00	m	
	KF-400		0.00	m	
	KF-450		0.00	m	
	KF-500		0.00	m	
現場打枘	600		0	カ所	
	700		0	カ所	
	800		1	カ所	
	900		0	カ所	
	1型		0	カ所	
急流工	400-2		0	カ所	
現場打取合工 (KF-B*H)	1型		1	カ所	
	2型		0	カ所	
	3型		0	カ所	
	4型		0	カ所	
	6型		0	カ所	
暗渠工	重圧管	φ600	0.00	m	
	ボックスカルバート	400×400	0.00	m	
		500×500	0.00	m	

[illegible]

6.管体土工 数量総括表								
工 種 名 称	1-1工区						合 計	単 位
	日吉 12-3号支線	日吉 12-4号支線	日吉 12-8号支線	日吉 13-1号支線	日吉 13-3号支線	大場 6-6号支線		
床掘 土砂(素掘)	-	-	3.42	-	-	-	3.42	m ³
基面整正	-	-	4.50	-	-	-	4.50	m ²
管水路基礎整形(法面)	-	-	5.30	-	-	-	5.30	m ²
人力荒仕上げ	-	-	9.18	-	-	-	9.18	m ²
砂基礎 砂質土 振動コンパクタ	-	-	0.46	-	-	-	0.46	m ³
砂基礎 砂質土 タンパ	-	-	0.90	-	-	-	0.90	m ³
埋戻 流用土 タンパ	-	-	-	-	-	-	-	m ³
埋戻 流用土 振動コンパクタ	-	-	-	-	-	-	-	m ³
埋戻 流用土 振動ローラ ハンドガイド式	-	-	2.08	-	-	-	2.08	m ³
埋戻 流用土 振動ローラ コンバインド	-	-	-	-	-	-	-	m ³

7.管体工 数量総括表 (1-1工区)									
名 称	規 格	日吉 12-3号支線	日吉 12-4号支線	日吉 12-8号支線	日吉 13-1号支線	日吉 13-3号支線	大場 6-6号支線	計	単位
直管	硬質塩化ビニル管(VU-RR) φ300 L=5.0m	-	-	-	-	-	-	-	m
直管	硬質塩化ビニル管(VU-RR) φ250 L=5.0m	-	-	-	-	-	-	-	m
直管	硬質塩化ビニル管(VU-RR) φ200 L=5.0m	-	-	-	-	-	-	-	m
直管	硬質塩化ビニル管(VU-RR) φ150 L=5.0m	-	-	-	-	-	-	-	m
直管	硬質塩化ビニル管(VU-RR) φ100 L=5.0m	-	-	-	-	-	-	-	m
直管	硬質塩化ビニル管(VU-RR) φ75 L=5.0m	-	-	9.00	-	-	-	9.00	m
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ300×90°	-	-	-	-	-	-	-	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ250×90°	-	-	-	-	-	-	-	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ200×90°	-	-	-	-	-	-	-	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ150×90°	-	-	-	-	-	-	-	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ100×90°	-	-	-	-	-	-	-	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ75×90°	-	-	2	-	-	-	2	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ300×45°	-	-	-	-	-	-	-	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ250×45°	-	-	-	-	-	-	-	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ200×45°	-	-	-	-	-	-	-	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ150×45°	-	-	-	-	-	-	-	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ100×45°	-	-	-	-	-	-	-	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ75×45°	-	-	-	-	-	-	-	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ300×22° 1/2	-	-	-	-	-	-	-	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ250×22° 1/2	-	-	-	-	-	-	-	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ200×22° 1/2	-	-	-	-	-	-	-	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ150×22° 1/2	-	-	-	-	-	-	-	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ100×22° 1/2	-	-	-	-	-	-	-	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ75×22° 1/2	-	-	-	-	-	-	-	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ300×11° 1/4	-	-	-	-	-	-	-	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ250×11° 1/4	-	-	-	-	-	-	-	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ200×11° 1/4	-	-	-	-	-	-	-	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ150×11° 1/4	-	-	-	-	-	-	-	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ100×11° 1/4	-	-	-	-	-	-	-	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ75×11° 1/4	-	-	-	-	-	-	-	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ300×5° 5/8	-	-	-	-	-	-	-	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ250×5° 5/8	-	-	-	-	-	-	-	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ200×5° 5/8	-	-	-	-	-	-	-	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ150×5° 5/8	-	-	-	-	-	-	-	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ100×5° 5/8	-	-	-	-	-	-	-	個
曲管	鋳鉄製効型 曲管 φ75×5° 5/8	-	-	-	-	-	-	-	個
T字管	鋳鉄製効型 T字管 φ300×300	-	-	-	-	-	-	-	個
T字管	鋳鉄製効型 T字管 φ300×250	-	-	-	-	-	-	-	個
T字管	鋳鉄製効型 T字管 φ300×200	-	-	-	-	-	-	-	個
T字管	鋳鉄製効型 T字管 φ300×150	-	-	-	-	-	-	-	個
T字管	鋳鉄製効型 T字管 φ300×100	-	-	-	-	-	-	-	個
T字管	鋳鉄製効型 T字管 φ300×75	-	-	-	-	-	-	-	個
T字管	鋳鉄製効型 T字管 φ250×250	-	-	-	-	-	-	-	個
T字管	鋳鉄製効型 T字管 φ250×200	-	-	-	-	-	-	-	個

[illegible]

11.給水栓取出工 数量総括表 土工 (1-1工区)

[illegible]

11.給水栓取出工 数量総括表 撤去・復旧工 (1-1工区)

11.給水栓取出工 数量総括表 管体工 (1-1工区)

[illegible]

12.既設管撤去工 数量総括表 (1-1工区)


土工収支計算書

1-1工区


		整地工	農道工	用水路工	排水路工	計	差
土	切土量			20.0	83.4	103	
	盛土量			13.7	114.4	128	25
	購入量			6.4		6	
土の不足土 25 m3 道路盛土は購入土とする。 注) 土量換算係数(f)=1.00で計算							


1. 現況構造物取除き 数量計算



無筋コンクリート擁壁集計表

形 状	番号	H(m)	B(m)	n	単位数量	延長(m)	数量(m ³)	摘要	工区
 Hは根入れを含む	Co- 1	0.90	0.20	0.2	0.261	22.8	5.95		1
	Co- 2	0.80	0.20	0.3	0.256	40.6	10.39		1
	Co- 3	0.50	0.15	0.2	0.100	24.2	2.42		1
	Co- 4	1.3~0.9	0.20	0.3	0.402	48.5	19.50		1
	Co- 5	0.9~0.6	0.20	0.3	0.234	16.0	3.74		1
	Co- 6	0.30	0.15	0.0	0.045	13.1	0.59		1
	Co- 7	1.2~0.8	0.20	0.2	0.300	17.0	5.10		1
	Co- 8	0.70	0.20	0.2	0.189	43.9	8.30		1
	Co- 9	0.50	0.11	0.0	0.055	15.0	0.83		1
	Co- 10	0.60	0.13	0.1	0.096	35.2	3.38		1
	Co- 11	0.40	0.10	0.0	0.040	12.0	0.48		1
	Co- 12	0.80	0.13	0.0	0.104	6.6	0.69		1
	Co- 14	0.50	0.20	0.1	0.113	60.2	6.80		1
	Co- 15	0.70	0.20	0.0	0.140	45.4	6.36		1
	Co- 16	0.80	0.15	0.0	0.120	11.4	1.37		1
	Co- 17	0.90	0.15	0.0	0.135	11.8	1.59		1
	Co- 18	0.60	0.14	0.2	0.120	22.6	2.71		1
	Co- 19	0.70	0.20	0.3	0.214	46.7	9.99		1
	Co- 20	0.60	0.15	0.2	0.126	32.0	4.03		1-1
	Co- 21	0.70	0.20	0.0	0.140	11.8	1.65		1-1
	Co- 22	0.60	0.15	0.2	0.126	15.7	1.98		1-1
	Co- 23	0.90	0.40	0.3	0.482	30.0	14.46		1-1
	Co- 24	0.45	0.18	0.0	0.081	25.4	2.06		1-1
	Co- 25	1.20	0.15	0.3	0.396	19.2	7.60		1-1
	Co- 26	1.30	0.25	0.3	0.579	9.1	5.27		1-1
	Co- 27	1.00	0.15	0.3	0.300	36.0	10.80		2
	Co- 28	0.60	0.15	0.0	0.090	2.4	0.22		2
	Co- 29	1.10	0.20	0.0	0.220	7.0	1.54		2
	Co- 30	0.90	0.20	0.0	0.180	7.0	1.26		2
	Co- 31	1.20	0.15	0.0	0.180	2.0	0.36		2
	Co- 32	0.80	0.15	0.0	0.120	2.0	0.24		2
	Co- 33	0.70	0.15	0.0	0.105	1.3	0.14		1-1
	Co- 34	0.90	0.20	0.0	0.180	2.5	0.45		1-1
	Co- 35	0.90	0.24	0.0	0.216	2.7	0.58		1-1
	Co- 36	1.20	0.15	0.3	0.396	30.1	11.92		2
	Co- 37	0.80	0.20	0.3	0.256	30.1	7.71		2
	Co- 38	1.30	0.20	0.3	0.514	14.2	7.30		2
	Co- 39	0.70	0.20	0.0	0.140	4.8	0.67		2
	Co- 40	0.80	0.15	0.0	0.120	4.6	0.55		2

無筋コンクリート取除(現場打ち水路)集計表

形 状	番号	A(m)	A'(m)	B(m)	h1(m)	h2(m)	h3(m)	n1	n2	単位数量	延 長	数量(m ³)	摘要	工区
	U- 1	0.19	0.12	0.40	0.40	0.40	0.12	0.10		0.222	35.2	7.81		1
	U- 2	0.20	0.10	0.40	0.40	0.40	0.10	0.10		0.202	29.1	5.88		1
	U- 3	0.20	0.12	0.40	0.40	0.40	0.12	0.30		0.253	21.4	5.41		1
	U- 4	0.20	0.17	0.34	0.75	0.89	0.15			0.408	2.0	0.82		1-1
	U- 5	0.20	0.15	0.30	0.60	0.30	0.15			0.263	2.8	0.74		1-1
	U- 6	0.16	0.15	0.30	0.40	0.30	0.15			0.201	16.6	3.34		1-1
	U- 7	0.15	0.15	0.30	0.35	0.30	0.15			0.188	20.2	3.80		1-1
	U- 8	0.15		0.30	0.30		0.15			0.113	30.0	3.39		1-1
	U- 9	0.15	0.12	0.25	0.43	0.43	0.15			0.194	7.2	1.40		1-1
	U- 10	0.20	0.15	0.30	0.85	0.35	0.15			0.320	3.3	1.06		2
	U- 11	0.20	0.15	0.22	0.62	0.35	0.15			0.262	1.7	0.45		2
	U- 12	0.13	0.13	0.60	0.70	0.70	0.15	0.07	0.07	0.361	27.5	9.93		2
	U- 13	0.15	0.15	0.30	0.80	0.55	0.15	0.20	0.20	0.427	21.0	8.97		2
	U- 14	0.15	0.15	0.30	0.45	0.55	0.15	0.20	0.20	0.321	13.3	4.27		2
	U- 15	0.15	0.15	0.30	0.60	0.60	0.15			0.270	18.7	5.05		2
	U- 16	0.15	0.15	0.30	0.75	0.70	0.15	0.20		0.386	31.6	12.20		2
	U- 17	0.20	0.15	0.40	0.90	0.55	0.15			0.375	3.6	1.35		2
	U- 18	0.12	0.13	0.60	0.70	0.75	0.15	0.10	0.10	0.386	48.2	18.61		2
	U- 19	0.13	0.13	0.55	0.70	0.70	0.15	0.10	0.10	0.374	21.7	8.12		2
	U- 20	0.15	0.15	0.30	0.60	0.50	0.15			0.255	25.1	6.40		2
	U- 21	0.15	0.15	0.30	0.75	0.37	0.15	0.30		0.379	12.5	4.74		2
	U- 22	0.15	0.11	0.30	0.50	0.30	0.15			0.192	5.7	1.09		1
	U- 23	0.10	0.10	0.30	0.40	0.30	0.15			0.145	46.9	6.80		1
	U- 24	0.15	0.15	0.30	0.35	0.35	0.15			0.195	12.7	2.48		1
	U- 25	0.15	0.15	0.30	0.30	0.30	0.15			0.180	6.2	1.12		1
	U- 26	0.11	0.11	0.30	0.30	0.30	0.15			0.144	48.2	6.94		1
	U- 27	0.11		0.20	0.30		0.15			0.080	12.0	0.96		1
	U- 28	0.15	0.15	0.30	0.35	0.30	0.15			0.188	38.2	7.18		1
	U- 29	0.12	0.12	0.35	0.33	0.25	0.15		0.30	0.180	5.0	0.90		1
	U- 30	0.12	0.15	0.40	0.32	0.75	0.15		0.20	0.330	12.1	3.99		1
	U- 31	0.15	0.16	0.25	0.25	1.00	0.15		0.015	0.295	22.1	6.52		1
	U- 32	0.15		0.30	0.35		0.15			0.120	7.5	0.90		1
	U- 33	0.15	0.15	0.30	0.57	0.60	0.15		0.10	0.293	50.4	14.77		2
	U- 34	0.15	0.15	0.30	0.45	0.87	0.15			0.288	40.6	11.69		1-1
	U- 35	0.15	0.15	0.30	0.67	0.95	0.15			0.333	21.5	7.16		1-1
	1工区 計											57.98		
	2工区 計											95.92		
	1-1工区 計											32.34		
	合計											186.24		


無筋コンクリート取除（現場打ち水路）集計表												
形 状	番号	A(m)	B(m)	h1(m)	h2(m)	n	単位数量	延 長	数量(m³)	摘要	工区	
	L- 1	0.15	0.35	0.44	0.15		0.141	15.2	2.14		1	
	L- 2	0.15	0.35	0.30	0.15		0.120	25.8	3.10		1	
	L- 3	0.15	0.30	0.40	0.15		0.128	48.5	6.21		1	
	L- 4	0.15	0.30	0.20	0.15		0.098	16.0	1.57		1	
	L- 5	0.10	0.40	0.40	0.10		0.090	8.9	0.80		1	
	L- 6	0.11	0.40	0.60	0.11		0.122	6.3	0.77		1	
	L- 7	0.10	0.40	0.40	0.10		0.090	13.3	1.20		1	
	L- 8	0.10	0.40	0.40	0.10		0.090	20.7	1.86		1	



無筋コンクリート擁壁集計表(進入路)						
形状	番号	B(m)	L(m)	H(m)	数量(m ³)	摘要
	S- 1	0.60	2.00	0.15	0.18	
	S- 2	0.60	2.00	0.09	0.11	
	S- 3	0.60	3.70	0.15	0.33	
	S- 4	0.60	0.80	0.15	0.07	
	S- 5	0.55	0.70	0.10	0.04	
	S- 6	0.80	1.85	0.10	0.15	
	S- 7	0.80	1.50	0.10	0.12	
	S- 8	0.70	1.50	0.10	0.11	
	S- 9	0.60	2.80	0.10	0.17	
						
1工区 計				1.28		
2工区 計				—		
1-1工区 計				—		
合計				1.28		

[illegible]

二 次 製 品 水 路 取 除 集 計 表								工区
形 状	番号	規格	延長(m)	断面(m ²)	数量(m)	摘要		
SF、トラフ  断面(m ²)は二次製品カタログより	F- 1	SF300	7.4	0.05	0.37	300×300	1	
	F- 2	トラフ150	7.0	0.01	0.07		1	
	1工区 計				0.44			
	2工区 計				—			
	1-1工区 計				—			
	合計				0.44			
二 次 製 品 水 路 取 除 集 計 表								
形 状	番号	規格	延長(m)	断面(m ²)	数量(m)	摘要		

会 所 ま す 取 除 集 計 表

形 状	番号	A(m)	C(m)	D(m)	H1(m)	H2(m)	H3(m)	数量(m3)	摘要	工区
	CB- 1	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	欠口0.3×0.3	1
	CB- 2	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	1
	CB- 3	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	1
	CB- 4	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	1
	CB- 5	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	1
	CB- 6	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	1
	CB- 7	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	1
	CB- 8	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	1
	CB- 9	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	1
	CB- 10	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	1
	CB- 11	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	1
	CB- 12	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	1
	CB- 13	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	1-1
	CB- 14	0.40	0.70		0.75		0.60	0.25	0.7×0.55, 欠口0.4×0.4	1-1
	CB- 15	0.50	0.80	0.66	0.95	0.11	0.80	0.44	欠口0.3×0.3	1-1
	CB- 16	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	1-1
	CB- 17	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	1-1
	CB- 18	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	1-1
	CB- 19	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	1-1
	CB- 20	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	2
	CB- 21	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	2
	CB- 22	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	2
	CB- 23	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	2
	CB- 24	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	2
	CB- 25	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	2
	CB- 26	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	2
	CB- 27	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	2
	CB- 28	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	2
	CB- 29	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	2
	CB- 30	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	2
	CB- 31	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	2
	CB- 32	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	2
	CB- 33	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	2
	CB- 34	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	2
	CB- 35	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	2
	CB- 36	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	1-1
	CB- 37	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	1-1
	CB- 38	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	1-1
	CB- 39	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	1-1
	CB- 40	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	1-1
	CB- 41	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	1
	CB- 42	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	1-1
	CB- 43	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	1
	CB- 44	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	1-1
	CB- 45	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	1-1
	CB- 46	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	2
	CB- 47	0.45	0.59	0.45	0.70	0.06	0.36	0.18	〃	2
	計							8.79		

床版取除集計表							
形状	番号	B(m)	A(m)	H(m)	単位数量	数量(m)	摘要
	Z- 1	0.45	1.0	0.07	0.45	0.03	
	Z- 2	2.60	0.5	0.15	1.30	0.20	
	Z- 3	3.00	0.8	0.15	2.40	0.36	
	Z- 4	2.00	0.6	0.10	1.20	0.12	
	Z- 5	1.50	0.7	0.07	1.05	0.07	
	Z- 6	1.30	0.7	0.07	0.91	0.06	
	1工区 計					0.12	
	2工区 計					0.72	
	1-1工区 計					—	
	合計					0.84	
床版取除集計表							
形状	番号	B(m)	A(m)	H(m)	単位数量	数量(m)	摘要
							
	計					0.00	
	合計					0.00	

工区
2
2
2
1
2
2

現況構造物取除図

S=1:1000

S=1/1000

秋月字毘沙門

水田字金屋

徳島県道鳴門池田線

- 凡 例
- Z-1 床版
 - Co-1 コンクリート擁壁
 - E-1 コンクリート水路
 - E-1 石積
 - BL-1 縦積ブロック
 - F-1 二次製品水路
 - I-1 素管付管
 - BP-1 ヒューム管
 - HP-1 土管
 - CB 柵
 - 舗装取除 (アスファルト)
 - S-1 遮入路
 - L-1 コンクリート水路

工事名	R7 吉耕 経営体 日吉 実施設計業務		
路線名等			
工事箇所	阿波市土成町水田他		
図面名	構造物取除図		
縮尺	1:1000	図面番号	6
会社名	株式会社チェリーコンサルタント		
事業者名	徳島県東部農林水産局長		

2. 整地工数量計算

1-1工区

計画平均区画面積及び平均辺長算定表(表土)

[illegible]

※短辺長=面積/長辺長

ほ場整備整地工に係る計画平均区画面積

$$\text{計画平均区画面積(ha)} = \text{対象地区の計画面積集} \div \text{対象地区全区画数}$$
$$\text{表土} \quad 1.65 \quad \div \quad 5 \quad = \quad 0.33 \quad \text{ha}$$
$$\text{基盤} \quad 1.65 \quad \div \quad 5 \quad = \quad 0.33 \quad \text{ha}$$

田面耕起作業に係る短辺・長辺長

$$\text{短辺長} \quad 828,230 \quad \div \quad 16,460 \quad = \quad 50.3 \quad \text{m}$$
$$\text{長辺長} \quad 1,180,010 \quad \div \quad 16,460 \quad = \quad 71.7 \quad \text{m}$$
$$\text{田面耕起面積} = \text{植栽面積} = 1.65 \text{ ha}$$

客土のあるほ場は省く

地形勾配測定図

S=1:1000


秋月字毘沙門

成当字京明

成当字尾類

水田字金屋

徳島県道鳴門池田線



1-1工区

6-43

表土整地

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (49ほ場)

1-1工区

ほ場番号	最高標高 1	最低標高 2	標高差 3=1-2	水平距離 4	耕区ほ場面積 5	地形勾配 6=3/4	7=5×6	備 考
49	33.83	33.03	0.80	49.0	1,540	0.016	24.64	
合計					1,540		24.64	
平均地形勾配						0.016	1/63	

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (50-1,50-2ほ場)

1-1工区

ほ場番号	最高標高 1	最低標高 2	標高差 3=1-2	水平距離 4	耕区ほ場面積 5	地形勾配 6=3/4	7=5×6	備 考
50-1,50-2	32.70	31.03	1.67	60.0	3,920	0.028	109.76	
合計					3,920		109.76	
平均地形勾配						0.028	1/36	

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (51-1,51-2ほ場)

1-1工区

ほ場番号	最高標高 1	最低標高 2	標高差 3=1-2	水平距離 4	耕区ほ場面積 5	地形勾配 6=3/4	7=5×6	備 考
51-1,51-2	31.66	30.42	1.24	57.0	3,990	0.022	87.78	
合計					3,990		87.78	
平均地形勾配						0.022	1/45	

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (55-1,55-2ほ場)

1-1工区

ほ場番号	最高標高 1	最低標高 2	標高差 3=1-2	水平距離 4	耕区ほ場面積 5	地形勾配 6=3/4	7=5×6	備 考
55-1,55-2	31.52	30.14	1.38	61.0	4,310	0.023	99.13	
合計					4,310		99.13	
平均地形勾配						0.023	1/43	

表土整地

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (56ほ場)

1-1工区

ほ場番号	最高標高 1	最低標高 2	標高差 3=1-2	水平距離 4	耕区ほ場面積 5	地形勾配 6=3/4	7=5×6	備 考
56	30.11	28.96	1.15	57.0	2,700	0.020	54.00	
合計					2,700		54.00	
平均地形勾配						0.020	1/50	

1-1工区

1-1工区

合 計	16,460		375	5
平 均	3.292	1/43	0.023	

基盤整地

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (49ほ場)

1-1工区

ほ場番号	最高標高 1	最低標高 2	標高差 3=1-2	水平距離 4	耕区ほ場面積 5	地形勾配 6=3/4	7=5×6	備 考
49	33.83	33.03	0.80	49.0	1,540	0.016	24.64	
合計					1,540		24.64	
平均地形勾配						0.016	1/63	

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (50-1,50-2ほ場)

1-1工区

ほ場番号	最高標高 1	最低標高 2	標高差 3=1-2	水平距離 4	耕区ほ場面積 5	地形勾配 6=3/4	7=5×6	備 考
50-1,50-2	32.70	31.03	1.67	60.0	3,920	0.028	109.76	
合計					3,920		109.76	
平均地形勾配						0.028	1/36	

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (51-1,51-2ほ場)

1-1工区

ほ場番号	最高標高 1	最低標高 2	標高差 3=1-2	水平距離 4	耕区ほ場面積 5	地形勾配 6=3/4	7=5×6	備 考
51-1,51-2	31.66	30.42	1.24	57.0	3,990	0.022	87.78	
合計					3,990		87.78	
平均地形勾配						0.022	1/45	

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (55-1,55-2ほ場)

1-1工区

ほ場番号	最高標高 1	最低標高 2	標高差 3=1-2	水平距離 4	耕区ほ場面積 5	地形勾配 6=3/4	7=5×6	備 考
55-1,55-2	31.52	30.14	1.38	61.0	4,310	0.023	99.13	
合計					4,310		99.13	
平均地形勾配						0.023	1/43	


基盤整地

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (56ほ場)

1-1工区

ほ場番号	最高標高 1	最低標高 2	標高差 3=1-2	水平距離 4	耕区ほ場面積 5	地形勾配 6=3/4	7=5×6	備 考
56	30.11	28.96	1.15	57.0	2,700	0.020	54.00	
合計					2,700		54.00	
平均地形勾配						0.020	1/50	

長辺長測定図
S=1:1000



面積集計表

1-1工区

[illegible]

6-50

1-1工区

哇畔工数量計算書1

單位:m

[illegible][illegible]

1-1工区

哇畔工数量計算書2

單位:m

[illegible][illegible]

1-1工区

哇畔工数量計算書3

单位:m

[illegible][illegible]

1-1工区

哇畔工数量計算書3

单位:m

[illegible]

盛土法面仕上計														0.00
切土法面仕上計	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						24.84
水平面仕上計	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						4.14
芝吹付計	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						15.18

馬越工数量集計表1

6-57

1-1工区

[illegible]

排水工 数量集計表

[illegible]

日吉地区 整地工平面図(1)

成当字景明

S=1:1000

S=1/1000

秋月字毘沙門

成当字尾類

水田字金星

徳島県道鳴門池田線

1 ほ場番号
1000 ほ場面積
50.00 計画標高

凡 例	
	一筆落水口
	進入路

工事名	E7 吉耕 経営体 日吉 実施設計業務
路線名等	
工事箇所	阿波市土城町水田他
図面名	整地工平面図(1)
縮尺	1:1000 図面番号 2-1/2
会社名	株式会社チェリーコンサルタント
事業者名	徳島県東部農林水産局(吉野川)

日吉地区 整地工平面図(2)

成当字京明

S=1:1000

S=1/1000

19-0

1
1000
50.00

ほ場番号
ほ場面積
計画標高

凡例	
2型	内畦畔
A-1	外畦畔 (地区外が低い)
B-1	外畦畔 (地区外が高い)
B-2	外畦畔 (地区外が高い)

秋月字毘沙門

成当字尾類

水田字金屋

徳島県道鳴門池田線

工事名	R7 吉緒 経営体 日吉 実施設計業務	
路線名等		
工事箇所	阿波市土成町水田他	
図面名	日吉地区 整地工平面図(2)	
縮尺	1:1000	図面番号 2-2/2
会社名	株式会社チェリーコンサルタント	
事業所名	徳島県東部農林水産局(吉野川)	

4.排水路工数量計算

日吉地区 1-1工区

6-63

排水路工 数量計算表 (2)

日吉地区 1-1工区

「排水路本体 (角フリュ-ム)」

単位:m

水路名	KF-300	KF-350	KF-400	KF-450	KF-500	OF-500×600	OF-600×700		備考
D-16	61.60								
D-17-1									
D-17-2									
D-17-3	60.05								
D-18									
D-19									
D-20									
計	121.65								

排水路工 数量計算表 (3)

日吉地区 1-1工区

「付帯工」

水路名	規格	延長 (m)	延長から控除								水路延長 (m)
			既設利用 (m)	現場打桝 (m)	急流工 (m)	現場打取合工 (m)	暗渠工 (m)			計 (m)	
D-16	KF-300	71.60	9.00			1.00				10.00	61.60
D-17-1	KF-450										
D-17-2	KF-350	18.40	17.85	0.55						18.40	
D-17-3	KF-300	66.30	5.70	0.55						6.25	60.05
D-18	KF-300										
D-19	KF-300										
D-20	KF-300										
計		156.30	32.6	1.1		1.0				34.7	121.7

排水路工 数量計算(3)「付帯工」

日吉地区 1-1工区

1 既設利用

単位:m

水路名	規格	既設利用									合計	備考
D-16	KF-300	9.0									9.0	
D-17-1	KF-450											
D-17-2	KF-350	17.9									17.9	
D-17-3	KF-300	5.7									5.7	
D-18	KF-300											
D-19	KF-300											
D-20	KF-300											
計		32.6									32.6	

排水路工 数量計算(3)「付帯工」

日吉地区 1-1工区

2 現場打杵

単位:m,ヶ所

水路名	規格	600 (L=0.9m)	700 (L=1.0m)	800 (L=1.1m)	900 (L=1.2m)	1000 (L=1.3m)	1型 (L=1.7m)	2型 (L=1.7m)	3型 (L=1.3m)	合計	
D-16	KF-300										
D-17-1	KF-450										
D-17-2	KF-350			0.55	0.5					0.55	1
D-17-3	KF-300			0.55	0.5					0.55	1
D-18	KF-300										
D-19	KF-300										
D-20	KF-300										
合計				1.1	1					1.1	1

排水路工 数量計算(3)「付帯工」

3 急流工

日吉地区 1-1工区

単位:m,ヶ所

水路名	規格	300-1	300-2	400-1	400-2	500-1	500-2	OF-600×700		合計
D-16	KF-300									
D-17-1	KF-450									
D-17-2	KF-350									
D-17-3	KF-300									
D-18	KF-300									
D-19	KF-300									
D-20	KF-300									
合計										

排水路工 数量計算(3)「付帯工」

4 現場打取合工(KF-重特圧管)

日吉地区 1-1工区

単位:m,ヶ所

水路名	規格	現場打取合工(KF-重特圧管)										合計	
		11型 (L=1.5m)	12型 (L=1.5m)	13型 (L=1.5m)	14型 (L=1.5m)	15型 (L=1.5m)	16型 (L=1.0m)	17型 (L=1.0m)					
D-16	KF-300												
D-17-1	KF-450												
D-17-2	KF-350												
D-17-3	KF-300												
D-18	KF-300												
D-19	KF-300												
D-20	KF-300												
合計													

排水路工 数量計算(3)「付帯工」

4 現場打取合工 (KF-B*H)

日吉地区 1-1工区

単位:m,ヶ所

水路名	規格	現場打取合工 (KF-B*H)										合計	
		1型 (L=1.0m)	2型 (L=1.0m)	3型 (L=1.0m)	4型 (L=1.5m)	5型 (L=1.5m)	6型 (L=1.5m)						
D-16	KF-300	1.0	1									1.0	1
D-17-1	KF-450												
D-17-2	KF-350												
D-17-3	KF-300												
D-18	KF-300												
D-19	KF-300												
D-20	KF-300												
合計		1.0	1									1.0	1

[illegible]

排水路工 数量計算表 (1)

日吉地区 1-1工区

「土工(1)」

路線名	排水路工			土工																			
	延長	距離	規格	掘 削		床 掘		埋 戻		機械盛土		人工盛土		基面整正		切土法面仕上		水平面仕上げ		盛土法面仕上		芝付	
	L (m)		B	単位数量 (m ³ /m)	数 量 (m ³)	単位数量 (m ³ /m)	数 量 (m ³)	単位数量 (m ³ /m)	数 量 (m ³)	単位数量 (m ³ /m)	数 量 (m ³)	単位数量 (m ³ /m)	数 量 (m ³)	単位数量 (m ² /m)	数 量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数 量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数 量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数 量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数 量 (m ²)
16号支線排水路			KF-300																				
No.0～No.0+9.0	9.0	9.0										0.40	3.6					0.30	2.7	2.50	22.5	1.90	17.1
No.0+9.0～No.0+36.7	27.7	27.7				0.60	16.6	0.40	11.1			0.40	11.1	0.40	11.1	0.40	11.1	0.30	8.3	1.80	49.9	1.50	41.6
No.0+36.7～EP	34.9	34.9		0.10	3.5	0.60	20.9	0.40	14.0			0.40	14.0	0.40	14.0	0.40	14.0	0.30	10.5	1.30	45.4	0.90	31.4
計	71.6				3.5		37.5		25.1				28.7		25.1		25.1		21.5		117.8		90.1

排水路工 数量計算表 (1)

日吉地区 1-1工区

「土工(3)」

路線名	排水路工			土工																			
	延長 L (m)	距離	規格 B	掘削		床掘		埋戻		機械盛土		人工盛土		基面整正		切土法面仕上		水平面仕上げ		盛土法面仕上		芝付	
				単位数量 (m ³ /m)	数 量 (m ³)	単位数量 (m ³ /m)	数 量 (m ³)	単位数量 (m ³ /m)	数 量 (m ³)	単位数量 (m ³ /m)	数 量 (m ³)	単位数量 (m ³ /m)	数 量 (m ³)	単位数量 (m ² /m)	数 量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数 量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数 量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数 量 (m ²)	単位数量 (m ² /m)	数 量 (m ²)
17-2号支線排水路			KF-350																				
No.6+26.4～No.6+45.8	19.4	19.4																					
計	19.4																						

排水路工 数量計算表 (1)

日吉地区 1-1工区

「土工(4)」

路線名	排水路工			土工																				
	延長 L (m)	距離	規格 B	掘削		床掘		埋戻		機械盛土		人工盛土		基面整正		切土法面仕上		水平面仕上げ		盛土法面仕上		芝付		
				単位数量 (m³/m)	数 量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数 量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数 量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数 量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数 量 (m³)	単位数量 (m²/m)	数 量 (m²)	単位数量 (m²/m)	数 量 (m²)	単位数量 (m²/m)	数 量 (m²)	単位数量 (m²/m)	数 量 (m²)	単位数量 (m²/m)	数 量 (m²)	単位数量 (m²/m)
17-3号支線排水路			KF-300																					
No.6+45.8～No.8+6.4	60.6	60.6				0.70	42.4	0.50	30.3			0.50	30.3	0.50	30.3	0.40	24.2	0.30	18.2	3.60	218.2	2.20	133.3	
計	60.6						42.4		30.3				30.3		30.3		24.2		18.2		218.2		133.3	

施設工平面図

S=1:1000

S=1/1000

1 は場番号
1000 は場面積
50.00 計画標高

凡 例	
	地区界線
	計画注場
	計画排水路
	一筆落水口

秋月字毘沙門

成当字京明

成当字尾類

水田字金屋

徳島県道鳴門池田線

工事名	07 吉崎 経営体 日吉 実施設計業務
路線名等	阿波市土城町水田線
工事箇所	施設工平面図
図面名	施設工平面図
縮尺	1:1000 図面番号 4
会社名	株式会社チェーコンサルタン
事業名	徳島県東部農林水産局(古野川)

6.管体土工 数量計算書

土工 数量計算書			
種 別	名 称	算 式	数 量
【日吉 12-8号支線用水路】			
床掘	土砂(素掘)	(平均距離計算書より)	3.42 m ³
基面整正		(平均距離計算書より)	4.50 m ²
管水路基礎整形(法面)		(平均距離計算書より)	5.30 m ²
人力荒仕上げ		(平均距離計算書より)	9.18 m ²
砂基礎1	砂質土	振動コンパクタ (平均距離計算書より)	0.46 m ³
砂基礎2	砂質土	タンパ (平均距離計算書より)	0.90 m ³
埋戻1	流用土	タンパ (平均距離計算書より)	- m ³
埋戻2	流用土	振動コンパクタ (平均距離計算書より)	- m ³
埋戻2	流用土	振動ローラ ハンドガイド式 (平均距離計算書より)	1.72 m ³
埋戻3	流用土	振動コンパクタ (平均距離計算書より)	- m ³
埋戻3	流用土	振動ローラ ハンドガイド式 (平均距離計算書より)	0.36 m ³
埋戻4	流用土	振動ローラ ハンドガイド式 (平均距離計算書より)	- m ³
埋戻4	流用土	振動ローラ コンバインド (平均距離計算書より)	- m ³

7.管 体 工 数量計算書

[illegible]

[illegible]

10. 給水栓工 数量計算書

給水栓工 数量計算書

[illegible]

11.給水栓取出工 数量計算書

平均距離計算書

給水栓 番号	測 点	単距離 (m)	床堀 素掘		基面整正		管水路基礎整形 法面		人力荒仕上げ		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3		埋戻4	
			断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量
49	-	4.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.59	2.36	1.33	5.30	0.05	0.20	0.10	0.40	-	-	0.19	0.76	0.16	0.64	-	-
50-1	-	4.60	0.50	2.30	0.50	2.30	0.59	2.71	1.33	6.10	0.05	0.23	0.10	0.46	-	-	0.19	0.87	0.16	0.74	-	-
50-2	-	4.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.59	2.36	1.33	5.30	0.05	0.20	0.10	0.40	-	-	0.19	0.76	0.16	0.64	-	-
51-1	-	5.60	0.50	2.80	0.50	2.80	0.59	3.30	1.33	7.42	0.05	0.28	0.10	0.56	-	-	0.19	1.06	0.16	0.90	-	-
51-2	-	2.00	0.50	1.00	0.50	1.00	0.59	1.18	1.33	2.65	0.05	0.10	0.10	0.20	-	-	0.19	0.38	0.16	0.32	-	-
55-1	-	3.50	0.50	1.75	0.50	1.75	0.59	2.06	1.33	4.64	0.05	0.18	0.10	0.35	-	-	0.19	0.67	0.16	0.56	-	-
55-2	-	2.00	0.50	1.00	0.50	1.00	0.59	1.18	1.33	2.65	0.05	0.10	0.10	0.20	-	-	0.19	0.38	0.16	0.32	-	-
56	-	3.50	0.50	1.75	0.50	1.75	0.59	2.06	1.33	4.64	0.05	0.18	0.10	0.35	-	-	0.19	0.67	0.16	0.56	-	-
57	-	4.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.59	2.36	1.33	5.30	0.05	0.20	0.10	0.40	-	-	0.19	0.76	0.16	0.64	-	-
(小計)																						
1-1工区		33.20		16.60		16.60		19.57		44.00		1.67		3.32		-		6.31		5.32		-
合計		33.20		16.60		16.60		19.57		44.00		1.67		3.32		-		6.31		5.32		-

平均距離計算書

給水栓 番号	測 点	単距離 (m)	表土掘削・埋戻		耕地復旧		舗装版切断		舗装版破碎		殻運搬		As舗装(t=4cm)		上層路盤(M-30)		掘削		砂利舗装(t=10cm)		埋設表示テープ	
			断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量
49	-	4.00	-	-	-	-	2.00	8.00	1.44	5.76	0.20	0.81	1.44	5.76	0.84	3.36	-	-	-	-	1.00	4.00
50-1	-	4.60	-	-	-	-	2.00	9.20	1.44	6.62	0.20	0.93	1.44	6.62	0.84	3.86	-	-	-	-	1.00	4.60
50-2	-	4.00	-	-	-	-	2.00	8.00	1.44	5.76	0.20	0.81	1.44	5.76	0.84	3.36	-	-	-	-	1.00	4.00
51-1	-	5.60	-	-	-	-	2.00	11.20	1.44	8.06	0.20	1.13	1.44	8.06	0.84	4.70	-	-	-	-	1.00	5.60
51-2	-	2.00	-	-	-	-	2.00	4.00	1.44	2.88	0.20	0.40	1.44	2.88	0.84	1.68	-	-	-	-	1.00	2.00
55-1	-	3.50	-	-	-	-	2.00	7.00	1.44	5.04	0.20	0.71	1.44	5.04	0.84	2.94	-	-	-	-	1.00	3.50
55-2	-	2.00	-	-	-	-	2.00	4.00	1.44	2.88	0.20	0.40	1.44	2.88	0.84	1.68	-	-	-	-	1.00	2.00
56	-	3.50	-	-	-	-	2.00	7.00	1.44	5.04	0.20	0.71	1.44	5.04	0.84	2.94	-	-	-	-	1.00	3.50
57	-	4.00	-	-	-	-	2.00	8.00	1.44	5.76	0.20	0.81	1.44	5.76	0.84	3.36	-	-	-	-	1.00	4.00
(小計)																						
1-1工区		33.20		-		-		66.40		47.80		6.71		47.80		27.88		-		-		33.20
合計		33.20		-		-		66.40		47.80		6.71		47.80		27.88		-		-		33.20

管材集計表

給水栓 番号	測 点	舗装	形式	分岐 田面高	給水栓 田面高	道路高	分岐 管中心高	ほ場下 土被り	道路下 土被り	平均 土被り	管長1	管長2	管長3	管長4	管長5	VP管 φ75	TSベンド 45 °	TSベンド 90 °	片落管(TS)		メカ型T字管			
				EL1(m)	EL2(m)	EL3(m)	EL4(m)	(m)	(m)	(m)	L1(m)	L2(m)	L3(m)	L4(m)	L5(m)	(m)	個	個	φ100×75	φ75×50	φ200×75	φ150×75	φ100×75	φ75×75
				EL1(m)	EL2(m)	EL3(m)	EL4(m)	(m)	(m)	(m)	L1(m)	L2(m)	L3(m)	L4(m)	L5(m)	(m)	個	個	個	個	個	個	個	個
49	-	As舗装	タイプ1	33.40	33.40	33.70	32.76	0.60	0.90	0.75	4.00					4.00						1		
50-1	-	As舗装	タイプ1	32.20	32.20	32.50	31.56	0.60	0.90	0.75	4.60					4.60					1			
50-2	-	As舗装	タイプ1	32.20	32.20	32.50	31.56	0.60	0.90	0.75	4.00					4.00					1			
51-1	-	As舗装	タイプ1	30.90	30.90	31.20	30.26	0.60	0.90	0.75	5.60					5.60					1			
51-2	-	As舗装	タイプ1	30.90	30.90	31.20	30.26	0.60	0.90	0.75	2.00					2.00								1
55-1	-	As舗装	タイプ1	30.60	30.60	30.90	29.96	0.60	0.90	0.75	3.50					3.50							1	
55-2	-	As舗装	タイプ1	30.60	30.60	30.90	29.96	0.60	0.90	0.75	2.00					2.00								
56	-	As舗装	タイプ1	30.00	30.00	30.30	29.36	0.60	0.90	0.75	3.50					3.50							1	
57	-	As舗装	タイプ1	28.90	28.90	29.20	28.26	0.60	0.90	0.75	4.00					4.00								1
1-1工区																33.20	-	-	-	-	3	1	2	2
合計																33.20	-	-	-	-	3	1	2	2

12.既設管撤去工 数量計算書

12.既設管撤去工 数量総括表 (1-1工区)