

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土　鳴門池田線　上板・七條　道路工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕			式	1		2,776,685		
排水構造物工			式	1		2,100,530		
側溝工			式	1		2,100,530		
コンクリート蓋部 【A区間】			m	26	11,100	288,600		単　1号
グレーチング 蓋部 【A区間】			m	7	62,880	440,160		単　2号
コンクリート蓋部 【B区間】			m	65	7,658	497,770		単　3号
グレーチング 蓋部 【B区間】			m	20	43,700	874,000		単　4号
構造物撤去工			式	1		192,735		
構造物取壊し工			式	1		161,882		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	0.6	10,890	6,534		単　5号
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	7	19,260	134,820		単　6号
コンクリート切断			m	16	1,283	20,528		単　7号
運搬処理工			式	1		30,853		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 上板・七條 道路工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.6	1,927	1,156		単 8号
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	7	2,040	14,280		単 9号
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.6	1,170	702		単 10号
殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	7	2,000	14,000		単 11号
汚泥処分			m3	0.05	14,300	715		単 12号
仮設工			式	1		483,420		
工事用道路工			式	1		3,420		
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2	5	684.1	3,420		単 13号
交通管理工			式	1		480,000		
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	30	16,000	480,000		単 14号
直接工事費			式	1		2,776,685		
共通仮設			式	1		837,904		
共通仮設費			式	1		9,904		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 上板・七條 道路工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費			式	1		9,904		
仮設材運搬費			t	0.8	12,380	9,904		単 15号
共通仮設費（率計上）			式	1		828,000		
純工事費			式	1		3,614,589		
現場管理費			式	1		2,380,000		
工事原価			式	1		5,994,589		
一般管理費等			式	1		1,483,411		
工事価格			式	1		7,478,000		
消費税額及び地方消費税額			式	1		747,800		
工事費計			式	1		8,225,800		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	コンクリート蓋部 【A区間】		単位	m	単位数量	26	単価	11, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 9	41, 460	78, 774		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8, 808	8, 808		
埋設型枠			枚	26	4, 270	111, 020		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 272	327, 500	89, 080		
硬質塩化ビニル管 (一般管) VP-30			m	2. 5	351	877. 5		
合計						288, 559. 5		
単価						11, 100	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	グレーチング蓋部 【A区間】		単位	m	単位数量	7	単価	62, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 3	41, 460	12, 438		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 9	8, 808	7, 927. 2		
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	枚	7	54, 720	383, 040		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1. 5	4, 182	6, 273		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D16～D25, 標準	t	0. 013	266, 480	3, 464. 24		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	42	642. 5	26, 985		
合計						440, 127. 44		
単価						62, 880	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	コンクリート蓋部 【B区間】		単位	m	単位数量	65	単価	7, 658
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3. 7	41, 460	153, 402		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1. 8	8, 808	15, 854. 4		
埋設型枠			枚	65	2, 560	166, 400		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 488	327, 500	159, 820		
硬質塩化ビニル管 (一般管) VP-30			m	6. 5	351	2, 281. 5		
合計						497, 757. 9		
単価						7, 658	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	グレーチング蓋部 【B区間】		単位	m	単位数量	20	単価	43, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 6	41, 460	24, 876		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 8	8, 808	24, 662. 4		
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	枚	20	36, 220	724, 400		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	3. 1	4, 182	12, 964. 2		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D16～D25, 標準	t	0. 037	266, 480	9, 859. 76		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	120	642. 5	77, 100		
合計						873, 862. 36		
単価						43, 700	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	10, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1	10, 890	10, 890		
合計						10, 890		
単価						10, 890	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	19, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1	19, 260	19, 260		
合計						19, 260		
単価						19, 260	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	コンクリート切断		単位	m	単位数量	1	単価	1, 283
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	1, 283	1, 283		
合計						1, 283		
単価						1, 283	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 927
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用	m3	1	1, 927	1, 927		
合計						1, 927		
単価						1, 927	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1	2, 040	2, 040		
合計						2, 040		
単価						2, 040	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1, 170	1, 170		
合計						1, 170		
単価						1, 170	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2, 000	2, 000		
合計						2, 000		
単価						2, 000	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	14, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	14, 300	14, 300		
合計						14, 300		
単価						14, 300	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048 (mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	4. 6	単価	684. 1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	4. 6	403. 6	1, 856. 56		
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 30日, 無, 無	枚	1	1, 290	1, 290		
合計						3, 146. 56		
単価						684. 1	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	12, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 20km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	t	2	4, 690	9, 380		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000		
合計						12, 380		
単価						12, 380	円/t	