

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 石井引田線 石・高川原 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		40			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		1			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20			
盛土	購入土 (RC-40)	m3		10			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
残土処分		m3		20			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 石井引田線 石・高川原 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m		5			
構造物撤去工		式		1			
VU管撤去		m		13			
鉄板撤去		m2		0.6			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		20			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		17			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		20			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 石井引田線 石・高川原 歩道工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		20		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1		
汚泥処分			m3		0.02		
排水構造物工			式		1		
管渠工			式		1		
ヒューム管(B形管) φ 200		管規格:外圧管1種	m		2		
ヒューム管(B形管) φ 600		管規格:外圧管1種	m		3		
場所打水路工			式		1		
現場打水路 【標準部】		内幅(複単不使用の場合):650, 内高(複単不使用の場合):1079, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		5		
現場打水路 【床版部】		内幅(複単不使用の場合):650, 内高(複単不使用の場合):876, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		6		
床版蓋			箇所		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 石井引田線 石・高川原 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
集水桝・マンホール工			式		1		
現場打ち街渠桝		集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1		
鋼製蓋			組		1		
擁壁工			式		1		
場所打擁壁工			式		1		
土留壁			m		1		
境界壁			m		10.4		
平張コンクリート			m2		8.8		
止壁			箇所		2		
舗装			式		1		
縁石工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 石井引田線 石・高川原 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
縁石工		式		1			
歩車道境界ブロック 【標準部】	ブロック規格:両面R B種180/230×250 ×600	m		4			
歩車道境界ブロック 【乗入部】	ブロック規格:乗入部	m		6			
歩車道境界ブロック 【切下部】	ブロック規格:切下部	m		2			
防護柵工		式		1			
防止柵工		式		1			
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m		5			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		36			
アスファルト舗装工 【車道】		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 石井引田線 石・高川原 歩道工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		10		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		10		
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		10		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		10		
アスファルト舗装工 【歩道 標準】		式		1		
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		14		
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		14		
アスファルト舗装工 【歩道 乗入】		式		1		
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		12		
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		12		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 石井引田線 石・高川原 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		交通誘導警備員A	人日		40		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]