

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 石井引田線 石・高川原 歩道工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良			式	1		2,034,843		
排水構造物工			式	1		314,181		
作業土工			式	1		314,181		
床掘り		土質:土砂	m3	40	269.2	10,768		単 1号
床掘り(掘削)		土質:土砂	m3	1	1,173	1,173		単 2号
埋戻し		土質区分:土砂,土質:土砂	m3	20	3,841	76,820		単 3号
盛土		購入土 (RC-40)	m3	10	8,134	81,340		単 4号
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	4,404	88,080		単 5号
残土処分			m3	20	2,800	56,000		単 6号
構造物撤去工			式	1		312,015		
防護柵撤去工			式	1		3,350		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去			m	5	670	3,350		単 7号
構造物撤去工			式	1		5,207		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 石井引田線 石・高川原 歩道工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
VU管撤去			m	13	391.6	5,090		単 8号
鉄板撤去			m2	0.6	195.6	117		単 9号
構造物取壊し工			式	1		249,075		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	20	10,890	217,800		単 10号
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	1	19,260	19,260		単 11号
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	17	706.8	12,015		単 12号
運搬処理工			式	1		54,383		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	20	1,417	28,340		単 13号
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	1,757	1,757		単 14号
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	20	1,100	22,000		単 15号
殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	2,000	2,000		単 16号
汚泥処分			m3	0.02	14,300	286		単 17号
排水構造物工			式	1		1,228,600		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 石井引田線 石・高川原 歩道工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管渠工			式	1		152,560		
ヒューム管(B形管) φ 200		管規格:外圧管1種	m	2	16,100	32,200		単 18号
ヒューム管(B形管) φ 600		管規格:外圧管1種	m	3	40,120	120,360		単 19号
場所打水路工			式	1		1,011,590		
現場打水路 【標準部】		内幅(複単不使用の場合):650,内高(複単不使用の場合):1079,コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	5	92,970	464,850		単 20号
現場打水路 【床版部】		内幅(複単不使用の場合):650,内高(複単不使用の場合):876,コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	6	70,690	424,140		単 21号
床版蓋			箇所	1	122,600	122,600		単 22号 【暫定単価】
集水桝・マンホール工			式	1		64,450		
現場打ち街渠桝		集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1	44,560	44,560		単 23号
鋼製蓋			組	1	19,890	19,890		単 24号
擁壁工			式	1		180,047		
場所打擁壁工			式	1		180,047		
土留壁			m	1	10,920	10,920		単 25号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 石井引田線 石・高川原 歩道工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
境界壁			m	10.4	8,096	84,198		単 26号
平張コンクリート			m2	8.8	6,567	57,789		単 27号
止壁			箇所	2	13,570	27,140		単 28号
舗装			式	1		1,042,409		
縁石工			式	1		105,376		
縁石工			式	1		105,376		
歩車道境界ブロック 【標準部】		ブロック規格:両面R B種180/230×250×600	m	4	8,683	34,732		単 29号
歩車道境界ブロック 【乗入部】		ブロック規格:乗入部	m	6	8,683	52,098		単 30号 【暫定単価】
歩車道境界ブロック 【切下部】		ブロック規格:切下部	m	2	9,273	18,546		単 31号 【暫定単価】
防護柵工			式	1		50,350		
防止柵工			式	1		50,350		
転落(横断)防止柵		柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m	5	10,070	50,350		単 32号 【暫定単価】
舗装工			式	1		170,683		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 石井引田線 石・高川原 歩道工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装準備工			式	1		5,961		
不陸整正		補足材:無し	m2	36	165.6	5,961		単 33号
アスファルト舗装工 【車道】			式	1		80,348		
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クラッシャー RC-40, 仕上り厚:150mm	m2	10	647	6,470		単 34号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	10	556.8	5,568		単 35号
基層(車道・路肩部)		材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	10	3,453	34,530		単 36号
表層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	10	3,378	33,780		単 37号
アスファルト舗装工 【歩道 標準】			式	1		42,828		
下層路盤(歩道部)		路盤材種類:再生クラッシャー RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	14	867.2	12,140		単 38号
表層(歩道部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	14	2,192	30,688		単 39号
アスファルト舗装工 【歩道 乗入】			式	1		41,546		
下層路盤(歩道部)		路盤材種類:再生クラッシャー RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	12	867.2	10,406		単 40号
表層(歩道部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	12	2,595	31,140		単 41号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 石井引田線 石・高川原 歩道工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工			式	1		716,000		
交通管理工			式	1		716,000		
交通誘導警備員		交通誘導警備員A	人日	40	17,900	716,000		単 42号
直接工事費			式	1		3,077,252		
共通仮設			式	1		511,000		
共通仮設費（率計上）			式	1		511,000		
純工事費			式	1		3,588,252		
現場管理費			式	1		1,345,000		
工事原価			式	1		4,933,252		
一般管理費等			式	1		1,240,748		
工事価格			式	1		6,174,000		
消費税額及び地方消費税額			式	1		617,400		
工事費計			式	1		6,791,400		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	269. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1	269. 2	269. 2		
合計						269. 2		
単価						269. 2	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 173
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1	1, 173	1, 173		
合計						1, 173		
単価						1, 173	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 841
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3, 841	3, 841		
合計						3, 841		
単価						3, 841	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	盛土	購入土 (RC-40)	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 134
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	1, 750	1, 750		
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1	6, 384	6, 384		
合計						8, 134		
単価						8, 134	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	4, 404
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 0km以下	m3	1	4, 404	4, 404		
合計						4, 404		
単価						4, 404	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	残土処分		単位	m3	単位数量	1	単価	2, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2, 800	2, 800		
合計						2, 800		
単価						2, 800	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	単位数量	1	単価	670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無, 無	m	1	670	670		
合計						670		
単価						670	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	VU管撤去		単位	m	単位数量	1	単価	391. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去, 直管, 200～400mm	m	1	391. 6	391. 6		
合計						391. 6		
単価						391. 6	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	鉄板撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	195. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		撤去	m2	1	195. 6	195. 6		
合計						195. 6		
単価						195. 6	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	10, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1	10, 890	10, 890		
合計						10, 890		
単価						10, 890	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	19, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1	19, 260	19, 260		
合計						19, 260		
単価						19, 260	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	706. 8	706. 8		
合計						706. 8		
単価						706. 8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 13号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 417
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1	1, 417	1, 417		
合計						1, 417		
単価						1, 417	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 14号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 757
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1	1, 757	1, 757		
合計						1, 757		
単価						1, 757	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1, 100	1, 100		
合計						1, 100		
単価						1, 100	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2, 000	2, 000		
合計						2, 000		
単価						2, 000	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	14, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	14, 300	14, 300		
合計						14, 300		
単価						14, 300	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	ヒューム管 (B形管) φ 200	管規格: 外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	16, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付, 200mm, 90° 巻き, 有り, 外圧管1種, 18-8-40 (高炉), 全ての費用	m	1	16, 100	16, 100		
合計						16, 100		
単価						16, 100	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	ヒューム管(B形管) φ 600	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	40, 120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付, 600mm, 90° 巻き, 有り, 外圧管1種, 18-8-40(高炉), 全ての費用	m	1	40, 120	40, 120		
合計						40, 120		
単価						40, 120	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	現場打水路 【標準部】	内幅(複単不使用の場合):650, 内高(複単不使用の場合):1079, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	92, 970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路(本体)		18-8-40(高炉), 有り, 6. 4m3/10mを超え6. 7m3/10m以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	m	10	84, 810	848, 100		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 249	327, 500	81, 547. 5		
合計						929, 647. 5		
単価						92, 970	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	現場打水路 【床版部】	内幅(複単不使用の場合):650,内高(複単不使用の場合):876,コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	6	単価	70,690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路(本体)		18-8-40(高炉),有り,4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	m	6	62,770	376,620		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	0.145	327,500	47,487.5		
合計						424,107.5		
単価						70,690	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	床版蓋		単位	箇所	単位数量	1	単価	122, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3	1. 3	34, 830	45, 279		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	2. 4	9, 752	23, 404. 8		
埋設型枠			枚	6	4, 270	25, 620	【暫定単価】	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 035	327, 500	11, 462. 5		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25, 標準	t	0. 063	266, 480	16, 788. 24		
合計						122, 554. 54		
単価						122, 600	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	現場打ち街渠柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25 (高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	44, 560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		18-8-25 (高炉), 0. 22m3を超え0. 24m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	44, 560	44, 560		
合計						44, 560		
単価						44, 560	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	鋼製蓋		単位	組	単位数量	1	単価	19, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	19, 890	19, 890		
合計						19, 890		
単価						19, 890	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	土留壁		単位	m	単位数量	1	単価	10, 920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 04	38, 670	1, 546. 8		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0. 6	9, 752	5, 851. 2		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D13, 標準	t	0. 001	309, 100	309. 1		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	5	642. 5	3, 212. 5		
合計						10, 919. 6		
単価						10, 920	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	境界壁		単位	m	単位数量	10	単価	8, 096
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 養生無し, 有り, 全ての費用	m3	0. 5	37, 750	18, 875		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	6	9, 752	58, 512		
基礎材		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40～0	m2	2	1, 303	2, 606		
基面整正			m2	2	482	964		
合計						80, 957		
単価						8, 096	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	平張コンクリート		単位	m2	単位数量	10	単価	6, 567
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1	38, 670	38, 670		
材料費 (m2)			m2	10	305	3, 050		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0. 9	9, 752	8, 776. 8		
基礎材		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40～0	m2	8. 5	1, 303	11, 075. 5		
基面整正			m2	8. 5	482	4, 097		
合計						65, 669. 3		
単価						6, 567	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	止壁		単位	箇所	単位数量	2	単価	13, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 養生無し, 有り, 全ての費用	m3	0. 1	42, 290	4, 229		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 6	8, 808	22, 900. 8		
合計						27, 129. 8		
単価						13, 570	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	歩車道境界ブロック 【標準部】	ブロック規格: 両面R B種180/230×250×600	単位	m	単位数量	1	単価	8, 683
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1. 65個/m, 無し, 18-8-25 (高炉), 有り	m	1	8, 683	8, 683		
合計						8, 683		
単価						8, 683	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 【乗入部】	ﾌﾟﾛｯｸ規格:乗入部	単位	m	単位数量	1	単価	8, 683
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 65個/m, 無し, 18-8-25(高炉), 有り	m	1	8, 683	8, 683	【暫定単価】	
合計						8, 683		
単価						8, 683	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 【切下部】	ﾌﾟﾛｯｸ規格:切下部	単位	m	単位数量	1	単価	9, 273
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 65個/m, 無し, 18-8-25(高炉), 有り	m	1	9, 273	9, 273	【暫定単価】	
合計						9, 273		
単価						9, 273	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	転落(横断)防止柵	柵高:1. 1m, 作業区分:コンクリート建込	単位	m	単位数量	1	単価	10, 070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m未満, 無	m	1	10, 070	10, 070	【暫定単価】	
合計						10, 070		
単価						10, 070	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	165. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1	165. 6	165. 6		
合計						165. 6		
単価						165. 6	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 34号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	647
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1	647	647		
合計						647		
単価						647	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 35号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	556. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	556. 8	556. 8		
合計						556. 8		
単価						556. 8	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 453
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	3, 453	3, 453		
合計						3, 453		
単価						3, 453	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 378
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	3, 378	3, 378		
合計						3, 378		
単価						3, 378	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	867. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1	867. 2	867. 2		
合計						867. 2		
単価						867. 2	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 192
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2, 192	2, 192		
合計						2, 192		
単価						2, 192	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	867. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1	867. 2	867. 2		
合計						867. 2		
単価						867. 2	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 595
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2, 595	2, 595		
合計						2, 595		
単価						2, 595	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	単位数量	1	単価	17, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 900	17, 900		
合計						17, 900		
単価						17, 900	円／人日	