

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 神山川島線 神・下分黒口 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		4			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		10			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		20			
土砂等運搬 仮置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		20			
擁壁工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 神山川島線 神・下分黒口 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		110		
埋戻し		土質:土砂	m3		20		
基面整正			m2		38		
場所打擁壁工(構造物単位)			式		1		
重力式擁壁		擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		48		
補強筋			t		0.1		
円形空洞型枠			m		5		
排水構造物工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		30		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 神山川島線 神・下分黒口 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m ³		20			
管渠工		式		1			
管渠	管規格:φ 600	m		11			
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1			
蓋 集水桝		枚		1			
場所打水路工		式		1			
現場打水路	内幅(複単不使用の場合):0.6m,内高(複単不使用の場合):0.6m,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		6			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		19			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 神山川島線 神・下分黒口 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		16		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3		1		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		1		
殻処分		建設汚泥	m3		0. 02		
舗装工			式		1		
舗装工			式		1		
上層路盤工			m2		16		
表層			m2		16		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 神山川島線 神・下分黒口 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員			人日		30		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		