

見積参考資料

工事名 R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷久保他 舗装工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	三好 4
単価使用年月	令和 8 年 8 月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、施工箇所ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する

「施工箇所が点在する工事の積算方法」による工事である。

設計内訳書（1工区、2工区）

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷久保他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	21				単 1号
汚泥処分		m3	0.02				単 2号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	794				単 3号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	40				単 4号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	40				単 5号
セメント安定処理		m2	794				単 6号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	794				単 7号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
熔融式区画線 外側線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	400				単 8号

設計内訳書（1工区、2工区）

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷久保他 舗装工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員		B	人日	20				単 9号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費			式	1				
技術管理費			式	1				
C B R 試験			資料	2				単 10号
共通仮設費（率計上）			式	1				
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				
工事原価			式	1				
一般管理費等			式	1				

設計内訳書 (1工区、2工区)

[illegible]

設計内訳書（3工区）

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷久保他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	6				単 11号
汚泥処分		m3	0.01				単 12号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	407				単 13号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	20				単 14号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	20				単 15号
セメント安定処理		m2	407				単 16号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	407				単 17号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	200				単 18号

設計内訳書（3工区）

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷久保他 舗装工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員		B	人日	10				単 19号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費			式	1				
技術管理費			式	1				
C B R 試験			資料	1				単 20号
共通仮設費（率計上）			式	1				
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				
工事原価			式	1				
一般管理費等			式	1				

設計内訳書 (3工区)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 21号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	殻運搬	殻種別: 舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2. 3			単 22号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	セメント安定処理		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		バック材, 路床, 1m以下, 1. 62t/100m2, セメント系(一般軟弱土用)バック材	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), 7°ライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 23号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 24号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	C B R 試験		単位	資料	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
C B R 試験			資料	1			単 25号	
合計								
単価							円／資料	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 21号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	殻運搬	殻種別: 舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2. 3			単 22号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	セメント安定処理		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		バック材, 路床, 1m以下, 1. 62t/100m2, セメント系(一般軟弱土用)バック材	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), 7°ライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 23号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 24号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	C B R 試験		単位	資料	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
C B R 試験			資料	1			単 26号	
合計								
単価							円／資料	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	47				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	C B R 試験		単位	資料	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	2				
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	2				
室内C B R 試料採取			箇所	2				
C B R 試験			箇所	2				
舗装構成の検討			km	0. 2			単 27号	
合計								
単価							円／資料	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	C B R 試験		単位	資料	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
室内C B R 試料採取			箇所	1				
C B R 試験			箇所	1				
舗装構成の検討			km	0. 1			単 27号	
合計								
単価							円／資料	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	舗装構成の検討		単位	km	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人	0. 5				
技師(B)			人	0. 5				
技師(C)			人	1				
技術員			人	1				
合計								
単価							円／km	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷久保他 舗装工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010009	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 5m3 吊能力 2. 9t 吊	日	11. 692	89, 678	
L001010012	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3	日	5. 191	37, 423	
L001050002	ロ ッ ト ロ ー ラ [マカダム]	運 転 質 量 10 ～ 12t	日	0. 659	3, 422	
L001060003	タ イ ロ ー ラ [普通型]	運 転 質 量 8 ～ 20t	日	14. 031	72, 948	
L001060004	タ イ ロ ー ラ [普通型]	運 転 質 量 13 ～ 14t	日	0. 659	3, 422	
L001070011	振 動 ロ ー ラ (舗装用) [搭乗・コンバ イ ン ト 式]	運 転 質 量 3 ～ 4t	日	13. 395	58, 524	
L001210002	ア ス フ ァ ル ト フ ィ ニ ッ シ ャ	[ホイル型] 舗 装 幅 2. 3 ～ 6. 0m	日	0. 647	21, 209	
M000202097	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	排 出 ガ ス 対 策 型 (第 3 次 基 準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	供用日	0. 268	2, 510	
M000301005	タ ン プ ト ラ ッ ク [オンロード・デ ィ ー ゼ ル]	通 称 10t 積 級	供用日	9. 168	223, 200	
M000806001	タ ン パ 及 び ラ ン マ [ランマ]	通 称 60 ～ 80kg 級	供用日	0. 135	97	
M001161013	コ ン ク リ ー ト カ ッ タ [ハ ー キ ュ ー ム 式 (超低騒音型)・湿式]	エ ン ジ ン 駆 動 通 称 切 削 深 20cm 級 プ レ ー ト 径 φ 56cm	供用日	0. 149	2, 427	
	合 計 額				514, 860	

見積単価一覧表

[illegible]

数量総括表(1工区、2工区)

[illegible]

数量集計表 (1工区)

[illegible]

舗装版取壊し(1工区)数量計算書

1.As舗装版取壊し t=5cm

・表層工と同面積

舗装工数量計算書より

$$A = 442.6 \text{ m}^2$$

2.As殻

現況Asの舗装厚をt=5cmとする

$$442.6 \times 0.05 = 22.13 \text{ m}^3$$

3.舗装版切断 As舗装版 t=5cm

NO.0・・・横断方向 L= 4.2m

EP・・・横断方向 L= 7.6m

合計 L=11.8m

・汚泥量の計算

As舗装版 $V = 2.3 \times 10^{-2} \times t \times L$

$$= 2.3 \times 10^{-2} \times 0.05 \times 11.8 = 0.0136 \text{ m}^3$$

舗装工(1工区) 数量計算書

測点	点間距離	表層(再生密粒度As13):t=5cm								
		幅員	平均幅員	数量	幅員	平均幅員	数量	幅員	平均幅員	数量
NO. 0	0.00	4.20								
+ 10.000	10.00	3.80	4.00	40.00						
NO. 1	10.00	3.70	3.75	37.50						
+ 10.00	10.00	3.70	3.70	37.00						
NO. 2	10.00	3.70	3.70	37.00						
+ 10.00	10.00	3.50	3.60	36.00						
NO. 3	10.00	3.70	3.60	36.00						
+ 10.00	10.00	3.70	3.70	37.00						
NO. 4	10.00	3.70	3.70	37.00						
+ 10.00	10.00	3.90	3.80	38.00						
NO. 5	10.00	4.00	3.95	39.50						
+ 7.00	7.00	4.00	4.00	28.00						
+ 7.00	0.00	5.60								
(EP) + 13.00	6.00	7.60	6.60	39.60						
合 計	113.00 m			442.60 m ²						

数量集計表 (2工区)

[illegible]

舗装版取壊し(2工区)数量計算書

1.As舗装版取壊し t=5cm

・表層工と同面積
舗装工数量計算書より

$$A = 350.8 \text{ m}^2$$

2.As殻

現況Asの舗装厚を車道部 t=5cmとする

$$350.8 \times 0.05 = 17.5 \text{ m}^3$$

$$\text{合計} \quad 17.5 \text{ m}^3$$

3.舗装版切断 As舗装版 t=5cm
NO.0・・・横断方向 L=4.2m
EP・・・横断方向 L=4.7m

$$\text{合計} \quad L=8.9\text{m}$$

・汚泥量の計算

$$\begin{aligned} \text{As舗装版 } V &= 2.3 \times 10^{-2} \times t \times L \\ &= 2.3 \times 10^{-2} \times 0.05 \times 8.9 \quad 0.0102 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

舗装工(2工区)数量集計表

[illegible]

舗装工(2工区) 数量計算書

測 点	点 間 距 離	表 層(再生密粒度As13): t=5cm								
		幅員	平均幅員	数 量	幅員	平均幅員	数 量	幅員	平均幅員	数 量
NO. 0	0.00	5.30								
+ 10.00	10.00	4.90	5.10	51.00						
NO. 1	10.00	4.70	4.80	48.00						
NO. 1	0.00	3.20								
+ 10.00	10.00	3.90	3.55	35.50						
NO. 2	10.00	3.90	3.90	39.00						
+ 10.00	10.00	3.90	3.90	39.00						
NO. 3	10.00	3.70	3.80	38.00						
+ 10.00	10.00	4.00	3.85	38.50						
NO. 4	10.00	4.00	4.00	40.00						
+ 5.00	5.00	4.70	4.35	21.75						
合 計	85.00 m			350.75 m ²						

数量集計表 (3工区)

[illegible]

舗装版取壊し(3工区)数量計算書

1.As舗装版取壊し t=5cm

・表層工と同面積
舗装工数量計算書より

$$A = 406.7 \text{ m}^2$$

2.As殻

現況Asの舗装厚を車道部 t=5cmとする

$$406.7 \times 0.05 = 20.3 \text{ m}^3$$

$$\text{合計} \quad 20.3 \text{ m}^3$$

3.舗装版切断	As舗装版	t=5cm
NO.0・・・横断方向		L= 0m
EP・・・横断方向		L= 6.1m
	合計	L= 6.1m

・汚泥量の計算

$$\begin{aligned} \text{As舗装版 } V &= 2.3 \times 10^{-2} \times t \times L \\ &= 2.3 \times 10^{-2} \times 0.05 \times 6.1 \quad 0.0070 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

舗装工(3工区)数量集計表

[illegible]

舗装工 (3工区) 数量計算書

測点	点間距離	表層(再生密粒度As13):t=5cm								
		幅員	平均幅員	数量	幅員	平均幅員	数量	幅員	平均幅員	数量
NO. 0	0.00	5.40								
+ 5.00	5.00	6.40	5.90	29.50						
+ 10.000	5.00	4.00	5.20	26.00						
NO. 1	10.00	3.20	3.60	36.00						
+ 10.00	10.00	3.00	3.10	31.00						
NO. 2	10.00	3.00	3.00	30.00						
+ 10.00	10.00	3.00	3.00	30.00						
NO. 3	10.00	3.00	3.00	30.00						
+ 10.00	10.00	4.50	3.75	37.50						
+ 14.00	4.00	5.30	4.90	19.60						
+ 14.000	0.00	3.90								
+ 17.00	3.00	3.90	3.90	11.70						
+ 17.00	0.00	4.70								
NO. 4	3.00	4.90	4.80	14.40						
+ 10.00	10.00	5.60	5.25	52.50						
NO. 5	10.00	6.10	5.85	58.50						
合 計	100.00 m			406.70 m ²						