

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷一字 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		16			
汚泥処分		m3		0.02			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		1,450			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		73			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		73			
セメント安定処理		m2		1,450			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,450			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷一字 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
区画線工			式		1		
溶融式区画線 外側線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		350		
溶融式区画線 中央線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		180		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		30		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
技術管理費			式		1		
C B R 試験			資料		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷一字 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		