

見積参考資料

工事名 R8馬耕 広域 吉野川中部3期2工区 道路改良工事(企育)

◇経費情報

工種区分	道路改良工事
単価地区	美馬1
単価使用年月	令和8年7月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 2 工区 道路改良工事（企育）

項 目 名	内 容
事業主体名	美馬農林事務所 農村整備
事業名	広域営農団地農道整備事業
地区名	
工事名	R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 2 工区 道路改良工事（企育）
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 2 工区 道路改良工事 (企育)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	道路改良工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 2 工区 道路改良工事 (企育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・ 間接工事費				
7 ・ ・ ・ 共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費 ~ 営繕費等				
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
11 ・ 一般管理費等				

事業名	広域営農団地農道整備事業	事業経	57	57
工事名	R 8 馬耕 広域 吉野川中部3期2工区 道路改良工事（企育）			

[illegible]

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	R 8馬耕 広域 吉野川中部3期2工区 道路改良工事(企育)

[illegible]

事業名	広域営農団地農道整備事業				
工事名	R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 2 工区 道路改良工事 (企 育)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 掘削工	1.000	式			
掘削	410	m3			単 A B 単 1号
合 計					
・ ・ 路床盛土工	1.000	式			
発生土路床	18	m3			単 A B 単 2号
合 計					
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式			
土砂等運搬	390	m3			単 A B 単 3号
残土処分	390.000	m3			単 A B 単 4号
合 計					
・ コンクリート工	1.000	式			
・ ・ コンクリート路面工	1.000	式			
不陸整正	2,382	m ²			単 A B 単 5号

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 2 工区 道路改良工事 (企育)

[illegible]

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 2 工区 道路改良工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 1 号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オプンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満, -, -, -, -	1.000	m3			S 単 4 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 2 号 ***					
	発生土路床		m3		1.000 m3	当たり算出
	締固工 (振動ロー締固め 2.5m 未満) 埋戻, 3 ~ 4ton, なし	1.000	m3			S 単 2 号
	人力土工 (盛土 ・ 埋戻) 粘性土 ・ 礫質土, 埋戻, はね付け + まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3			S 単 1 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 3 号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ バケット容量 0.8m3, 土砂 (岩塊 ・ 玉石混り土含む), 無し, 11.5km 以下	1.000	m3			S 単 5 号
	合 計					
	単 価					

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 2 工区 道路改良工事 (企 育)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 4 号 ***					
	残土処分		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	残土処分費 残土	1.000	m ³			S 単 3 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 5 号 ***					
	不陸整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 不陸整正 有り, 46mm 以上 53mm 未満, 砕石, なし, 再生クッシャー RC-40	1.000	m ²			S 単 7 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 6 号 ***					
	コンクリート路面工 18-8-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	コンクリート路面工 (機械舗設)	1.000	m ²			S 単 9 号
	コンクリート路面工 (溶接金網敷設)	1.000	m ²			S 単 8 号
	コンクリート路面工 (養生工)	1.000	m ²			S 単 10 号

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 2 工区 道路改良工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1 号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 締固めを計上しない				
	普通作業員		1.330 人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 2 号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,3~4ton,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	埋戻 3~4ton		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし				
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(～3次)]		1.600 日			<賃料>
	軽油					
	ハットル給油	17.000	L			
	運転手(特殊)		1.000 人			
	合 計					算出数量 86.000 m3

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 2 工区 道路改良工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単 - 3号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	残土			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	残土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	残土処分費					
	残土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 4号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				

事業名	広域営農団地震道整備事業
工事名	R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 2 工区 道路改良工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 5号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク 杓 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.8m3, 土 砂 (岩 塊 ・ 玉 石 混 り 土 含 む), 無 し , 1			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ッ ク 杓 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	11.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 6号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量	30m2以上				
	2)目地板の計上	計上する				

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 2 工区 道路改良工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)規格区分	目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 7号 ***					
	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 不陸整正 有り,46mm以上53mm未満,砕石,なし,再生クッシャーラン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無	有り				
	2)補足材料平均厚さ	46mm以上53mm未満				
	3)補足材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)補足材料規格の選択	再生クッシャーラン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 8号 ***					
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)溶接金網コード(単位:m ²)					
	溶接金網 線径6.0mm 網目150mm	115.000	m ²			
	普通作業員	2.300	人			

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	R 8 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 2 工区 道路改良工事 (企 育)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 9号 ***					
	コンクリート路面工(機械舗設)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート路面工(機械舗設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)厚さ(m) 2)コンクリートコード(単位:m3) 3)長期割引単価区分(賃料機械)	0.150m なし				
	土木一般世話役		1.000 人			
	特殊作業員		2.100 人			
	普通作業員		3.500 人			
	諸雑費 6%		0.060			
	生コンクリート(高炉 B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)		16.200 m ³			
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~ 2014)]		1.780 日			<賃料>
	運転手 (特殊)		1.250 人			
	軽油 ハットル給油		73.000 L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

見積単価一覧表

[illegible]

数 量 計 算 書

R8馬耕 広域 吉野川中部3期 2工区 道路改良工事

数 量 総 括 表

NO. 1

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	設計数量	計算数量	備考
コンクリート舗装工事							
土工							
	掘削工						
		掘削	オープン	m3	410.0	409.00	
	路床盛土工						
		路床盛土	W<1.0m	m3	18.0	18.00	
	残土処理						
		土砂等 積込運搬処分	土砂	m3	390.0	389.00	
舗装工							
	コンクリート路面工						
		不陸整正	補足材有り RC-40 t=50mm	m2	2,382.0	2382.00	
		瀝青材	プライムコート PK-3 126L/100m2	m2	2,382.0	2382.00	3001.0 ² 22
		コンクリート路面工	σ 18-8-40 t=150mm	m2	2,382.0	2382.00	
		鉄網	D6-150×150	m2	2,428.0	2428.00	JIS G 3551 溶接金網
		目地材	瀝青系目地材 t=10 0.150m2/m	m2	154.0	154.00	

土 積 計 算 書

(1/1)

測 点	点 間 距 離	掘削 オープンカット (土砂)			盛土 (B<1.0)						備 考
		断 面 (m2)	平 均	立 積 (m3)	断 面 (m2)	平 均	立 積 (m3)	断 面 (m2)	平 均	立 積 (m3)	
NO. 33+27		1.0			0.2						
NO. 33+50	23.00	0.6	0.80	18.4	0.1	0.15	3.5				
NO. 34	50.00	0.6	0.60	30.0	0.0	0.05	2.5				
NO. 34+20	20.00	0.9	0.75	15.0	0.0	0.00	0.0				
SP. 6	16.38	0.8	0.85	13.9	0.1	0.05	0.8				
NO. 34+50	13.62	1.3	1.05	14.3	0.0	0.05	0.7				
NO. 35+1.92	50.00	1.0	1.15	57.5	0.1	0.05	2.5				
NO. 35+51.92	50.00	1.5	1.25	62.5	0.1	0.10	5.0				
NO. 36+1.92	50.00	0.8	1.15	57.5	0.0	0.05	2.5				
EC. 7	31.10	0.9	0.85	26.4	0.0	0.00	0.0				
NO. 36+51.92	18.90	1.2	1.05	19.8	0.0	0.00	0.0				
NO. 36+81.92	30.00	2.1	1.65	49.5	0.0	0.00	0.0				
NO. 37+1.92	20.00	2.3	2.20	44.0	0.0	0.00	0.0				
計	373.00			408.8			17.5				

平均断面計算書

代表測点	区間 番号	横目地番号		横目地幅 (m)			両端(縦目地)延長 (m)			○：有 ×：無	鉄網	コンクリート			代表測点	横目地			
		起点側 (a)	終点側 (b)	起点側 W(a)	終点側 W(b)	平均幅 W	左側 L(l)	右側 L(r)	平均長 L			面積 (m ²)	面積 (m ²)	体積 (m ³)		横目地番号 (起点側)	横目地種別	横収縮目地	
																		収縮目地	横目地幅 (m)
No. 33+27付近	1	1	2	5.000	5.000	5.000	7.685	8.315	8.000		40.320	40.000	8.000	No. 33+27付近	1	横収縮目地(突合せ目地)	○	5.000	
	2	2	3	5.000	5.000	5.000	7.685	8.315	8.000		40.320	40.000	8.000		2	横収縮目地(突合せ目地)	○	5.000	
No. 33+50付近	3	3	4	5.000	5.000	5.000	7.685	8.315	8.000		40.320	40.000	8.000		3	横収縮目地(突合せ目地)	○	5.000	
	4	4	5	5.000	5.000	5.000	7.685	8.315	8.000		40.320	40.000	8.000	No. 33+50付近	4	横収縮目地(突合せ目地)	○	5.000	
	5	5	6	5.000	5.000	5.000	7.919	8.081	8.000		40.320	40.000	8.000		5	横収縮目地(突合せ目地)	○	5.000	
	6	6	7	5.000	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000		40.320	40.000	8.000		6	横収縮目地(突合せ目地)	○	5.000	
	7	7	8	5.000	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000		40.320	40.000	8.000		7	横収縮目地(突合せ目地)	○	5.000	
	8	8	9	5.000	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000		40.320	40.000	8.000		8	横収縮目地(突合せ目地)	○	5.000	
	9	9	10	5.000	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000		40.320	40.000	8.000		9	横収縮目地(突合せ目地)	○	5.000	
No. 34付近	10	10	11	5.000	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000		40.320	40.000	8.000	No. 34付近	10	横収縮目地(突合せ目地)	○	5.000	
	11	11	12	5.000	5.000	5.000	8.356	7.644	8.000		40.320	40.000	8.000		11	横収縮目地(突合せ目地)	○	5.000	
	12	12	13	5.000	5.000	5.000	8.667	7.333	8.000		40.320	40.000	8.000		12	横収縮目地(突合せ目地)	○	5.000	
	13	13	14	5.000	5.099	5.050	8.669	7.334	8.002		40.750	40.410	8.082		13	横収縮目地(突合せ目地)	○	5.000	
	14	14	15	5.099	5.901	5.500	8.742	7.278	8.010		44.573	44.055	8.811		14	横収縮目地(突合せ目地)	○	5.099	
	15	15	16	5.901	6.701	6.301	8.849	7.171	8.010		51.309	50.471	10.094		15	横収縮目地(突合せ目地)	○	5.901	
No. 34+50付近	16	16	17	6.701	7.000	6.851	8.929	7.078	8.004		55.895	54.835	10.967	No. 34+50付近	16	横収縮目地(突合せ目地)	○	6.701	
	17	17	18	7.000	7.000	7.000	8.822	7.178	8.000		57.120	56.000	11.200		17	横収縮目地(突合せ目地)	○	7.000	
	18	18	19	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000		57.120	56.000	11.200		18	横収縮目地(突合せ目地)	○	7.000	
	19	19	20	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000		57.120	56.000	11.200		19	横収縮目地(突合せ目地)	○	7.000	
	20	20	21	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000		57.120	56.000	11.200		20	横収縮目地(突合せ目地)	○	7.000	
	21	21	22	7.000	7.305	7.153	8.006	8.000	8.003		58.426	57.245	11.449		21	横収縮目地(突合せ目地)	○	7.000	
No. 35付近	22	22	23	7.305	7.713	7.509	7.850	8.137	7.994		61.352	60.027	12.005		22	横収縮目地(突合せ目地)	○	7.305	
	23	23	24	7.713	7.991	7.852	7.568	8.350	7.959		63.963	62.494	12.499	No. 35付近	23	横収縮目地(突合せ目地)	○	7.713	
	24	24	25	7.991	8.000	7.996	7.550	8.350	7.950		65.097	63.568	12.714		24	横収縮目地(突合せ目地)	○	7.991	
	25	25	26	8.000	8.000	8.000	7.550	8.350	7.950		65.130	63.600	12.720		25	横収縮目地(突合せ目地)	○	8.000	
	26	26	27	8.000	8.000	8.000	7.550	8.350	7.950		65.130	63.600	12.720		26	横収縮目地(突合せ目地)	○	8.000	
	27	27	28	8.000	8.000	8.000	7.550	8.350	7.950		65.130	63.600	12.720		27	横収縮目地(突合せ目地)	○	8.000	
No. 35+50付近	28	28	29	8.000	8.000	8.000	7.550	8.350	7.950		65.130	63.600	12.720		28	横収縮目地(突合せ目地)	○	8.000	
	29	29	30	8.000	8.000	8.000	7.550	8.350	7.950		65.130	63.600	12.720	No. 35+50付近	29	横収縮目地(突合せ目地)	○	8.000	
	30	30	31	8.000	8.000	8.000	7.550	8.350	7.950		65.130	63.600	12.720		30	横収縮目地(突合せ目地)	○	8.000	
	31	31	32	8.000	8.000	8.000	7.550	8.350	7.950		65.130	63.600	12.720		31	横収縮目地(突合せ目地)	○	8.000	
	32	32	33	8.000	8.000	8.000	7.550	8.350	7.950		65.130	63.600	12.720		32	横収縮目地(突合せ目地)	○	8.000	
	33	33	34	8.000	8.000	8.000	7.550	8.350	7.950		65.130	63.600	12.720		33	横収縮目地(突合せ目地)	○	8.000	
	34	34	35	8.000	8.000	8.000	7.550	8.350	7.950		65.130	63.600	12.720		34	横収縮目地(突合せ目地)	○	8.000	
No. 36付近	35	35	36	8.000	8.000	8.000	7.550	8.350	7.950		65.130	63.600	12.720	No. 36付近	35	横収縮目地(突合せ目地)	○	8.000	
	36	36	37	8.000	8.000	8.000	7.550	8.350	7.950		65.130	63.600	12.720		36	横収縮目地(突合せ目地)	○	8.000	
	37	37	38	8.000	7.930	7.965	7.552	8.350	7.951		64.846	63.330	12.666		37	横収縮目地(突合せ目地)	○	8.000	
	38	38	39	7.930	7.507	7.719	7.588	8.350	7.969		62.927	61.513	12.303		38	横収縮目地(突合せ目地)	○	7.930	
	39	39	40	7.507	7.184	7.346	8.002	8.004	8.003		60.048	58.790	11.758		39	横収縮目地(突合せ目地)	○	7.507	
	40	40	41	7.184	7.000	7.092	8.004	8.000	8.002		57.907	56.750	11.350		40	横収縮目地(突合せ目地)	○	7.184	
No. 36+50付近	41	41	42	7.000	7.039	7.020	8.000	8.001	8.001		57.295	56.167	11.233	No. 36+50付近	41	横収縮目地(突合せ目地)	○	7.000	
	42	42	43	7.039	7.519	7.279	8.000	8.014	8.007		59.513	58.283	11.657		42	横収縮目地(突合せ目地)	○	7.039	
	43	43	44	7.519	7.998	7.759	8.290	7.652	7.971		63.276	61.847	12.369		43	横収縮目地(突合せ目地)	○	7.519	
	44	44	45	7.998	8.477	8.238	8.560	7.258	7.909		66.788	65.154	13.031		44	横収縮目地(突合せ目地)	○	7.998	
	45	45	46	8.477			8.560	7.201	7.881						45	横収縮目地(突合せ目地)	○	8.477	
								計	359.026		2427.845	2382.139	476.428						
																計	45(箇所)	305.364 (m)	