

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事			事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤			式		1		
上部工			式		1		
上部コンクリート工			式		1		
コンクリート		σ ck≧18N/mm2, 18-8-40(高炉)	m3		467		
型枠		鋼製型枠	m2		207		
型枠		一般型枠	m2		14		
伸縮目地		瀝青質	m2		17		
支保			m		28		
足場		単管傾斜足場	掛m2		59		
足場		枠組足場	掛m2		154		
差筋(階段部) 削孔, 樹脂アンカー含む		SD345, D16	kg		28		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
チップング	t=2cm	m2		162			
差筋 削孔, 接着剤含む	SD345, D16	kg		127			
消波工		式		1			
消波ブロック工		式		1			
消波ブロック製作		個		77			
消波ブロック据付	転置あり、陸上設置	個		35			
消波ブロック据付	転置あり、水中設置	個		12			
消波ブロック据付	転置なし、水中設置	個		30			
構造物撤去工		式		1			
取壊し工		式		1			
コンクリート殻運搬	無筋	m3		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3		3			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
回航・えい航費		式		1			
回航	クレーン付台船35～40t吊, 31漕	回		1			
回航	起重機船200t吊, 79漕	回		1			
回航	起重機船250t吊, 52漕	回		2			
運搬費		式		1			
建設機械器具等運搬	150t吊以下クローラークレーン	台		1			
建設機械器具等運搬	80t吊以下クローラークレーン	台		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 鞆奥漁港 海・鞆浦 防波堤工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
重機海上運搬	50t吊クローラークレーン	回		2			
安全費		式		1			
安全巡視船	FRP D 70PS型, 2名乗船	日		24			
役務費		式		1			
作業ヤード使用料	浅川港ブロック製作ヤード	式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]