

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 新浜勝浦線 勝・沼江 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		4			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		40			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		60			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		120			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 新浜勝浦線 勝・沼江 道路改良工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
埋戻し 流用土		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		30		
埋戻し 転用土		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20		
基面整正			m2		61		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50		
場所打擁壁工			式		1		
2号擁壁工			式		1		
道路付属施設工			式		1		
防護柵工			式		1		
基礎補強筋			t		0. 1		
仮設工			式		1		
水替工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 新浜勝浦線 勝・沼江 道路改良工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ポンプ排水		排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水	日		34		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		50		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]