

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 内妻川他 牟・内妻他 河床掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		2,500			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,500			
残土等処分		m3		2,500			
法覆護岸工		式		1			
護岸附属物工		式		1			
フラップゲート		基		1			
防草シート		m2		60			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 内妻川他 牟・内妻他 河床掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工			式		1		
汚濁防止工			式		1		
汚濁防止フェンス		作業区分:設置・撤去	m		20		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		10		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
技術管理費			式		1		
土質等試験費			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 内妻川他 牟・内妻他 河床掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			