

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 神田瀬川 小・松島 河川工事（1）（企育）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
堤防・護岸			式		1		
護岸基礎工			式		1		
矢板工			式		1		
軽量鋼矢板			枚		120		
擁壁工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		6		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		6		
残土等処分			m3		6		
擁壁工			式		1		
張りコンクリート			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 神田瀬川 小・松島 河川工事（１）（企育）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		1		
コンクリート復旧			m3		1		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
仮設工			式		1		
土留・仮締切工			式		1		
仮設土工 （設置・撤去・運搬）			m3		310		
大型土のう （製作・設置）			袋		316		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 神田瀬川 小・松島 河川工事（１）（企育）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
大型土のう （撤去・運搬）		袋		316			
廃プラスチック処分		t		0.95			
吸出防止材		m2		139			
遮水シート		m2		247			
敷鉄板		枚		17			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程: 10m,排水方法:作業時排水	日		50			
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		60			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		60			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 神田瀬川 小・松島 河川工事（1）（企育）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
仮設材運搬費 （軽量鋼矢板）			t		2.8		
仮設材運搬費 （敷鉄板）			t		27.27		
技術管理費			式		1		
土質等試験費			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 神田瀬川 小・松島 河川工事（1）（企育）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		