

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持			式		1		
舗装工			式		1		
路面切削工			式		1		
路面切削 （夜間）		施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：無し	m2		1, 140		
殻運搬(路面切削) （夜間）		殻種別：アスファルト殻	m3		57		
殻処分		殻種別：アスファルト殻	m3		57		
舗装打換え工			式		1		
表層 （夜間）		材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：再生密粒度アスコン(13), 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m超	m2		1, 140		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線 （夜間）		施工方法区分：溶融式手動, 規格・仕様区分：実線 15cm, 塗布厚：厚1.5mm, 排水性舗装：無し	m		470		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
溶融式区画線 （夜間）		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		10		
溶融式区画線 （夜間）		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セブ ^レ ラ 45cm, 塗布厚:厚1. 5mm , 排水性舗装:無し	m		52		
溶融式区画線 （夜間）		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		31		
溶融式区画線 （夜間）		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		20		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員 （夜間）		A	人日		3		
交通誘導警備員 （夜間）		B	人日		12		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬費			式		1		
建設機械運搬費			台		2		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		