

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 神田瀬川 小・松島 河川工事（2）（企育）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
堤防・護岸		式		1			
護岸基礎工		式		1			
矢板工		式		1			
軽量鋼矢板		枚		120			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質：土砂	m3		6			
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		6			
残土等処分		m3		6			
擁壁工		式		1			
張りコンクリート		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 神田瀬川 小・松島 河川工事（2）（企育）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
仮設土工 （設置・撤去・運搬）		m3		190			
大型土のう （製作・設置）		袋		277			
大型土のう （撤去・運搬）		袋		277			
廃プラスチック処分		t		0.83			
吸出防止材		m2		138			
遮水シート		m2		198			
敷鉄板		枚		12			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日		50			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 神田瀬川 小・松島 河川工事（2）（企育）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		40			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		60			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費 （軽量鋼矢板）		t		2.8			
仮設材運搬費 （敷鉄板）		t		19.25			
技術管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 神田瀬川 小・松島 河川工事（2）（企育）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			