

R 8 阿 耕 長 寿 命 化 那 賀 川 南 岸 3 期 宝 田 用 水 1 - 4 工 事 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
1. 土 工				
(1) 作業土工				
床掘		m ³	240.000	
発生土盛土		m ³	27.000	
発生土盛土		m ³	26.000	
埋戻		m ³	110.000	
埋戻		m ³	41.000	
法面整形		m ²	32.000	
(2) 残土処理工				
残土運搬		m ³	15.000	
処分費	土砂	m ³	15.000	
(3) 堆積土砂撤去工				
掘削		m ³	1.000	
土砂等運搬		m ³	1.000	
処分費	建設汚泥	m ³	1.000	
2. コンクリート補修工				
(1) 目地補修工				
目地補修工		m	22.000	
3. 水路補強工				
(1) 増厚コンクリート工				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	36.000	
鉄筋金網	D6, 150*150	m ²	248.000	
目地版	ゴム発泡体 t=10	m ²	4.000	
止水板	CF150	m	28.100	
高圧洗浄工	30Mpa	m ²	249.000	

R 8 阿 耕 長 寿 命 化 那 賀 川 南 岸 3 期 宝 田 用 水 1 - 4 工 事 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2) 4 号嵩上げ工				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	95.000	
型枠		m ²	310.000	
基礎砕石	RC-40, t=200	m ²	161.000	
基面整正		m ²	161.000	
目地版	ゴム発泡体 t=10	m ²	10.000	
止水板	CF150	m	11.900	
差し筋	D13	ton	0.090	
削孔	$\phi 16, L=100$	箇所	451.000	
樹脂アンカー	D13用	本	451.000	
チッピング工	t=2~3cm	m ²	101.000	
4. 雑工				
(1) タラップ工	300*250			
足掛金物	300*250	本	4.000	
削孔	$\phi 30, L=100$	箇所	8.000	
樹脂アンカー	D19用	本	8.000	
5. 仮設工				
(1) 安全費				
交通誘導警備員		人	20.000	
(2) 水替工				
水替工		箇所	1.000	
(3) 大型土のう工				
大型土のう製作・設置・撤去		袋	21.000	
大型土のう搬入		m ³	10.000	
大型土のう搬出		m ³	10.000	

R 8 阿 耕 長 寿 命 化 那 賀 川 南 岸 3 期 宝 田 用 水 1 - 4 工 事 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
(4)敷鉄板設置・撤去				
敷鉄板設置・撤去工		m ²	492.000	
6. その他				
(1)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	85.010	
(2)準備費				
伐木・除草				
伐木・除草				
運搬・処分	伐木	ton	2.000	
運搬・処分	草	ton	2.000	
一括計上価格				
1. 土壌分析試験費				
(1)土壌分析試験費				
土壌分析試験費		式	1.000	