

R 8 三 耕 県 単 三好南岸 用水路補修工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 水路補修工				
(1) 表面被覆工				
高圧洗浄工	30MPa	m ²	314.000	
表面被覆工（左官）	無機系被覆材、t=5mm	m ²	314.000	
表面被覆工	不陸整正、t=2mm	m ²	314.000	
ひび割れ補修工	充填工	m	25.000	
目地補修材	充填工、土木用シーリング材	m	36.000	
コンクリート削孔		孔	63.000	
ウィープホール	φ 50	個	63.000	
2. 構造物取壊し工				
(1) 構造物取壊し工				
土木シート撤去工		m ²	154.000	
産業廃棄物処分		m ³	0.500	
3. 仮設工				
(1) 仮設土留・仮締切工				
土のう		式	1.000	
排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満	箇所	2.000	
4. その他				
(1) 技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
付着強度試験（試験施工）	単軸引張試験、1回あたり 3個	回	4.000	
付着強度試験（表面被覆後）	単軸引張試験、1回あたり 3個	回	4.000	
圧縮強度試験（ポリマーセメントモルタル）		回	1.000	