

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 事業名 | 県営県単事業 三好南岸地区          |
| 工事名 | R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事 |

| 項 目 名    | 内 容                    |
|----------|------------------------|
| 事業主体名    | 三好農林事務所 農村整備           |
| 事業名      | 県営県単事業                 |
| 地区名      | 三好南岸地区                 |
| 工事名      | R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事 |
| 施工場所     | 三好郡東みよし町加茂             |
|          |                        |
| 工事番号     |                        |
| 工事区分     |                        |
| 積算区分     | 当初積算                   |
| 地域区分     | 徳島県                    |
| 地区区分     | 三好 1                   |
|          |                        |
| 工期       |                        |
| 積算体系年月   | 令和 8 年 8 月             |
| 単価期適用年月  | 令和 8 年 8 月－ A          |
| 歩掛期適用年番号 | 令和 8 年 1 0 号－ A        |
| 電力会社名    | 四国電力                   |
|          |                        |



|     |                        |
|-----|------------------------|
| 事業名 | 県営県単事業 三好南岸地区          |
| 工事名 | R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事 |

| 項 目 名             | 内 容          |
|-------------------|--------------|
| 工事名               |              |
| 工事区分              |              |
| 積算区分              | 当初積算         |
| 積算体系区分            | 【一般土木工事】     |
| 工種区分              | コンクリート補修工事   |
| 工種体系区分            | コンクリート補修工事   |
| 工事工種体系年番号         | 令和8年99号 [1号] |
| 契約保証費             | 計上する         |
| 前払金支出割合           | 35%を超え40%以下  |
| 電力区分              | 低圧・業者持・1年未満  |
| 週休2日補正            | 補正なし         |
| 熱中症対策補正(現場管理費)    | 0.00%        |
| 施工地域区分            | 中山間地域        |
| 現場環境改善費の計上        | しない          |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし         |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし         |
|                   |              |
|                   |              |

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 事業名 | 県営県単事業 三好南岸地区          |
| 工事名 | R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事 |

| 項 目 名                                                                          | 数 量    | 単位 | 金 額       | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----|
| 1 工事価格                                                                         |        |    | 8,741,000 |     |
| 2 ・ 工事原価                                                                       |        |    | 7,027,000 |     |
|                                                                                |        |    |           |     |
| 3 純工事費                                                                         |        |    | 5,052,000 |     |
| 4 ・ ・ 直接工事費                                                                    |        |    | 4,351,000 |     |
| 5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）                                                          | 1.000  | 式  | 4,087,000 |     |
| 6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）                                                             | 1.000  | 式  | 264,000   |     |
| 7 ・ ・ 間接工事費                                                                    |        |    | 2,676,000 |     |
| 8 ・ ・ ・ 共通仮設費                                                                  |        |    | 701,000   |     |
| 9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費                                                            | 1.000  | 式  | 0         |     |
| 10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等                                                            |        |    |           |     |
| $(4+9+25+26+31+34-36-37-38) \times ((標準値 * N035 + N028) * N026 * N030 * N041)$ |        |    |           |     |
| $4,351,000 \times ((11.340 * 1.200 + 0.000) * 1.000 * 1.000 * 1.000)$          | 13.610 | %  | 592,000   |     |
| 11 ・ ・ ・ ・ 運搬費                                                                 | 1.000  | 式  | 0         |     |
| 12 ・ ・ ・ ・ 準備費                                                                 | 1.000  | 式  | 0         |     |
| 13 ・ ・ ・ ・ 安全費                                                                 | 1.000  | 式  | 0         |     |
| 14 ・ ・ ・ ・ 役務費                                                                 | 1.000  | 式  | 0         |     |
| 15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費                                                               | 1.000  | 式  | 109,000   |     |

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 事業名 | 県営県単事業 三好南岸地区          |
| 工事名 | R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事 |

| 項 目 名                                                                | 数 量    | 単位 | 金 額       | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----|
| 16 . . . . 営繕費等                                                      | 1.000  | 式  | 0         |     |
| 17 . . . . 現場環境改善費                                                   |        |    | 0         |     |
| 18 . . . . . 現場環境改善費 (率計上)                                           |        |    |           |     |
| (4+25+32-33-37) × (標準値)                                              |        |    |           |     |
| 4,343,000 × (0.000)                                                  | 0.000  | %  | 0         |     |
| 19 . . . . . 現場環境改善費 (積上)                                            | 1.000  | 式  | 0         |     |
| 20 . . . 現場管理費                                                       |        |    | 1,975,000 |     |
| 21 . . . . 現場管理費 (率計上)                                               |        |    |           |     |
| (4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033) |        |    |           |     |
| 5,052,000 × ((35.540*1.100)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)     | 39.090 | %  | 1,975,000 |     |
| 22 . . . . 現場管理費 (積上)                                                | 1.000  | 式  | 0         |     |
| 23 . . . . 現場管理費 (一般管理費率対象外)                                         | 1.000  | 式  | 0         |     |
| 24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用                                            | 1.000  | 式  | 0         |     |
| 25 . . 官貸額 (直工)                                                      | 1.000  | 式  | 0         |     |
| 26 . . 官貸額 (事業損失防止)                                                  | 1.000  | 式  | 0         |     |
| 27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)                                             | 1.000  | 式  | 0         |     |
| 28 . 一般管理費等                                                          |        |    |           |     |
| (4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)                                     |        |    |           |     |

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 事業名 | 県営県単事業 三好南岸地区          |
| 工事名 | R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事 |

| 項 目 名                         | 数 量    | 単位 | 金 額       | 備 考 |
|-------------------------------|--------|----|-----------|-----|
| 7,027,000×(24.360*1.000+0.04) | 24.400 | %  | 1,714,000 |     |
| 29 ・一括計上価格                    | 1.000  | 式  | 0         |     |
|                               |        |    |           |     |
| 30 支給品費                       |        |    | 0         |     |
| 31 支給品費（直工・事業損失防止）            |        |    | 0         |     |
| 32 支給品費（直工）                   |        |    | 0         |     |
|                               |        |    |           |     |
| 33 処分費等（直接工事費の内数）             |        |    | 8,000     |     |
| 34 処分費(準備費の内数)                |        |    | 0         |     |
| 35 処分費(事業損失防止施設費内数)           |        |    | 0         |     |
| 36 処分費等(率対象外)                 |        |    | 0         |     |
|                               |        |    |           |     |
| 37 共通仮設費算定控除額                 |        |    | 0         |     |
| 38 有価物処分費                     |        |    | 0         |     |
|                               |        |    |           |     |
| 39 法定福利費概算額(工事価格の内数)          |        |    |           |     |
| (1-29)×標準値                    |        |    |           |     |
| 8,741,000×4.790               | 4.790  | %  | 419,000   |     |

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 事業名 | 県営県単事業 三好南岸地区          |
| 工事名 | R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事 |

| 名 称 (規 格)                  | 数 量     | 単 位            | 単 価    | 金 額       | 備 考            |
|----------------------------|---------|----------------|--------|-----------|----------------|
| 直接工事費 (仮設工を除く)             |         |                |        | 4,087,000 |                |
| ・ 水路補修工                    | 1.000   | 式              |        | 3,645,000 |                |
| ・ ・ 表面被覆工                  | 1.000   | 式              |        | 3,645,000 |                |
| 高圧洗浄工<br>30MPa             | 314.000 | m <sup>2</sup> | 1,486  | 466,604   | 歩A・単A<br>B単 1号 |
| 表面被覆工 (左官)<br>無機系被覆材、t=5mm | 314.000 | m <sup>2</sup> | 7,316  | 2,297,224 | 歩A・単A<br>B単 2号 |
| 表面被覆工<br>不陸整正、t=2mm        | 314.000 | m <sup>2</sup> | 877    | 275,378   | 歩A・単A<br>B単 3号 |
| ひび割れ補修工<br>充填工             | 25.000  | m              | 8,594  | 214,850   | 歩A・単A<br>B単 4号 |
| 目地補修材<br>充填工、土木用シーリング材     | 36.000  | m              | 8,014  | 288,504   | 歩A・単A<br>B単 5号 |
| コンクリート削孔                   | 63.000  | 孔              | 642    | 40,446    | 歩A・単A<br>B単 6号 |
| ウィーブホール<br>φ50             | 63.000  | 個              | 985    | 62,055    | 歩A・単A<br>B単 7号 |
| 合 計                        |         |                |        | 3,645,061 |                |
| ・ 構造物取壊し工                  | 1.000   | 式              |        | 442,000   |                |
| ・ ・ 構造物取壊し工                | 1.000   | 式              |        | 442,000   |                |
| 土木シート撤去工                   | 154.000 | m <sup>2</sup> | 2,816  | 433,664   | 歩A・単A<br>B単 8号 |
| 産業廃棄物処分                    | 0.500   | m <sup>3</sup> | 17,403 | 8,702     | 歩A・単A<br>B単 9号 |
| 合 計                        |         |                |        | 442,366   |                |
|                            |         |                |        |           |                |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 県営県単事業 三好南岸地区        |
| 工事名 | R8三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事 |

[illegible]

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 県営県単事業 三好南岸地区        |
| 工事名 | R8三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事 |

[illegible]

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 事業名 | 県営県単事業 三好南岸地区          |
| 工事名 | R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                            | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額                  | 備 考         |
|-----|--------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------------|-------------|
|     | *** B単－ 1号 ***                       |       |                |       |                      |             |
|     | 高圧洗浄工<br>30MPa                       |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
|     | 高圧洗浄工<br>高圧洗浄工,30Mpa                 | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,486 | 1,486                | S単 13号      |
|     | 合 計                                  |       |                |       | 1,486                |             |
|     | 単 価                                  |       |                |       | 1,486                |             |
|     |                                      |       |                |       |                      |             |
|     | *** B単－ 2号 ***                       |       |                |       |                      |             |
|     | 表面被覆工 (左官)<br>無機系被覆材、t=5mm           |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
|     | プライマー塗布 (表面被覆工)<br>プライマー塗布,15.00kg   | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,242 | 1,242                | S単 14号      |
|     | 表面被覆工 (左官)<br>表面被覆工 (左官) ,1,004.50kg | 1.000 | m <sup>2</sup> | 6,074 | 6,074                | S単 15号      |
|     | 合 計                                  |       |                |       | 7,316                |             |
|     | 単 価                                  |       |                |       | 7,316                |             |
|     |                                      |       |                |       |                      |             |
|     | *** B単－ 3号 ***                       |       |                |       |                      |             |
|     | 表面被覆工<br>不陸整正、t=2mm                  |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
|     | 水路補修材<br>ポリマーセメントモルタル,,              | 4.340 | kg             | 202   | 877                  | S単 5号       |
|     | 合 計                                  |       |                |       | 877                  |             |
|     | 単 価                                  |       |                |       | 877                  |             |

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 事業名 | 県営県単事業 三好南岸地区          |
| 工事名 | R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                                             | 数 量   | 単位 | 単 価   | 金 額     | 備 考         |
|-----|-------------------------------------------------------|-------|----|-------|---------|-------------|
|     |                                                       |       |    |       |         |             |
|     | *** B単－ 4号 ***                                        |       |    |       |         |             |
|     | ひび割れ補修工<br>充填工                                        |       | m  |       | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
|     | ひび割れ充填工<br>充填工,0.09kg,3.04kg,養生無し,表面仕上げ有り             | 1.000 | m  | 8,594 | 8,594   | S単 11号      |
|     | 合 計                                                   |       |    |       | 8,594   |             |
|     | 単 価                                                   |       |    |       | 8,594   |             |
|     |                                                       |       |    |       |         |             |
|     | *** B単－ 5号 ***                                        |       |    |       |         |             |
|     | 目地補修材<br>充填工、土木用シーリング材                                |       | m  |       | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
|     | 開水路目地補修工(充填工)<br>人力はつり,120.00,弾性シーリング材,1.20,バックアップ材有り | 1.000 | m  | 8,014 | 8,014   | S単 12号      |
|     | 合 計                                                   |       |    |       | 8,014   |             |
|     | 単 価                                                   |       |    |       | 8,014   |             |
|     |                                                       |       |    |       |         |             |
|     | *** B単－ 6号 ***                                        |       |    |       |         |             |
|     | コンクリート削孔                                              |       | 孔  |       | 1.000 孔 | 歩A<br>当たり算出 |
|     | コンクリート削孔<br>30mm以上200mm未満,,                           | 1.000 | 孔  | 642   | 642     | S単 6号       |
|     | 合 計                                                   |       |    |       | 642     |             |
|     | 単 価                                                   |       |    |       | 642     |             |

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 事業名 | 県営県単事業 三好南岸地区          |
| 工事名 | R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                                                             | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額    | 備 考                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|--------|----------------------------|
|     |                                                                       |       |                |        |        |                            |
|     | *** B単－ 7号 ***                                                        |       |                |        |        |                            |
|     | ウィーブホール<br>φ50                                                        |       | 個              |        | 1.000  | 歩A<br>個 当たり算出              |
|     | ウィーブホール<br>φ50 150mm,,                                                | 1.000 | 個              | 985    | 985    | S単 7号                      |
|     | 合 計                                                                   |       |                |        | 985    |                            |
|     | 単 価                                                                   |       |                |        | 985    |                            |
|     |                                                                       |       |                |        |        |                            |
|     | *** B単－ 8号 ***                                                        |       |                |        |        |                            |
|     | 土木シート撤去工                                                              |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000  | 歩A<br>m <sup>2</sup> 当たり算出 |
|     | 土木シート撤去                                                               | 1.000 | m <sup>2</sup> | 2,816  | 2,816  | T単 1号                      |
|     | 合 計                                                                   |       |                |        | 2,816  |                            |
|     | 単 価                                                                   |       |                |        | 2,816  |                            |
|     |                                                                       |       |                |        |        |                            |
|     | *** B単－ 9号 ***                                                        |       |                |        |        |                            |
|     | 産業廃棄物処分                                                               |       | m <sup>3</sup> |        | 1.000  | 歩A<br>m <sup>3</sup> 当たり算出 |
|     | SP 土砂等運搬<br>標準,バ ッ ク 杓 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下 | 1.000 | m <sup>3</sup> | 2,403  | 2,403  | S単 19号                     |
|     | 建設廃材<br>土木シート                                                         | 1.000 | m <sup>3</sup> | 15,000 | 15,000 | S単 10号                     |
|     | 合 計                                                                   |       |                |        | 17,403 |                            |

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 事業名 | 県営県単事業 三好南岸地区          |
| 工事名 | R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                                  | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額      | 備 考      |
|-----|--------------------------------------------|-------|----|---------|----------|----------|
|     | 単 価                                        |       |    |         | 17,403   |          |
|     |                                            |       |    |         |          |          |
|     | *** B単－ 10号 ***                            |       |    |         |          |          |
|     | 土のう                                        |       | 式  |         | 1.000 式  | 歩A 当たり算出 |
|     | 土のう工<br>仕揃え～設置～撤去                          | 0.800 | m3 | 35,895  | 28,716   | S単 16号   |
|     | 合 計                                        |       |    |         | 28,716   |          |
|     | 単 価                                        |       |    |         | 28,716   |          |
|     |                                            |       |    |         |          |          |
|     | *** B単－ 11号 ***                            |       |    |         |          |          |
|     | 排水ポンプ (仮設)<br>0以上～7未満                      |       | 箇所 |         | 2.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
|     | 排水ポンプ運転 (小口径)<br>40,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり | 1.000 | 箇所 | 200,979 | 200,979  | S単 17号   |
|     | 排水ポンプ設置撤去 (小口径)<br>口径 50mm,なし              | 2.000 | 箇所 | 16,941  | 33,882   | S単 18号   |
|     | 合 計                                        |       |    |         | 234,861  |          |
|     | 単 価                                        |       |    |         | 117,431  |          |
|     |                                            |       |    |         |          |          |
|     | *** B単－ 12号 ***                            |       |    |         |          |          |
|     | 付着強度試験 (試験施工)<br>単軸引張試験、1回あたり3個            |       | 回  |         | 1.000 回  | 歩A 当たり算出 |
|     | 付着強度試験<br>単軸引張試験 1回あたり3個 試験に必要な材料費含む,,     | 1.000 | 回  | 13,000  | 13,000   | S単 8号    |

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 事業名 | 県営県単事業 三好南岸地区          |
| 工事名 | R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事 |

| コード | 名 称 (規 格)                                        | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|-----|--------------------------------------------------|-------|----|--------|--------|-------------|
|     | 合 計                                              |       |    |        | 13,000 |             |
|     | 単 価                                              |       |    |        | 13,000 |             |
|     |                                                  |       |    |        |        |             |
|     | *** B単－ 13号 ***                                  |       |    |        |        |             |
|     | 付着強度試験（表面被覆後）<br>単軸引張試験、1回あたり3個                  |       | 回  |        | 1.000  | 歩A<br>当たり算出 |
|     | 付着強度試験<br>単軸引張試験 1回あたり3個 試験に必要な材料費含む,,           | 1.000 | 回  | 13,000 | 13,000 | S単 8号       |
|     | 合 計                                              |       |    |        | 13,000 |             |
|     | 単 価                                              |       |    |        | 13,000 |             |
|     |                                                  |       |    |        |        |             |
|     | *** B単－ 14号 ***                                  |       |    |        |        |             |
|     | 圧縮強度試験（ポリマーセメントモルタル）                             |       | 回  |        | 1.000  | 歩A<br>当たり算出 |
|     | 繊維混入ポリマーセメントモルタルの圧縮強度試験<br>1回あたり3本 現場養生後、試験室持込,, | 1.000 | 回  | 4,500  | 4,500  | S単 9号       |
|     | 合 計                                              |       |    |        | 4,500  |             |
|     | 単 価                                              |       |    |        | 4,500  |             |
|     |                                                  |       |    |        |        |             |
|     |                                                  |       |    |        |        |             |
|     |                                                  |       |    |        |        |             |
|     |                                                  |       |    |        |        |             |