

見積参考資料

工事名 R8三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事

◇経費情報

工種区分	コンクリート補修工事
単価地区	三好1
単価使用年月	令和8年8月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	県営県単事業 三好南岸地区
工事名	R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事

項 目 名	内 容
事業主体名	三好農林事務所 農村整備
事業名	県営県単事業
地区名	三好南岸地区
工事名	R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事
施工場所	三好郡東みよし町加茂
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 8 月
単価期適用年月	令和 8 年 8 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	県営県単事業 三好南岸地区
工事名	R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	コンクリート補修工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	県営県単事業 三好南岸地区
工事名	R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ 現場管理費				
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
13 ・ 一般管理費等				

事業名	県営県単事業 三好南岸地区
工事名	R8三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事

[illegible]

事業名	県営県単事業 三好南岸地区
工事名	R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 水路補修工	1.000	式			
・ ・ 表面被覆工	1.000	式			
高圧洗浄工 30MPa	314.000	m ²			単A B単 1号
表面被覆工 (左官) 無機系被覆材、t=5mm	314.000	m ²			単A B単 2号
表面被覆工 不陸整正、t=2mm	314.000	m ²			単A B単 3号
ひび割れ補修工 充填工	25.000	m			単A B単 4号
目地補修材 充填工、土木用シーリング材	36.000	m			単A B単 5号
コンクリート削孔	63.000	孔			単A B単 6号
ウィーブホール φ50	63.000	個			単A B単 7号
合 計					
・ 構造物取壊し工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			
土木シート撤去工	154.000	m ²			単A B単 8号
産業廃棄物処分	0.500	m3			単A B単 9号
合 計					

事業名	県営県単事業 三好南岸地区
工事名	R8三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事

[illegible]

事業名	県営県単事業 三好南岸地区
工事名	R8三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事

[illegible]

事業名	県営県単事業 三好南岸地区
工事名	R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	高圧洗浄工 30MPa		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	1.000	m ²			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	表面被覆工 (左官) 無機系被覆材、t=5mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布,15.00kg	1.000	m ²			S単 14号
	表面被覆工 (左官) 表面被覆工 (左官) ,1,004.50kg	1.000	m ²			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	表面被覆工 不陸整正、t=2mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	水路補修材 ポリマーセメントモルタル,,	4.340	kg			S単 5号
	合 計					
	単 価					

事業名	県営県単事業 三好南岸地区
工事名	R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	ひび割れ補修工 充填工		m		1.000 m	当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.09kg,3.04kg,養生無し,表面仕上げ有り	1.000	m			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	目地補修材 充填工、土木用シーリング材		m		1.000 m	当たり算出
	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,120.00,弾性シーリング材,1.20,バックアップ材有り	1.000	m			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	当たり算出
	コンクリート削孔 30mm以上200mm未満,,	1.000	孔			S単 6号
	合 計					
	単 価					

事業名	県営県単事業 三好南岸地区
工事名	R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 7号 ***					
	ウィーブホール φ50		個		1.000 個	当たり算出
	ウィーブホール φ50 150mm,,	1.000	個			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	土木シート撤去工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	土木シート撤去	1.000	m ²			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	産業廃棄物処分		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク 枳 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	1.000	m ³			S単 19号
	建設廃材 土木シート	1.000	m ³			S単 10号
	合 計					

事業名	県営県単事業 三好南岸地区
工事名	R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
	土のう		式		1.000 式	当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去	0.800	m3			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	排水ポンプ (仮設) 0以上～7未満		箇所		2.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) ,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所			S単 17号
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし	2.000	箇所			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
	付着強度試験 (試験施工) 単軸引張試験、1回あたり3個		回		1.000 回	当たり算出
	付着強度試験 単軸引張試験 1回あたり3個 試験に必要な材料費含む,,	1.000	回			S単 8号

事業名	県営県単事業 三好南岸地区
工事名	R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					
	付着強度試験（表面被覆後） 単軸引張試験、1回あたり3個		回		1.000 回	当たり算出
	付着強度試験 単軸引張試験 1回あたり3個 試験に必要な材料費含む,,	1.000	回			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
	圧縮強度試験（ポリマーセメントモルタル）		回		1.000 回	当たり算出
	繊維混入ポリマーセメントモルタルの圧縮強度試験 1回あたり3本 現場養生後、試験室持込,,	1.000	回			S単 9号
	合 計					
	単 価					

事業名	県営県単事業 三好南岸地区
工事名	R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 2号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	県営県単事業 三好南岸地区
工事名	R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
	軽作業員		人		1.000 人	当たり算出
	軽作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	軽作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	水路補修材		kg		1.000 各単位	当たり算出
	水路補修材 ポリマーセメントモルタル,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	県営県単事業 三好南岸地区
工事名	R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水路補修材 ポリマーセメントモルタル	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 6号 ***					
	コンクリート削孔		孔		1.000 各単位	当たり算出
	コンクリート削孔 30mm以上200mm未満,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	コンクリート削孔 30mm以上200mm未満	1.000	孔			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 7号 ***					
	ウィープホール		個		1.000 各単位	当たり算出
	ウィープホール φ50 150mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	県営県単事業 三好南岸地区
工事名	R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ウィーブホール φ50 150mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 8号 ***					
	付着強度試験		回		1.000 各単位	当たり算出
	付着強度試験 単軸引張試験 1回当たり3個 試験に必要な材料費含む,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	付着強度試験 単軸引張試験 1回当たり3個 試験に必要な材料費含む	1.000	回			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 9号 ***					
	繊維混入ポリマーセメントモルタルの圧縮強度試験		回		1.000 各単位	当たり算出
	繊維混入ポリマーセメントモルタルの圧縮強度試験 1回当たり3本 現場養生後、試験室持込,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	県営県単事業 三好南岸地区
工事名	R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	繊維混入ポリマーセメントモルタルの圧縮強度試験 1回当たり3本 現場養生後、試験室持込	1.000	回			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 10号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 土木シート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	土木シート		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 土木シート	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 11号 ***					
	ひび割れ充填工		m		10.000 m	当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.09kg,3.04kg,養生無し,表面仕上げ有り			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)プライマー設計量(kg/10m)	充填工 0.09kg		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	県営県単事業 三好南岸地区
工事名	R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)充填材設計量(kg/10m)	3.04kg				
	4)プライマー単価(円/kg)					
	5)充填材単価(円/kg)					
	6)養生実施区分	養生無し				
	7)表面仕上げ実施区分	表面仕上げ有り				
	土木一般世話役					
		0.550	人			
	特殊作業員					
		0.880	人			
	普通作業員					
		1.080	人			
	プライマー ひび割れ充填工用					
		0.100	kg			
	充填材 可とう性エポキシ樹脂製、ひび割れ充填用					
		3.600	kg			
	諸雑費					
		0.020				
	土木一般世話役					
		0.100	人			
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.160	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 12号 ***					
	開水路目地補修工(充填工)		m		100.000 m	当たり算出
	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,120.00,弾性シーリング材,1.20,バックアップ材有り			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	県営県単事業 三好南岸地区
工事名	R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分	人力はつり		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)目地材(充填材)設計量(L/100m)	120.00		夜間制約作業時間:0.0		
	3)目地材(充填材)規格	弾性シーリング材				
	4)目地材(充填材)単価(円/L)					
	5)プライマー設計量(L/100m)	1.20				
	6)プライマー単価(円/L)					
	7)バックアップ材の有無	バックアップ材有り				
	土木一般世話役					
		1.200	人			
	特殊作業員					
		0.000	人			
	普通作業員					
		4.200	人			
	諸雑費(1)					
		0.000				
	土木一般世話役					
		1.500	人			
	特殊作業員					
		5.800	人			
	普通作業員					
		2.200	人			
	目地材(充填材)					
	弾性シーリング材	144.000	L			
	プライマー					
	充填目地用	1.440	L			
	諸雑費(2)					
		0.110				
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 13号 ***					

事業名	県営県単事業 三好南岸地区
工事名	R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高圧洗浄工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	高圧洗浄工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	高圧洗浄工,30Mpa			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分	高圧洗浄工		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)吐出圧力	30Mpa		夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.710	人			
	特殊作業員	1.420	人			
	普通作業員	2.130	人			
	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]	0.870	供用日			<損料>
	ガソリン	25.000	L			
	J I S 2 号 レギュラースタンド					
	諸雑費	0.270				
	27%					
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 14号 ***					
	プライマー塗布(表面被覆工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	プライマー塗布(表面被覆工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	プライマー塗布,15.00kg			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分	プライマー塗布		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)プライマー単価(円/kg)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)プライマー設計量(kg/100m ²)	15.00kg				
	土木一般世話役	1.270	人			

事業名	県営県単事業 三好南岸地区
工事名	R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	1.270	人			
	普通作業員	1.270	人			
	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	17.400	kg			
	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 15号 ***					
	表面被覆工 (左官)		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	表面被覆工 (左官) 表面被覆工 (左官) ,1,004.50kg			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)被覆材単価(円/kg)	表面被覆工 (左官)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)被覆材設計量 (kg/100m ²)	1,004.50kg				
	土木一般世話役	1.540	人			
	特殊作業員	1.540	人			
	普通作業員	4.620	人			
	左官	6.150	人			
	水路補修材 ホ [○] リマーセメントモルタル	1,084.860	kg			
	諸雑費 6%	0.060				

事業名	県営県単事業 三好南岸地区
工事名	R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 16号 ***					
	土のう工		m3		10.000 m3	当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	仕揃え～設置～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚			
	普通作業員	14.500	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 17号 ***					
	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） ,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運転日数 2)排水方法	作業時排水		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				

事業名	県営県単事業 三好南岸地区
工事名	R 8 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発動発電機[G駆動・～低騒音型]	62.000	日			<賃料>
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	372.000	L			
	土木一般世話役	1.600	人			
	普通作業員	2.000	人			
	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単－ 18号 ***					
	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械) 土木一般世話役	口径 50mm なし				
		0.230	人			
	普通作業員	0.430	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単－ 19号 ***					

事業名	県営県単事業 三好南岸地区
工事名	R8三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事

[illegible]

事業名	県営県単事業 三好南岸地区
工事名	R8三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事

[illegible]

数量総括表

[illegible]

高压洗净(侧壁)

[illegible]

表面被覆

[illegible]

ひび割れ補修

[illegible]

目地補修

[illegible]

ウィープホール設置

[illegible]

[illegible]

構造物取壊し工内訳（土木シート撤去）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]