

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門池田線 鳴・大津大代 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：無し	m2		1, 170			
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：無し	m2		280			
殻運搬(路面切削)	殻種別：As殻	m3		73			
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3		73			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：改質Ⅱ型密粒度(20), 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m超	m2		1, 170			
表層(車道・路肩部)	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：改質Ⅱ型密粒度(20), 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m超	m2		280			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門池田線 鳴・大津大代 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A	人日		3		
交通誘導警備員		B	人日		9		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費			台		2		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門池田線 鳴・大津大代 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			