

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 穴吹川 美・木屋平森遠 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		70			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		50			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート 間詰含	18-8-40 BBoN W/C≦60%	m3		37			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		5			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		64			
足場	安全柵:無し	掛m2		60			
裏石積	t=20cm	m2		40			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 穴吹川 美・木屋平森遠 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ラフテレンクレーン 資材搬入・搬出	25t吊 オペレータ付	日		3			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		4			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		19			
土留・仮締切工		式		1			
大型土のう 積込・運搬含		袋		35			
ラフテレンクレーン 大型土のう設置・撤去	25t吊 オペレータ付	日		2			
水替工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 穴吹川 美・木屋平森遠 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		3.2			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]