

R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事（企育）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 土工（堤体）				
床掘（流用土）		m ³	100.000	
盛土	改良土 2.5 ≤ B < 4.0	m ³	60.000	
盛土	改良土 1.0 ≤ B < 2.5	m ³	340.000	
購入土		m ³	345.000	
安定処理工	qu=240kN/m ²	m ³	71.000	
安定処理工	qu=120kN/m ²	m ³	333.000	
植生マット		m ²	160.000	
(2) 土工（取水施設）				
掘削	流用土	m ³	10.000	
盛土	流用土 構造物周辺	m ³	60.000	
盛土	流用土 1.0 ≤ B < 2.5	m ³	30.000	
盛土	流用土 2.5 ≤ B < 4.0	m ³	20.000	
盛土	流用土 4.0 ≤ B	m ³	360.000	
土砂運搬	仮置き場→現場	m ³	510.000	
荒仕上げ		m ²	147.000	
基面整正		m ²	130.000	
安定処理工		m ²	48.000	
2. 堤体工				
(1) 遮水シート工				
遮水シート	遮水シート張工 ベントナイト系	m ²	484.000	
遮水シート	構造物固定工 ベントナイト系	m	7.200	
法面整形	切土法面仕上	m ²	190.000	
基面整正	水平面仕上	m ²	100.000	

R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事（企育）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
3. 取水施設工				
(1) 取水施設				
鉄筋コンクリート	$\sigma = 24\text{N/mm}^2$ 以上	m ³	43.000	
型枠	鉄筋構造物	m ²	144.000	
均しコンクリート	$\sigma = 18\text{N/mm}^2$ 以上	m ³	3.000	
型枠	均しコンクリート	m ²	3.000	
階段コンクリート	$\sigma = 18\text{N/mm}^2$ 以上	m ³	0.300	
型枠	階段コンクリート	m ²	1.000	
敷モルタル（1：3）		m ³	0.070	
敷モルタル型枠		m ²	0.200	
間詰モルタル（1：3）		m ³	0.100	
間詰モルタル型枠		m ²	0.700	
坂路コンクリート	$\sigma = 18\text{N/mm}^2$ 以上	m ³	3.000	
型枠	坂路コンクリート	m ²	6.000	
円筒型枠		m	0.300	
鉄筋	SD345 D13	ton	0.060	
鉄筋	SD345 D16	ton	2.310	
目地板	t=20mm	m ²	4.000	
目地板	t=10mm	m ²	3.000	
止水板		m	13.000	
ダウエルバー	D16	本	16.000	
塩ビキャップ	VP ϕ 20 L=500	本	16.000	
足場	単管傾斜	掛m ²	20.000	
足場	手摺先行型枠組	掛m ²	59.000	
支保工		空m ³	7.000	

R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事（企育）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
底樋管	HP φ 800	m	14. 400	
鉄筋コンクリートフリューム		m	2. 400	
4. 復旧工				
(1) 復旧工				
コンクリート構造物取壊し		m ³	4. 000	
コンクリート殻運搬・処分	無筋	m ³	4. 000	
基面整正		m ²	2. 000	
コンクリートブロック積	間知ブロック（胴込コンクリート等含む）	m ²	6. 300	
基礎コンクリート	σ =18N/mm ² 以上（型枠含む）	m ³	1. 000	
均しコンクリート	σ =18N/mm ² 以上	m ²	7. 000	
均しコンクリート型枠		m ²	2. 000	
天端コンクリート	σ =18N/mm ² 以上（型枠含む）	m ³	0. 300	
小口止コンクリート	σ =18N/mm ² 以上（型枠含む）	m ³	1. 000	
水抜きパイプ		m	5. 000	
5. 仮設工				
(1) 水替工				
排水ポンプ		箇所	1. 000	
(2) 進入路設置	資材置場			
敷鉄板		m ²	27. 000	
6. その他				
(1) 技術管理費				
試験費				
試験費				
ポータブルコーン貫入試験		m	4. 000	

R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事（企育）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
1. 小形水門扉製作工				
(1) 扉体工				
扉体工（機器単体費）		式	1.000	
土砂吐ゲート	铸铁製スライドゲート FC200 800×800	組	1.000	
角落し	桧 W900×H300×B50	組	1.000	
2. 鋼製付属設備製作工				
(1) 鋼製付属設備製作工				
鋼製付属設備工（機器単体費）		式	1.000	
斜樋管・通気管・取水 ゲート	SGP SUS	組	1.000	
手摺	SUS304 40A (t=4.0)	組	1.000	
直接工事費				
1. 小形水門扉据付工				
(1) 小形水門扉据付工				
水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	土砂吐ゲート	式	1.000	
土砂吐ゲート		門	1.000	
据付間接費		式	1.000	
据付材料費		式	1.000	
補助材料費(据付)		式	1.000	
雑器具損料		式	1.000	
水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	取水ゲート	式	1.000	
取水ゲート		門	1.000	
据付間接費		式	1.000	
据付材料費		式	1.000	
補助材料費(据付)		式	1.000	

R 8 三耕 ため池 地神池 堤体 2 工事（企育）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
雑器具損料		式	1. 000	
2. 鋼製付属設備据付工				
(1) 鋼製付属設備据付工				
鋼製付属設備据付工	斜樋管・通気管	式	1. 000	
鋼製付属設備据付工		基	1. 000	
据付間接費		式	1. 000	
補助材料費(据付)		式	1. 000	
鋼製付属設備据付工	手摺	式	1. 000	
鋼製付属設備据付工		基	1. 000	
据付間接費		式	1. 000	
補助材料費(据付)		式	1. 000	