

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線他 上板・七條他 舗装修繕工事（維持）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：有り	m2		600			
殻運搬(路面切削)	殻種別：As殻（切削）	m3		30			
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3		30			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類：再生密粒度アスコン(13), 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m超	m2		600			
アスファルト舗装補修工		式		1			
パッチング	材料種類：加熱合材	t		2			
目地防草工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線他 上板・七條他 舗裝修繕工事（維持）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
目地防草材			m		200		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
熔融式区画線		施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		200		
熔融式区画線		施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		100		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		昼間A	人日		10		
交通誘導警備員		昼間B	人日		20		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線他 上板・七條他 舗裝修繕工事（維持）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費			台		2		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		