

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成宮川内他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		98			
防草コンクリート		式		1			
張りコンクリート 基面整正含む (1工区)	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉), コンクリート夜間割増:無し	m2		109			
張りコンクリート 基面整正なし (2工区)	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉), コンクリート夜間割増:無し	m2		21			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	昼間B	人日		5			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成宮川内他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
木根等処分費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]