

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・吉野西条 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		2,769,886		
道路土工		式	1		2,186,356		
法面整形工		式	1		121,532		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	281	432.5	121,532		単 1号
防草コンクリート		式	1		2,064,824		
張りコンクリート 基面整正含む	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉),コンクリート夜間割増: 無し	m2	398	5,188	2,064,824		単 2号
防護柵工		式	1		244,530		
防止柵工		式	1		244,530		
転落(横断)防止柵 ビーム撤去・再設置	柵高:1.1m,作業区分:土中建込	m	234	1,045	244,530		単 3号
仮設工		式	1		339,000		
交通管理工		式	1		339,000		
交通誘導警備員	昼間A	人日	10	17,900	179,000		単 4号
交通誘導警備員	昼間B	人日	10	16,000	160,000		単 5号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・吉野西条 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		2,769,886		
共通仮設		式	1		604,490		
共通仮設費		式	1		12,490		
準備費		式	1		12,490		
木根等処分費		式	1		12,490		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		592,000		
純工事費		式	1		3,374,376		
現場管理費		式	1		1,872,000		
工事原価		式	1		5,246,376		
一般管理費等		式	1		1,314,624		
工事価格		式	1		6,561,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		656,100		
工事費計		式	1		7,217,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	木根等処分費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	準備費(運搬費用積上げ分)	2, 49千円	式	1		2, 490	
	準備費(処分費用積上げ分)	10千円	式	1		10, 000	
	合計					12, 490	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	432. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	432. 5	432. 5		
合計						432. 5		
単価						432. 5	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	張りコンクリート 基面整正含む	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉),コン クリート夜間割増:無し	単位	m2	単位数量	398	単価	5, 188
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	117	1, 115	130, 455		
型枠工		防草コンクリート	m2	27	5, 622	151, 794		
コンクリート打設工		防草コンクリート, クレーン機能付きバックホ, 18 -8-25(20)(高炉), 無し, 10m3/100m2, 有り	m2	398	4, 376	1, 741, 648		
養生工		防草コンクリート	m2	398	102. 4	40, 755. 2		
合計						2, 064, 652. 2		
単価						5, 188	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 3号	転落(横断)防止柵 ビーム撤去・再設置	柵高:1. 1m, 作業区分:土中建込	単位	m	単位数量	1	単価	1, 045
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置工(ビーム・パネル)		3m, 無, 無	m	1	620	620		
部材撤去工(ビーム・パネル)		3m, 無, 無	m	1	425	425		
合計						1, 045		
単価						1, 045	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 4号	交通誘導警備員	昼間 A	単位	人日	単位数量	1	単価	17, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 900	17, 900		
合計						17, 900		
単価						17, 900	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	