

R 8 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井下 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工	本線 (No. 122+9. 8 (MC. 62) ~No. 129+10. 0)			
切土 礫質土	本線 (No. 122+9. 8 (MC. 62) ~No. 129+10. 0)	式	1. 000	
作業土工(床掘工)	機械掘削	m3	87. 000	
埋戻し		m3	43. 000	
片切掘削 (人力併用機械掘削) (礫質土)	機械掘削	m3	3. 000	
地山掘削工 (オープンカット) 礫質土	機械掘削	m3	9. 000	
掘削積込 (礫質土)	機械積込	m3	17. 000	
切土 軟岩ⅠA	本線 (No. 122+9. 8 (MC. 62) ~No. 129+10. 0)	式	1. 000	
作業土工(床掘工)	機械掘削	m3	122. 000	
地山掘削工 (側溝堀) 軟岩(Ⅰ)A	機械掘削	m3	4. 000	
片切掘削 (人力併用機械掘削) (軟岩Ⅰ)	機械掘削	m3	34. 000	
地山掘削工 (オープンカット) 軟岩Ⅰ	機械掘削	m3	24. 000	
掘削積込 (軟岩Ⅰ)	機械積込	m3	31. 000	
盛土	本線 (No. 122+9. 8 (MC. 62) ~No. 129+10. 0)	式	1. 000	
機械盛土	路床	m3	57. 000	
機械盛土	路床	m3	82. 000	
機械盛土	路床	m3	20. 000	
機械盛土	路体	m3	41. 000	
機械盛土	路体	m3	29. 000	
機械運搬 (礫質土)	L=0. 074km	m3	17. 000	
機械運搬 (軟岩Ⅰ)	L=0. 074km	m3	31. 000	
機械運搬 (礫質土)	L=0. 179km	m3	41. 000	

R 8 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井下 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2) 土工	木材集積場 (No. 134+10.0 ～No. 136+8.2 (BC. 69))			
盛土	木材集積場 (No. 134+10.0 ～No. 136+8.2 (BC. 69))	式	1.000	
機械盛土	路床	m ³	263.000	
機械盛土	路床	m ³	31.000	
機械盛土	路体	m ³	534.000	
機械盛土	路体	m ³	571.000	
機械盛土	路体	m ³	238.000	
機械盛土	路体	m ³	684.000	
捨土積込	機械積込	m ³	2,320.000	
土羽工	木材集積場 (No. 134+10.0 ～No. 136+8.2 (BC. 69))	式	1.000	
盛土法面整形(削取り整形)	機械	m ²	902.600	
2. 路面工				
(1) 路面工	本線 (No. 122+9.8 (MC. 62) ～No. 129)			
路面工	本線 (No. 122+9.8 (MC. 62) ～No. 129)	式	1.000	
コンクリート路面工(機械舗設)		m ²	616.200	
不陸整正		m ²	616.200	
コンクリート路面工(養生工)		m ²	616.200	
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m ²	554.500	
舗装止め丸太工(1段)		m	110.300	
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	9.800	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	9.600	
溝形鋼	厚6mm×辺65mm×高125mm 13.4kg/m	ton	0.320	
3. 法面保護工				
(1) 法面保護工	本線 (No. 125+5.0～ No. 129+10)			
法面保護工	本線 (No. 125+5.0～ No. 129+10.0)	式	1.000	

R 8 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井下 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
植生マット工	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	m ²	110.900	
モルタル吹付工	厚7cm	m ²	355.600	
4. 擁壁工				
(1) 擁壁工 (コンクリート)	本線 (No. 125+1.6 (BC. 64) ~ No. 126)			
擁壁工 (コンクリート)	本線 (No. 125+1.6 (BC64) ~ No. 126)	式	1.000	
重力式擁壁 (本体)	一般養生, 18-8-40 (高炉)	m ³	41.600	
重力式擁壁 (基礎)	一般養生, 18-8-40 (高炉)	m ³	16.200	
基面整正		m ²	27.200	
擁壁用水抜きフィルター材	NKフィルター 65F	個	16.000	
(2) 擁壁工 (コンクリート)	本線 (No. 127+0.6 ~ No. 128+19.5)			
擁壁工 (コンクリート)	本線 (No. 127+0.6 ~ No. 128+19.5)	式	1.000	
重力式擁壁 (本体)	一般養生, 18-8-40 (高炉)	m ³	91.900	
重力式擁壁 (基礎)	一般養生, 18-8-40 (高炉)	m ³	32.600	
基面整正		m ²	59.900	
擁壁用水抜きフィルター材	NKフィルター 65F	個	54.000	
5. 排水施設工				
(1) 排水施設工	本線			
溝渠工 (グレーチング)	本線 (No. 123+11.5)	式	1.000	
鋼製グレーチング (圧接型受枠付)	横断 T-25 995×400×55	組	5.000	
コンクリート (受台)	小型構造物, 人力打設, 一般養生, 18-8-40 (高炉)	m ³	1.700	
型枠 (受台)	一般型枠, 小型構造物	m ²	10.100	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	4.300	
石材運搬 割栗石	基礎栗石用 L=67.4km	m ³	0.900	
基面整正		m ²	2.000	

R 8 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井下 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
作業土工(床掘工)	機械掘削, 礫質土	m3	1. 000	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚1. 6mm (めっき)	m	2. 000	
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm	m	4. 000	
石材運搬 割栗石	ふとんかご用 L=67. 4km	m3	2. 300	
コンクリート (呑口)	小型構造物, 人力打設, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m3	0. 300	
型枠 (呑口)	一般型枠, 小型構造物	m ²	2. 300	
基面整正		m ²	1. 000	
作業土工(床掘工)	機械掘削, 礫質土	m3	1. 000	
作業土工(床掘工)	機械掘削, 軟岩 (I) A	m3	2. 000	
溝渠工 (グレーチング)	本線 (No. 125+12. 8(MC. 64))	式	1. 000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×400×55	組	4. 000	
コンクリート (受台)	小型構造物, 人力打設, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m3	1. 300	
型枠 (受台)	一般型枠, 小型構造物	m ²	8. 100	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	3. 200	
石材運搬 割栗石	基礎栗石用 L=67. 4km	m3	0. 600	
基面整正		m ²	0. 800	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚1. 6mm (めっき)	m	2. 000	
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm	m	4. 000	
石材運搬 割栗石	ふとんかご用 L=67. 4km	m3	2. 300	
コンクリート (呑口)	小型構造物, 人力打設, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m3	0. 300	
型枠 (呑口)	一般型枠, 小型構造物	m ²	2. 300	
基面整正		m ²	1. 000	
作業土工(床掘工)	機械掘削, 軟岩 (I) A	m3	2. 000	
側溝工	本線 (No.125+5. 0付近～No. 125+12. 8(MC. 64) 付近)	式	1. 000	

R 8 三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井下 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鉄筋コンクリートU字溝	300 B 長600mm	m	8.000	
基面整正		m ²	4.600	
6. 道路付属施設工				
(1)道路付属施設工				
道路付属施設工		式	1.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B	m	40.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B	m	34.000	
鉄筋工 (加工・組立)	加工・組立, 一般構造物, D13, SD295	ton	0.090	
7. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設落石防護柵		式	1.000	
落石防護柵工		m	80.000	