

R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 掘削工	5段目			
掘削	片切掘削	m ³	825	
掘削	オープン掘削	m ³	1,110	
法面整形		m ²	594.000	
土砂等運搬		m ³	1,940	
2. 法面工				
(1) 水抜きボーリング工	4段目			
集排水ボーリング（ロータリーパーカッション式）	地表, 硬質土, φ 90mm	m	150.4	
集排水ボーリング（ロータリーパーカッション式）	地表, 軟岩, φ 90mm	m	49.6	
保孔管（ロータリーパーカッション式）	3方向スレーナ, 地表, VP	m	32.0	
保孔管（ロータリーパーカッション式）	4方向スレーナ, 地表, VP	m	168.0	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 75	m	52.800	
エルボ	φ 75、45度	個	16.000	
足場（地表）（ロータリーパーカッション式）	平地	空m ³	340	
ボーリング仮設機材（ロータリーパーカッション式）	地表	回	1	
孔口保護工		m ²	19.000	
3. 排水構造物工				
(1) 排水構造物工	4段目			
床掘り		m ³	32	
基面整正		m ²	37	
埋戻		m ³	24.000	
小段排水路	300A	m	73.300	
縦排水路	高密度ポリエチレン管 φ 300	m	20.100	
集水枡		箇所	1.000	

R 8 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)平張コンクリート工	4段目			
コンクリート工	$\sigma \geq 18\text{kN/mm}^2$	m ³	29.000	
型枠工		m ²	15.000	
4. 仮設工				
(1)仮設工	索道			
索道架設費		式	1.000	
索道運搬費		式	1.000	
5. その他				
(1)運搬費				
共通仮設 (積上げ)				
運搬費				
運搬費		式	1.000	
(2)準備費				
共通仮設 (積上げ)				
準備費				
木根等処分	木枝	m ³	64.000	
木根等処分	木根	m ³	14.000	
一括計上価格				
1. 土壌試験費				
(1)土壌試験費				
土壌試験費	条例第58条, 施行規則第35条	式	1.000	