

工事数量総括表(下流側)

工事名	R 8馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
床止め・床固め		式		1			
河川土工		式		1			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		430			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		430			
床止め工		式		1			
作業土工		式		1			
埋戻し	土質:土砂	m3		180			
本体工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		37			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		36			

工事数量総括表(下流側)

工事名	R 8馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
差筋		SD345 D13mm L=500mm	t		0.105		
削孔		L=250mm	孔		210		
チツピング			m2		64		
垂直壁工			式		1		
コンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		17		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		32		
差筋		SD345 D13 L=500mm	t		0.051		
削孔		L=250mm	孔		103		
チツピング			m2		29		
水叩工			式		1		
コンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		205		

工事数量総括表(下流側)

工事名	R 8馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート 魚道		コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		0.2		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		3		
型枠 魚道		型枠の種類:一般型枠	m2		1		
目地板		目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		76		
仮設工			式		1		
工事用道路工			式		1		
工事用道路盛土		施工幅員:4.0m以上	m3		370		
敷砂利		砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		121		
大型土のう 積込・運搬含		製作・設置・撤去	袋		154		
水替工			式		1		
ポンプ排水		排水量:120以上450(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日		30		

工事数量総括表(下流側)

工事名	R 8馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮水路工		式		1			
暗渠排水管	φ1000 設置・移設・撤去	m		135			
大型土のう 積込・運搬含	製作・設置・撤去	袋		15			
築堤・護岸		式		1			
根固め工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質：土砂	m3		630			
根固めブロック工		式		1			
根固めブロック据付	ブロック種類(型式)：無筋ブロック,ブロック 種類(実質量)：5.5t,ブロック購入：無し	個		70			
根固めブロック据付	ブロック種類(型式)：無筋ブロック,ブロック 種類(実質量)：4.5t,ブロック購入：無し	個		66			
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬：5.5tを超え11 .0t以下,作業区分：積込み・荷卸,積 載個数：2個,距離：1.5km以下	個		70			

工事数量総括表(下流側)

工事名	R 8馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業区分:積み込み・荷卸,積載 個数:2個,距離:1.5km以下	個		66		
間詰工		式		1		
間詰石	割栗石 15～20cm	m3		64		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		195		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		195		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		195		
プラスチック処分		t		0.2		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(下流側)

工事名	R 8馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(上流側)

工事名	R 8 馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
床止め・床固め			式		1		
床止め工			式		1		
本体工			式		1		
コンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		11		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		11		
差筋		SD345 D13 L=500mm	t		0.04		
削孔		L=250mm	孔		80		
チップング			m2		24		
垂直壁工			式		1		
コンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		5		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		10		

工事数量総括表(上流側)

工事名	R 8馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
差筋	SD345 D13 L=500mm	t		0.02			
削孔	L=250mm	孔		40			
チップング		m2		12			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		470			
敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		87			
大型土のう 積込・運搬含	製作・設置・撤去	袋		136			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日		10			
仮水路工		式		1			

工事数量総括表(上流側)

工事名	R 8 馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
大型土のう 積込・運搬含		製作・設置・撤去	袋		15		
築堤・護岸			式		1		
根固め工			式		1		
根固めブロック工			式		1		
根固めブロック据付		ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):4.9t,ブロック購入:無し	個		114		
根固めブロック据付		ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):2.45t,ブロック購入:無し	個		11		
消波根固めブロック運搬		消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載 個数:2個,距離:1.0km以下	個		114		
消波根固めブロック運搬		消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業 区分:積込み・荷卸,積載個数:4個, 距離:0.5km以下	個		11		
間詰工			式		1		
間詰石		割栗石 15～20cm	m3		35		
構造物撤去工			式		1		

工事数量総括表(上流側)

工事名	R 8馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		11			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		11			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		11			
プラスチック処分		t		0.1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(上流側)

工事名	R 8馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			