

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 舗装修繕工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 無し	m2		564			
殻運搬(路面切削)	殻種別: As殻 (切削殻)	m3		28			
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		28			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類: 改質As 密粒II型(20)DS3000, 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		564			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 舗裝修繕工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員 B			人日		6		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 舗裝修繕工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
路面切削工			式		1		
路面切削		施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下 (4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 無し	m2		926		
殻運搬 (路面切削)		殻種別: As殻 (切削殻)	m3		46		
殻処分		殻種別: アスファルト殻	m3		46		
オーバーレイ工			式		1		
表層 (車道・路肩部)		材料種類: 改質As 密粒II型 (20) DS3000, 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		926		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員 A			人日		3		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 舗裝修繕工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員 B			人日		9		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費			台		2		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		

工事数量総括表(本02)

[illegible]