

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（朝日橋） 勝・坂本 橋梁修繕工事（着指）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
舗装工 橋面舗装打換工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：無し	m2		44		
殻運搬(路面切削)	殻種別：アスファルト殻	m3		2		
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3		2		
橋面防水工		式		1		
橋面防水	防水工種類：塗膜防水	m2		44		
オーバーレイ工		式		1		
基層(車道・路肩部)	材料種類：再生密粒度アスコン(20), 舗装厚：40mm, 平均幅員：1.4m以上3.0m以下	m2		44		
表層(車道・路肩部)	材料種類：再生密粒度アスコン(20), 舗装厚：35mm, 平均幅員：1.4m以上3.0m以下	m2		44		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（朝日橋） 勝・坂本 橋梁修繕工事（着指）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
調整コンクリート工		式		1		
調整コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m2		44		
舗装工 取合い部舗装打換工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		10		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		23		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		1		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
建設汚泥運搬処理		m3		0.01		
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		23		
橋梁補修工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（朝日橋） 勝・坂本 橋梁修繕工事（着指）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ひび割れ補修工		式		1		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m以下, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂系	構造物		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m以下, 材料種類:エポキシ樹脂	構造物		1		
断面修復工 上部工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.38m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
断面修復工 下部工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3以下, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:無し	構造物		1		
水切り設置工		式		1		
水切り設置	後施工接着型, 軟質PVC	m		19		
足場工		式		1		
床版補強足場	吊り足場, シート張防護	m2		37		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（朝日橋） 勝・坂本 橋梁修繕工事（着指）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
床版補強足場	朝顔,シート張防護	m2		37		
洗掘対策工		式		1		
洗掘対策		箇所		1		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.4		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.4		
仮設工		式		1		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管		m		13		
大型土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう	袋		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（朝日橋） 勝・坂本 橋梁修繕工事（着指）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		132		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費 往復		台		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（朝日橋） 勝・坂本 橋梁修繕工事（着指）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			