

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名              | R 8 徳土 徳島上那賀線（内容橋） 勝・坂本 橋梁修繕工事（着指）                               |     |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                                                               | 単位  | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減              | 摘要 |
| 橋梁保全工事           |                                                                  | 式   |        | 1            |                   |    |
| 橋梁補修工            |                                                                  | 式   |        | 1            |                   |    |
| ひび割れ補修工          |                                                                  | 式   |        | 1            |                   |    |
| 低圧注入工法           | 1構造物当り補修延べ延長:25m以下,<br>材料種類:エポキシ樹脂                               | 構造物 |        | 1            |                   |    |
| 断面修復工<br>上部工     |                                                                  | 式   |        | 1            |                   |    |
| 左官工法             | 1構造物当り修復延べ体積:1.5m3, 材<br>料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋クレ<br>ン・鉄筋防錆処理:有り   | 構造物 |        | 1            |                   |    |
| 断面修復工<br>下部工     |                                                                  | 式   |        | 1            |                   |    |
| 左官工法             | 1構造物当り修復延べ体積:0.1m3以<br>下, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋クレ<br>ン・鉄筋防錆処理:無し | 構造物 |        | 1            |                   |    |
| 水切り設置工           |                                                                  | 式   |        | 1            |                   |    |
| 水切り設置            | 後施工接着型, 軟質PVC                                                    | m   |        | 16           |                   |    |
| 支承防錆工(常温亜鉛メッキ塗装) |                                                                  | 式   |        | 1            |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 徳土 徳島上那賀線（内容橋） 勝・坂本 橋梁修繕工事（着指） |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|---------------|------------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減              | 摘要 |
| 清掃・水洗い        |                                    | m2 |        | 0.1          |                   |    |
| 素地調整          |                                    | m2 |        | 0.1          |                   |    |
| 常温亜鉛メッキ塗装     | 2回塗り                               | m2 |        | 0.1          |                   |    |
| 伸縮補修工         |                                    | 式  |        | 1            |                   |    |
| 伸縮部補修         |                                    | 箇所 |        | 1            |                   |    |
| 足場工           |                                    | 式  |        | 1            |                   |    |
| 床版補強足場        | 吊り足場                               | m2 |        | 29           |                   |    |
| 床版補強足場        | 朝顔                                 | m2 |        | 29           |                   |    |
| 板張防護          |                                    | m2 |        | 29           |                   |    |
| 構造物撤去工        |                                    | 式  |        | 1            |                   |    |
| 運搬処理工         |                                    | 式  |        | 1            |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 徳土 徳島上那賀線（内容橋） 勝・坂本 橋梁修繕工事（着指） |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|---------------|------------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減              | 摘要 |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                    | m3 |        | 2            |                   |    |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                    | m3 |        | 2            |                   |    |
| 仮設工           |                                    | 式  |        | 1            |                   |    |
| 交通管理工         |                                    | 式  |        | 1            |                   |    |
| 交通誘導警備員<br>B  |                                    | 人日 |        | 12           |                   |    |
| 直接工事費         |                                    | 式  |        | 1            |                   |    |
| 共通仮設          |                                    | 式  |        | 1            |                   |    |
| 共通仮設費（率計上）    |                                    | 式  |        | 1            |                   |    |
| 純工事費          |                                    | 式  |        | 1            |                   |    |
| 現場管理費         |                                    | 式  |        | 1            |                   |    |
| 工事原価          |                                    | 式  |        | 1            |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 徳土 徳島上那賀線（内容橋） 勝・坂本 橋梁修繕工事（着指） |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |  |
|---------------|------------------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| 一般管理費等        |                                    | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 工事価格          |                                    | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                    | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 工事費計          |                                    | 式  |        | 1      |              |                   |  |
|               |                                    |    |        |        |              |                   |  |
|               |                                    |    |        |        |              |                   |  |
|               |                                    |    |        |        |              |                   |  |
|               |                                    |    |        |        |              |                   |  |
|               |                                    |    |        |        |              |                   |  |
|               |                                    |    |        |        |              |                   |  |
|               |                                    |    |        |        |              |                   |  |
|               |                                    |    |        |        |              |                   |  |