

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（宮平橋） 勝・坂本 橋梁修繕工事（着指）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		2,592,992		
舗装工		式	1		33,282		
舗装打換え工		式	1		33,282		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	16	706.8	11,308		単 1号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:8cm	m2	3	204.3	612		単 2号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	0.3	5,249	1,574		単 3号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.3	3,680	1,104		単 4号
建設汚泥運搬処理		m3	0.03	14,300	429		単 5号
基層	材料種類:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	3	3,085	9,255		単 6号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	3	3,000	9,000		単 7号
橋梁補修工		式	1		2,034,292		
断面修復工		式	1		1,435,000		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.4m3,材料種類:ポリアセメントモルタル,鉄筋レン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1	1,435,000	1,435,000		単 8号 暫定単価

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（宮平橋） 勝・坂本 橋梁修繕工事（着指）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水切り設置工		式	1		14,478		
水切り設置	後施工接着型, 軟質PVC	m	6	2,413	14,478		単 9号 暫定単価
補修工		式	1		348,900		
隙間部補修		箇所	1	348,900	348,900		単 10号 暫定単価
伸縮補修工		式	1		2,442		
伸縮部補修		箇所	1	2,442	2,442		単 11号
足場工		式	1		233,472		
足場		掛m2	48	4,864	233,472		単 12号
構造物撤去工		式	1		2,569		
運搬処理工		式	1		2,569		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.4	2,664	1,065		単 13号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.4	3,760	1,504		単 14号
仮設工		式	1		522,849		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（宮平橋） 勝・坂本 橋梁修繕工事（着指）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路工		式	1		138,849		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	19	448.9	8,529		単 15号
土のう積		m2	8	16,290	130,320		単 16号
交通管理工		式	1		384,000		
交通誘導警備員 B		人日	24	16,000	384,000		単 17号
直接工事費		式	1		2,592,992		
共通仮設		式	1		1,032,664		
共通仮設費		式	1		41,664		
運搬費		式	1		41,664		
仮設材運搬費 往復		t	3.2	13,020	41,664		単 18号
共通仮設費（率計上）		式	1		991,000		
純工事費		式	1		3,625,656		
現場管理費		式	1		2,866,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（宮平橋） 勝・坂本 橋梁修繕工事（着指）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1		6,491,656		
一般管理費等		式	1		1,594,344		
工事価格		式	1		8,086,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		808,600		
工事費計		式	1		8,894,600		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	706. 8	706. 8		
合計						706. 8		
単価						706. 8	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:8cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	204. 3	204. 3		
合計						204. 3		
単価						204. 3	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	5, 249
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22. 0km以下, 全ての費用	m3	1	5, 249	5, 249		
合計						5, 249		
単価						5, 249	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	3, 680	3, 680		
合計						3, 680		
単価						3, 680	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	建設汚泥運搬処理		単位	m3	単位数量	1	単価	14, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	14, 300	14, 300		
合計						14, 300		
単価						14, 300	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	基層	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 085
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	3, 085	3, 085		
合計						3, 085		
単価						3, 085	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 7号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	3, 000	3, 000		
合計						3, 000		
単価						3, 000	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 8号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 4m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	1, 435, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3を超える, 0. 4m3	構造物	1	1, 418, 000	1, 418, 000		
材料費(kg)			kg	4	4, 100	16, 400	亜硝酸ナトリウム40%水溶液	
合計						1, 434, 400		
単価						1, 435, 000	円/構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	水切り設置	後施工接着型, 軟質PVC	単位	m	単位数量	1	単価	2, 413
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用水切り材設置工		無し, 接着剤固定式, 床版下面, 無し, 有り, 1m	m	1	2, 413	2, 413		
合計						2, 413		
単価						2, 413	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	隙間部補修		単位	箇所	単位数量	1	単価	348, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	7. 6	25, 100	190, 760	高機能止水材	
シール材 シリコン系 プライマー含む			L	3. 4	1, 940	6, 596		
土木一般世話役			人	1	28, 600	28, 600	[] [1]	
特殊作業員			人	2	26, 300	52, 600	[] [1]	
普通作業員			人	2	24, 100	48, 200	[] [1]	
機械損料			式	1		8, 440	[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		10%	式	1		13, 704	[1] []	
合計						348, 900		
単価						348, 900	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	伸縮部補修		単位	箇所	単位数量	1	単価	2, 442
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用	m2	0. 1	5, 019	501. 9		
シール材 シリコン系 プライマー含む			L	1	1, 940	1, 940		
合計						2, 441. 9		
単価						2, 442	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	4, 864
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	1	4, 864	4, 864		
合計						4, 864		
単価						4, 864	円／掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 664
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用	m3	1	2, 664	2, 664		
合計						2, 664		
単価						2, 664	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	3, 760	3, 760		
合計						3, 760		
単価						3, 760	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	19	単価	448. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	19	403. 6	7, 668. 4		
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 5日, 無, 無	枚	4	215	860		
合計						8, 528. 4		
単価						448. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	土のう積		単位	m2	単位数量	1	単価	16, 290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		製作・積立, 側面並べ, 普通	m2	1	10, 880	10, 880		
土のう積工		撤去, 側面並べ	m2	1	5, 409	5, 409		
合計						16, 289		
単価						16, 290	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	仮設材運搬費 往復		単位	t	単位数量	1	単価	13, 020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 27. 4km, 12m以 内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	5, 010	5, 010		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 27. 4km, 12m以 内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	5, 010	5, 010		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000		
合計						13, 020		
単価						13, 020	円/t	