

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（宮平橋） 勝・坂本 橋梁修繕工事（着指）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		16		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:8cm	m2		3		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		0.3		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.3		
建設汚泥運搬処理		m3		0.03		
基層	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		3		
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		3		
橋梁補修工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（宮平橋） 勝・坂本 橋梁修繕工事（着指）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.4m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
水切り設置工		式		1		
水切り設置	後施工接着型, 軟質PVC	m		6		
補修工		式		1		
隙間部補修		箇所		1		
伸縮補修工		式		1		
伸縮部補修		箇所		1		
足場工		式		1		
足場		掛m2		48		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（宮平橋） 勝・坂本 橋梁修繕工事（着指）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.4		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.4		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		19		
土のう積		m2		8		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		24		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（宮平橋） 勝・坂本 橋梁修繕工事（着指）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費 往復		t		3.2		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		