

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 阿波土柱線 阿波・阿波桜ノ岡 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		2,740,905		
道路土工		式	1		1,858,581		
法面整形工		式	1		101,637		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2	235	432.5	101,637		単 1号
防草コンクリート		式	1		1,756,944		
張りコンクリート 基面整正含む	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉), コンクリート夜間割増: 無し	m2	336	5,229	1,756,944		単 2号
縁石工		式	1		339,360		
縁石工		式	1		339,360		
アスカーフ	材料種類:細粒度アスカ(13), 断面積:195cm2以上215 cm2未満	m	210	1,616	339,360		単 3号
防護柵工		式	1		321,720		
路側防護柵工		式	1		321,720		
防護柵撤去・再設置	レールのみ	m	210	1,532	321,720		単 4号
構造物撤去工		式	1		29,244		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 阿波土柱線 阿波・阿波桜ノ岡 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		8,580		
アスカーブ撤去		m	210	40.86	8,580		単 5号
運搬処理工		式	1		20,664		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	4	3,166	12,664		単 6号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	4	2,000	8,000		単 7号
仮設工		式	1		192,000		
交通管理工		式	1		192,000		
交通誘導警備員		人日	12	16,000	192,000		単 8号
直接工事費		式	1		2,740,905		
共通仮設		式	1		828,813		
共通仮設費		式	1		6,813		
準備費		式	1		6,813		
木根等処分費		式	1		6,813		内 1号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 阿波土柱線 阿波・阿波桜ノ岡 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		822,000		
純工事費		式	1		3,569,718		
現場管理費		式	1		2,356,000		
工事原価		式	1		5,925,718		
一般管理費等		式	1		1,468,282		
工事価格		式	1		7,394,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		739,400		
工事費計		式	1		8,133,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
準備費(運搬費用積上げ分)	0. 813千円	式	1		813		
準備費(処分費用積上げ分)	6千円	式	1		6, 000		
合計					6, 813		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	432. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	432. 5	432. 5		
合計						432. 5		
単価						432. 5	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	張りコンクリート 基面整正含む	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉),コン クリート夜間割増:無し	単位	m2	単位数量	336	単価	5, 229
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	105	1, 115	117, 075		
型枠工		防草コンクリート	m2	24	5, 622	134, 928		
コンクリート打設工		防草コンクリート, クレーン機能付きバックホウ, 18-8-25(20)(高炉), 無し, 10m3/100m2, 有り	m2	336	4, 376	1, 470, 336		
養生工		防草コンクリート	m2	336	102. 4	34, 406. 4		
合計						1, 756, 745. 4		
単価						5, 229	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	アスカーフ	材料種類:細粒度アスコン(13), 断面積:195cm2以上215cm2未満	単位	m	単位数量	1	単価	1, 616
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーフ		195cm2以上215cm2未満, 細粒度アスコン(13), 全ての費用	m	1	1, 616	1, 616		
合計						1, 616		
単価						1, 616	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	防護柵撤去・再設置	レールのみ	単位	m	単位数量	1	単価	1, 532
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置(レール設置)		手間のみ, 路側用A・B・C種, 無, 無, 無	m	1	863	863		
部材撤去(レール撤去)		路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種), 無, 無	m	1	669	669		
合計						1, 532		
単価						1, 532	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	アスカ-フ° 撤去		単位	m	単位数量	1	単価	40. 86
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	0. 2	204. 3	40. 86		
合計						40. 86		
単価						40. 86	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 166
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6. 5km以下, 全ての費用	m3	1	3, 166	3, 166		
合計						3, 166		
単価						3, 166	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2, 000	2, 000		
合計						2, 000		
単価						2, 000	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	