

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 阿波土柱線 阿波・阿波桜ノ岡 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
道路土工			式		1		
法面整形工			式		1		
法面整形(盛土部)		法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		235		
防草コンクリート			式		1		
張りコンクリート 基面整正含む		コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉), コンクリート夜間割増:無し	m2		336		
縁石工			式		1		
縁石工			式		1		
アスカープ		材料種類:細粒度アスコン(13), 断面積:195cm2以上215cm2未満	m		210		
防護柵工			式		1		
路側防護柵工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 阿波土柱線 阿波・阿波桜ノ岡 道路修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防護柵撤去・再設置		レールのみ	m		210		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
アスカーフ 撤去			m		210		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3		4		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		4		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		12		
直接工事費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 阿波土柱線 阿波・阿波桜ノ岡 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
準備費			式		1		
木根等処分費			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]