

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 国道4 9 2号 美・穴吹首野 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		9		
汚泥処分			t		0. 01		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		1, 420		
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3		71		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		71		
不陸整正			m2		1, 420		
表層		材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.	m2		1, 420		
区画線工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 国道4 9 2号 美・穴吹首野 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		620		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		39		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 国道4 9 2号 美・穴吹首野 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		