

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号他 那賀・木頭助他 舗装修繕工事（維持）	事業区分 工事区分				道路維持・修繕 道路修繕	
		数量（今回）	数量（前回）	単位	数量（前回）	数量増減	摘要
道路修繕							
舗装工				式		1	
舗装打換え工				式		1	
舗装版切断		舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下	m			1	
舗装版破砕(小規模)		舗装版種別：アスファルト殻	m2			300	
殻運搬		殻種別：舗装版破砕	m3			15	
殻処分		殻種別：アスファルト殻	m3			15	
汚泥処分			m3			0. 06	
表層		材料種類：各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格：再生密粒度As(13), 舗装厚：50mm, 平均幅員：3. 0m超	m2			300	
オーバーレイ工			式			1	
表層(車道・路肩部)		材料種類：各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格：再生密粒度As(13), 舗装厚：30mm, 平均幅員：1. 4m未満(1層)	m2			45	

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号他	那賀・木頭助他	舗装修繕工事 (維持)	事業区分 工事区分			道路維持・修繕 道路修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要		
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上3.0m	m2		45				
		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2		45				
区画線工			式		1				
区画線工			式		1				
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		100				
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		50				
仮設工			式		1				
交通管理工			式		1				
交通誘導警備員			人日		10				
直接工事費			式		1				
共通仮設			式		1				

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号他 那賀・木頭助他 舗装修繕工事（維持 ）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）		数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）								
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税額及び地方消費税額			式		1			
工事費計			式		1			