

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		10			
路体盛土工 【歩道盛土】		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		50			
土材料	RC-40	m3		10			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
台コンクリート 【5号U型側溝】		m		31			
カバー工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
プレキャストカルバート工			式		1		
プレキャストボックス 【2号ボックスカルバート】		内幅:1m, 内高:1m	m		1		
継手			箇所		1		
排水構造物工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		40		
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20		
管渠工			式		1		
ヒューム管(B形管) 【1号管渠】		管規格:外圧管2種	m		3		
集水桝・マンホール工			式		1		
現場打ち集水桝 【5号排水桝】		集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
蓋	蓋種類:鋼製柵蓋(3分割) 柵穴800×1600用 T-6 細目	枚		1			
場所打水路工		式		1			
現場打水路 【5号U型側溝】	内幅(複単不使用の場合):300,内高(複単不使用の場合):500,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		31			
側溝蓋 【5号U型側溝】	蓋種類:C1-B300	枚		51			
側溝蓋 【5号U型側溝】	蓋種類:鋼製蓋 300用 T-6 ボルト固定細目 コム付	枚		5			
路面排水工		式		1			
路側排水管 【標準部(タイプ1)】		m		23			
路側排水管 【車両乗入れすり付け部(タイプ2)】		m		4			
路側排水管 【車両乗入れ部(タイプ3)】		m		5			
路側排水管 【車両乗入れ部柵(タイプ7)】		m		0.6			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防護柵撤去工		式		1			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m		28			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		20			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		35			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		38			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		20			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		20			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		2			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
汚泥処理		m3		0.1			
取合工		式		1			
取合工5		式		1			
盛土	施工幅員:2.5未満	m3		1			
床掘り		m3		6			
埋戻し		m3		5			
坂路擁壁		m3		2			
U型水路		m		3			
取合工6		式		1			
盛土	施工幅員:2.5未満	m3		3			
床掘り		m3		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
埋戻し			m3		10		
坂路擁壁			m3		7		
復旧擁壁			m		7		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A	人日		50		
交通誘導警備員		B	人日		50		
舗装			式		1		
舗装工			式		1		
アスファルト舗装工 【県道舗装】			式		1		
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		10		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40), 仕上り厚:90mm	m2		10		
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		10		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		10		
アスファルト舗装工 【歩道舗装(一般部)】		式		1		
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		97		
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		97		
アスファルト舗装工 【歩道舗装(車両乗入部)】		式		1		
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		16		
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		16		
コンクリート舗装工 【取合工5・6】		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート舗装			m2		17		
防護柵工			式		1		
防止柵工			式		1		
転落(横断)防止柵		柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m		28		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		9			
路体盛土工 【歩道盛土】		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		6			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 【1工区に搬出】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
台コンクリート 【3号U型側溝】		m		0.5			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		4			
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝 【1号U型側溝】	U型側溝規格:2種 B300-H400	m		18			
側溝蓋 【1号U型側溝】	蓋種類:C2-B300	枚		13			
側溝蓋 【1号U型側溝】	蓋種類:鋼製蓋 300用 T-14 かさ上げ 細目 コム付	枚		12			
路面排水工		式		1			
L型側溝 【1号L型側溝】		m		19			
縁石 【A1タイプ（一般部）】	B種 両面R	m		7			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
縁石 【A2タイプ（車両乗入部）】	B種 車両乗入れ用	m		11			
縁石 【B2タイプ（街渠柵部）（車両乗入部）】	B種 車両乗入れ用	m		0.8			
管渠工		式		1			
ヒューム管(B形管) 【1号管渠】	管規格:外圧管2種	m		3			
集水柵・マンホール工		式		1			
現場打ち街渠柵 【1号街渠柵】	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1			
蓋 【1号街渠柵】	蓋種類:柵穴300×500用 T-25	枚		1			
場所打水路工		式		1			
現場打水路 【3号U型側溝】	内幅:300,内高:500or550,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		0.5			
側溝蓋 【3号U型側溝】	蓋種類:C1-B300	枚		1			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		10			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		20			
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗 装版厚:15cm以下	m		18			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		11			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		10			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		10			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.6			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.6			
汚泥処理		m3		0.14			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
取合工			式		1		
取合工1			式		1		
床掘り			m3		4		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
復旧コンクリート舗装			m2		24		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A	人日		20		
交通誘導警備員		B	人日		20		
舗装			式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工 【県道舗装】		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		9			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		9			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40), 仕上り厚:90mm	m2		9			
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		9			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		9			
アスファルト舗装工 【歩道舗装(一般部)】		式		1			
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		18			
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		18			
アスファルト舗装工 【歩道舗装(車両乗入部)】		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-30 , 仕上り厚:100mm	m2		32			
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装 厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		32			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様 区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		19			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			